



PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Settembre 2026

titolo documento

**Relazione idrogeologica -
Allegato 4**



codice documento

R05-4A-01

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Firmata in data 28/11/2023

Unità Assistenza tecnica ai Comuni

Dirigente del Dipartimento:

Ing. Massimo Vettoretti

Coordinatore del Gruppo di Progettazione:

Geol. Gabriele Papa

Redatto da:

Geol. Alessandro Morrone



Firmato
digitalmente da:
**ALESSANDRO
MORRONE**

Il sindaco

Stefano Lo Russo

**L'assessorato P.R.G., Urbanistica, Edilizia privata,
Coordinamento grandi progetti, Grandi Infrastrutture
nel Settore Trasporti**

Paolo Mazzoleni

**Progetto a cura del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia
Privata**

Direttrice: arch. Emanuela Canevaro

**Responsabile del Procedimento
Servizio Nuovo Piano Regolatore: arch. Daniela Cevrero**

Con il contributo di

**Tutti i dipartimenti della Città di Torino
Politecnico di Torino
Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Sviluppo
Economico, Territoriale e Sociale**

**Con il supporto
operativo di**



ALLEGATO 4

Osservazione al Progetto Preliminare del PRGC da parte di Planeta Econsulting

Luigi Lavazza S.p.A.

Area di Via Ancona, 3
Torino



OSSERVAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA
REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLA CITTA' DI TORINO N. 123 DEL 16/03/2026) -
SOGGIACENZA FALDA ACQUIFERA

Rel. R26-05-72
Maggio 2026

Planeta Studio Associato
Via Cerello, 21 – SP 87 Km 1
10034 Chivasso (To)
P.IVA 09871910015

Tel 011 910 34 50
Fax 011 910 19 08
Web www.studioplaneta.it
Email info@studioplaneta.it

1	INTRODUZIONE.....	1
2	INDAGINI IN SITO E ASSETTO IDROGEOLOGICO LOCALE	3
3	OSSERVAZIONE	4

FIGURE (nel corpo del testo)

Figura a Stralcio della Carta della soggiacenza del Progetto Preliminare della Revisione del Piano Regolatore Generale di Torino con ubicazione del sito di interesse

TABELLE (nel corpo del testo)

Tabella a Misure piezometriche effettuate in sito

FIGURE (fuori testo)

Figura 1 Ubicazione delle indagini geognostiche svolte (gennaio 2024)

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002884 del 22/05/2026

6.v, 10.v, 30.v, STDOSSEVP/055.std, 055.arm, 1.vstd, 687.nd, 3.a


1 INTRODUZIONE

Con la **Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino n. 123 del 16/03/2026** è stato **adottato il Progetto Preliminare della Revisione del Piano Regolatore Generale.**

Secondo quanto riportato nella "**Carta della Soggiacenza**" del Progetto Preliminare della Revisione del Piano Regolatore Generale (Codice Documento A19-02-00, Foglio 2 di 3), di cui si riporta uno stralcio in **Figura a**, in prossimità degli immobili di proprietà di **LUIGI LAVAZZA S.p.A.**, in **via Ancona, 3 - Torino**, è stata tracciata la linea ipotetica ad egual soggiacenza con un valore pari a 2 metri.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002884 del 22/05/2026

6.v, 10.v, 30.v, STDOSSEVP/055.std, 055.arm, 1.vstd, 687.nd, 3.a



- PUNTI DI MUSURA CON INDICATO IL VALORE DI SOGGIACENZA IN METRI
- LINEE APPROSSIMATE AD EGUAL SOGGIACENZA INTERPOLATE INFORMATICAMENTE, CON INDICATO IL VALORE IN METRI
- - - LINEE IPOTETICHE AD EGUAL SOGGIACENZA MODIFICATE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE, CON INDICATO IL VALORE IN METRI
- SPECCHI E CORSI D'ACQUA

Figura a - Stralcio della Carta della soggiacenza del Progetto Preliminare della Revisione del Piano Regolatore Generale di Torino con ubicazione del sito di interesse

2 INDAGINI IN SITO E ASSETTO IDROGEOLOGICO LOCALE

All'interno del sito sono stati installati, nel gennaio 2024, due piezometri, denominati PZ1 e PZ2, spinti fino alla profondità di 15 m dal p.c. L'ubicazione dei punti di indagine è riportata in **Figura 1**.

Le misure dei livelli piezometrici effettuate direttamente all'interno dei piezometri installati in sito, riportate nella seguente tabella, indicano valori di soggiacenza compresi indicativamente fra 5 e 6 m dal p.c., superiori a quelli ipotizzati nella Carta della soggiacenza del PRGC.

Data	PZ1		PZ2	
	Quota t.p. (m s.l.m.)	Quota chiusino (m s.l.m.)	Quota t.p. (m s.l.m.)	Quota chiusino (m s.l.m.)
	225,21	225,43	225,27	225,44
	Soggiacenza da t.p. (m)	Soggiacenza da chiusino assimilabile a p.c. (m)	Soggiacenza da t.p. (m)	Soggiacenza da chiusino assimilabile a p.c. (m)
29/01/2024	5,91	6,13	5,88	6,05
29/05/2024	-		5,5	5,67
01/08/2024	5,18	5,4	-	
06/12/2024			5,61	5,78
03/06/2025			5,08	5,25
15/12/2025			5,52	5,69

Tabella a – Misure piezometriche effettuate in sito

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002884 del 22/05/2026

6.v, 10.v, 30.v, STDOSSERVPRG/055.std, 055.arm, 1.vstd, 687.nd, 3.a

3 OSSERVAZIONE

Considerato che per diverse aree lo studio idrogeologico del PRGC non riporta dati di soggiacenza misurati direttamente in campo, ma assume dati ipotetici interpolando punti di misura noti, si ritiene corretto, in caso si disponga di misure piezometriche sito specifiche, come nel caso del sito in esame, fare riferimento ai propri dati sito specifici e non ai dati ipotetici indicati nella cartografia del PRGC.

Si ritiene inoltre che l'interpolazione di misure di soggiacenza puntuali debba essere effettuata con cautela tenendo conto delle locali variazioni topografiche del piano campagna a scala locale.

PLANETA STUDIO ASSOCIATO



Dott.ssa Geol. Stefania Goffi


UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE SVOLTE
(GENNAIO 2024)



Luigi Lavazza S.p.A.

Immobili Lavazza Lungo Dora - Via Ancona, 3 - Torino

FIG. 1



LEGENDA

- Perimetro del sito
- Sondaggio geotecnico allestito a piezometro (gennaio 2024)
- Sondaggio geotecnico (gennaio 2024)