



Legenda Distribuzione

| CANALINE NON DI SISTEMA | | | | |
|---|-------------------|---|---|--|
| SIMBOLO | CODICE IDENTITA' | DESCRIZIONE | RETE | ABBREVIAZIONE |
| | TR_APE-E90_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 | Bassa tensione - Circuito alimentazione no-break | BT-NB |
| | TR_APE-ASCL_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo | Bassa tensione - Illuminazione di sicurezza Bassa tensione - Privilegiati servizi emergenza | BT-LS BT-PE |
| | TR_APE-E90_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 | Bassa tensione - Privilegiati servizi ordinari | BT-PO |
| | TR_APE-ASCL_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo | Bassa tensione - Normali servizi ordinari Bassa tensione - Privilegiati servizi emergenza | BT-NO BT-PE(*) |
| | TR_APE-E90_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 | Canalina correnti deboli Rivelazione incendi | CD-RI |
| | TR_APE-ASCL_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo | Canalina correnti deboli Fibra ottica | CD-FO |
| CANALINE DI SISTEMA | | | | |
| SIMBOLO | CODICE IDENTITA' | DESCRIZIONE | RETE | ABBREVIAZIONE |
| | CT_TRA_ZNCD | Passelle portacavi a traversi, in acciaio zincato a caldo | Media tensione Linea 1 Media tensione Linea 2 | MT-L1 MT-L2 |
| | TR_APE-E90_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 | Media tensione Sottostazione elettrica | MT-SE |
| | TR_OAI-ASCL_ZNCD | Canalina portacavi chiusa con copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo | Canalina bassa tensione Linee correnti deboli | BT-DA |
| | TR_APE-ASCL_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo | Canalina bassa tensione UPS | BT-UPS |
| | TR_OAI-ASCL_ZNCD | Canalina portacavi chiusa con copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo | Canalina bassa tensione - segnale Canalina correnti deboli | SE-DS BT-BT |
| | TR_APE-ASCL_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza copertura, acciaio, in acciaio zincato a caldo | Canalina segnale Linee di sistema Canalina segnale SYS - Linee di sistema (cavi di linea) Canalina segnale SG - Segnalamento Canalina segnale SIS - Segnalamento Canalina segnale ALM - Segnalamento Canalina segnale Fibra ottica Canalina correnti forti Trazione/cc Canalina messa a terra | SE-SYS SE-SYS SE-SIS SE-ALM SE-FO CC-TR CC-TERRA |
| | | | Riserva | RIS |
| POLLICORE INTERRATE | | | | |
| SIMBOLO | CODICE IDENTITA' | DESCRIZIONE | RETE | ABBREVIAZIONE |
| | CI1_CORR_HOPE-45N | Tubo protettivo compatto in HOPE-45N | Media tensione Linea 1 Media tensione Linea 2 Media tensione Sottostazione elettrica | MT-L1 MT-L2 MT-SE |
| BLINDOSBARRE | | | | |
| SIMBOLO | CODICE IDENTITA' | DESCRIZIONE | RETE | ABBREVIAZIONE |
| | BD_CL1_4P | Blindobarra in rame, 4 poli | Linee di sistema | BT-BT |
| | SE_DR | Pezzo di lappone compatto di rame | | |
| | - | Montante elettrico: salta - passante - discesa | | |
| | CF_LIN_RFI | Barriera fangiflama per ripiseno pareti REI | | |
| NOTE | | | | |
| (*) "Mantenimento funzionale" garantito dalla modalità di posa a ridosso del salite". Le blindobarre sono escluse dall'appalto degli impianti non di sistema | | | | |

QUOTA INFERIORE

XXX-XX VEDIASI LEGENDA

ABBREVIAZIONI RETI

XXX-XX VEDIASI LEGENDA

MANTENIMENTO FUNZIONALE

SENZA CARATTERISTICHE DI MANTENIMENTO
MANTENIMENTO E90 - (DN 4102)

ESEMPLI DI SEZIONE

CANALE CON COPPERCHIO
CANALE SENZA COPPERCHIO
TUBO PROTETTIVO

SIGLE TIPOLOGIE CANALINE

XX-XXX-XXXX VEDIASI LEGENDA

Nota

Il cavo fuo dell'impianto di Controllo Accessi transita attraverso la canalina BT-C008T-CDA.

Legenda

| Attrezzature elettriche di sistema | | |
|---|--------------------|--|
| SIMBOLO | CODICE IDENTITA' | DESCRIZIONE |
| | EE_TRA-MT/BT | Trasformatore MT/BT in resina, Potenza nominale 1250 kVA |
| QUADRI | | |
| SIMBOLO | CODICE IDENTITA' | DESCRIZIONE |
| | EE_QEL_Nome quadro | Quadro fondo macchina |
| | EE_QEL_Nome quadro | Quadro elettrico |
| | EE_QES_Nome quadro | Quadro elettrico di sistema |
| Etichette apparecchi elettrici | | |
| | | Quadro elettrico di riferimento |
| | | Libreria |
| | | Simbolo elemento elettrico |
| NOTE | | |
| I seguenti punti di dimensionamento si intendono comprensivi di: - ED_ASI-1, ED_ASI-2: scatole di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, scissorline, cavo e raccordi; - ED_ASI-3, ED_ASI-4: scatole di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, cavo e raccordi; - ED_GPA-1, ED_GPA, ED_GPA, ED_PUNE1: scatole di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, cavo e raccordi. | | |
| I quadri elettrici di sistema, i trasformatori, i QGBT sono esclusi dall'appalto degli impianti non di sistema. | | |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims
COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO

DIRETTORE PROGETTAZIONE: Ing. R. Criva
PROGETTISTA: Ing. F. Azzarone

INFRA.TO INFRASPORTI.TO S.r.l.

IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE PORTA NUOVA
IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E CONTROLLO ACCESSI
VIE CAVI PIANA PIANO SOTTOBANCHINA

| ELABORATO | REV. | REV. ES. | SCALA | DATA |
|----------------------|------|----------|---------|----------|
| MTL2T1A2D IRISPNT010 | 0 | 1 | 1 : 100 | 21/04/23 |

AGGIORNAMENTI: pg. 1 di 1

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDACTO | CONTROL. | APPROV. | VISTO |
|------|---|----------|---------|----------|---------|-------|
| 0 | EMISSIONE | 31/03/22 | LSB | AGI | FAZ | RCI |
| 1 | EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA | 21/04/23 | LSB | FAZ | FAZ | RCI |

STAZIONE APPALTANTE: Ing. R. Bertasio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCESSIONAMENTO: Ing. A. Strazzerio