NOTA:
le porte che affacciano verso le gallerie saranno dotate di Visiva di cm 40x60

DR_HS20			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HS20	Porta anta singola battente vetrata zona tornelli, 900x2000mm	Vetro	2

DR_HD01			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HD01	Porta doppia anta battente, 1800x2500mm EI60	Acciaio	7

DR_HD02			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HD02	Porta doppia anta battente, 1800x2500mm EI120	Acciaio	12

DR_HD03			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HD03	Porta doppia anta battente, 1800x2500mm	Acciaio	6

DR_HS02			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HS02	Porta anta singola battente, 900x2100mm	Acciaio	3

DR_HS09			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HS09	Porta anta singola battente, 1200x2100mm EI120	Acciaio	1

DR_HS14			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HS14	Porta anta singola battente, 1200x2500mm EI60	Acciaio	4

SE_TS			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITA'
SE_TS01	Tornello di accesso con vetro doppio	Vetro	9
SE_TS02	Tornello di accesso con vetro doppio e anta per disabili a destra	Vetro	1
SE_TS03	Tornello di accesso con vetro doppio e anta per disabili a sinistra	Vetro	1
SE_TS04	Tornello di accesso con vetro singolo a destra	Vetro	1
SE_TS06	Tornello di accesso con vetro singolo a sinistra	Vetro	1

DR_HD05			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HD05	Porta doppia anta battente, 2500x2500mm EI60	Acciaio	5

DR_HD16			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HD16	Porta doppia anta battente, 2360x2500mm	Acciaio	1

DR_HD08			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HD08	Porta doppia anta battente vetrata zona filtro ascensori, 1800x2500mm EI120	Vetro	2

*Per la lunghezza della parte fissa vedere elaborati architettonici in pianta
L'altezza è da considerarsi uguale a quella della porta vetrata.

DR_HS04			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HS04	Porta anta singola battente, 1200x2500mm EI120	Acciaio	3

WA_CW01			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITA'
WA_CW01	Pannello fisso accesso banchina in vetro	Vetro	34

DR_HS05			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HS05	Porta anta singola battente, 800x2100mm	Acciaio	3

DR_HS06			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HS06	Porta anta singola battente, 900x2100mm EI120	Acciaio	5

DR_HS25			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HS25	Porta anta singola battente, 800x2100mm EI120	Acciaio	3

DR_HD31			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_HD31	Porta doppia anta battente, 1200x2100mm EI120	Acciaio	4

DR_SD01			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_SD01	Porta scorrevole doppia anta vetrata accesso treni EI120	Vetro	32

DR_SD02			
CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
DR_SD02	Vetrata Accesso Stazione	Vetro	2

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

PROGETTO DEFINITIVO

DIRETTORE PROGETTAZIONE
Responsabile integrazione discipline specialistiche
Ing. R. Crova
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
n. 6038S

IL PROGETTISTA
Arch. F. Bolognesi
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
n. 4594

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi

OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO
STAZIONE SAN GIOVANNI BOSCO
ABACO PORTE

ELABORATO	REV. int.	REV. est.	SCALA	DATA
MTL2T1A1D ARCSSGT012	0	2	1 : 20	17/10/2023

Fg. 1 di 1

AGGIORNAMENTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	18/01/2022	LTO	DLA	FBO	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	28/10/2022	LTO	DLA	FBO	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	17/10/2023	LTO	DLA	FBO	RCR

LOTTO 1	CARTELLA	11.1.3	12	MTL2T1A1D	ARCSSGT012

STAZIONE APPALTANTE

DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Ing. R. Bertasio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Strozziero