

**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE**




COMUNE DI TORINO



**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 – TRATTA POLITECNICO – REBAUDENGO**

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna**


PROGETTO DEFINITIVO		 INFRA.TO <i>infrastrutture per la mobilità</i>										INFRATRASPORTI S.r.l.										
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile integrazione discipline specialistiche	IL PROGETTISTA																					
Ing. R. Crova Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385	Ing. F. Azzarone Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 12287J	IMPIANTI NON DISISTEMA-STAZIONE CIMAROSA/TABACCHI IMPIANTO DI VENTILAZIONE DI EMERGENZA RELAZIONE TECNICA MODELLAZIONE FLUIDODINAMICA AI SENSI DEL DM 21/10/2015																				
ELABORATO										REV.		SCALA	DATA									
										Int.	Est.											
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi										MT	L2	T1	A1	D	IVE	SCI	R	001	0	0	-	31/03/2022

AGGIORNAMENTI

Fg. 1 di 338


REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	VISTO
0	EMISSIONE	31/03/22	MLo	FCo	FAz	RCr
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

<table border="1"> <tr> <td>LOTTO 1</td> <td>CARTELLA</td> <td>12.2.5</td> <td>1</td> <td>MTL2T1A1D</td> <td>IVESCIR001</td> </tr> </table>						LOTTO 1	CARTELLA	12.2.5	1	MTL2T1A1D	IVESCIR001	<p align="center">STAZIONE APPALTANTE</p> <p align="center">DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio</p> <p align="center">RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Strozziro</p>					
LOTTO 1	CARTELLA	12.2.5	1	MTL2T1A1D	IVESCIR001												

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

INDICE


1.	INTRODUZIONE	5
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2.	ANALISI REQUISITI DEL DM 21/10/2015 E RELATIVI CONTESTI APPLICATIVI PER LE STAZIONI.	9
2.1	ALLEGATO I REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE METROPOLITANE	9
3.	ANALISI FLUIDODINAMICA: IL CODICE FDS	28
3.1	MODELLO DI TURBOLENZA	30
3.2	MODELLO DI COMBUSTIONE	31
3.3	STRUMENTO PER LA SIMULAZIONE DI ESODO: PATHFINDER	33
4.	ANALISI SCENARI DI EMERGENZA DI CUI AL DM 21/10/2015 (MODELLAZIONE INCENDIO ED ESODO)	35
4.1	MODELLAZIONE INCENDIO ED ESODO: SCENARIO INCENDIO TRENO FERMO IN STAZIONE	35
4.1.1	GEOMETRIA	35
4.1.2	DEFINIZIONE DELLO SCENARIO	37
4.1.3	CURVA D'INCENDIO	38
4.1.4	IMPIANTO DI VENTILAZIONE	40
4.1.5	CONDIZIONI AL CONTORNO	43
4.1.6	CRONOLOGIA DEGLI EVENTI	43
4.1.7	ESODO	44
4.1.8	RISULTATI	46
4.1.9	PROPAGAZIONE DEI FUMI	47
4.1.10	TEMPERATURA	48
4.1.11	VISIBILITÀ	49
4.1.12	VELOCITÀ	51
4.1.13	MONOSSIDO DI CARBONIO	52
4.1.14	LIVELLO MEDIO FED	53
4.1.15	ESODO	54
4.1.16	PROPAGAZIONE FUMI CON ESODO	54
4.1.17	VISIBILITÀ CON ESODO	55
4.2	MODELLAZIONE INCENDIO ED ESODO: SCENARIO INCENDIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN STAZIONE	63
4.2.1	GEOMETRIA	63

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

4.2.2	DEFINIZIONE DELLO SCENARIO	65
4.2.3	CURVA D'INCENDIO	65
4.2.4	IMPIANTO DI VENTILAZIONE	68
4.2.5	CONDIZIONI AL CONTORNO	71
4.2.6	CRONOLOGIA DEGLI EVENTI	72
4.2.7	ESODO	72
4.2.8	RISULTATI	75
4.2.9	PROPAGAZIONE DEI FUMI	76
4.2.10	TEMPERATURA	77
4.2.11	VISIBILITÀ	78
4.2.12	VELOCITÀ	79
4.2.13	MONOSSIDO DI CARBONIO	80
4.2.14	LIVELLO MEDIO FED	81
4.2.15	ESODO	82
4.2.16	PROPAGAZIONE FUMI CON ESODO	82
4.2.17	VISIBILITÀ CON ESODO	82
5.	CONCLUSIONI	87
ALLEGATO N.1 MODELLAZIONE INCENDIO ED ESODO: SCENARIO INCENDIO A BORDO DI UN TRENO IN STAZIONE		91
ALLEGATO N.2 MODELLAZIONE INCENDIO ED ESODO: SCENARIO INCENDIO A BORDO DI UN TRENO IN STAZIONE		216


INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.	Key-plan della linea 2 – tratta funzionale Politecnico-Rebaudengo	7
Figura 2.	Differenza tra ASET e RSET	25
Figura 3.	Curva d'incendio DM 21.10.2015	38
Figura 4.	Posizione focolaio di incendio – Scenario 1	40
Figura 5.	Timing attivazione ventilazione impianti e sistemi	43
Figura 6.	Flow chart esodo	45
Figura 7–	Curva di incendio distributore automatico	66
Figura 8 –	Posizione focolaio	68
Figura 9 –	Impianto di estrazione atrio	69
Figura 10 –	Impianto di estrazione atrio	69
Figura 11 –	Timing Attivazione ventilazione - Impianti e Sistemi	71
Figura 12 –	Flow Chart Esodo	75

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1. Modello tridimensionale	35
Tabella 2. Parametri fase di combustione	39
Tabella 3. Grandezze focolaio di incendio	39
Tabella 4. Sintesi delle caratteristiche sistema di ventilazione	42
Tabella 5. Timing incendio a bordo treno	44
Tabella 6. Modello tridimensionale	63
Tabella 7. Reazione di combustione: parametri	67
Tabella 8. caratteristiche focolaio di incendio	67
Tabella 9. caratteristiche sistema di evacuazione in atrio e di ventilazione in banchina	70
Tabella 10. Timing incendio in atrio	72

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

1. INTRODUZIONE

Il documento in oggetto costituisce l'analisi degli scenari di emergenza di cui al D.M. 21/10/2015: modellazione incendio ed esodo quale recepimento di incarico di affidamento diretto dei servizi tecnici a supporto alla progettazione interna della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 2, limitatamente agli studi riguardanti la modellazione CFD (Computational Fluid Dynamics) e la simulazione di esodo delle differenti tipologie delle opere della tratta Rebaudengo-Politecnico.


Acquisita la documentazione del progetto PFTE dell'incarico in oggetto nella prima parte del documento è riportata in breve l'analisi dei requisiti del DM 21/10/2015, con riferimento al contesto specifico della metropolitana. Dunque, sono stati riportati i punti salienti del suddetto decreto; inoltre vengono riportati i principi normativi adottati coerenti con l'approccio prestazionale ingegneristico.

I risultati dell'analisi monodimensionale, effettuata mediante software SVS6 relativa alla gestione degli incendi nelle intertratte della linea 2 della metropolitana di Torino, sono stati associati ai risultati ottenuti con la modellazione degli scenari previsti per l'analisi in oggetto; dunque, i risultati hanno consentito di poter ottimizzare le scelte progettuali del progetto PFTE.

1.1 Scopo e campo di applicazione

Di seguito si riporta una descrizione della tratta metropolitana in oggetto utile all'inquadramento territoriale e strategico per l'analisi effettuata.

Il 1° lotto funzionale della Linea 2 della Metropolitana di Torino, incluso tra le stazioni Rebaudengo e Politecnico, si colloca interamente nel territorio comunale di Torino, presenta una lunghezza di circa 9,7 km, e, procedendo da nord verso sud, si sviluppa a partire dalla stazione di corrispondenza con la stazione F.S. Rebaudengo-Fossata, proseguendo poi lungo la ex trincea ferroviaria posta tra via Gottardo e via Sempione. Il tracciato, a partire dalla fermata Corelli passa lungo via Bologna, al fine di servire meglio gli insediamenti dell'area interessata esistenti e futuri con le fermate intermedie Cimarosa-Tabacchi, Bologna e Novara. Dopo la fermata Novara, il tracciato si allontana dall'asse di Via Bologna mediante una curva in direzione sud-est e si immette


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

sotto l'asse di Corso Verona fino alla Stazione Verona ubicata in Largo Verona. Dopo la fermata Verona, sotto attraversato il fiume Dora e Corso Regina Margherita, la linea entra nel centro storico della città con le fermate Mole/Giardini Reali e Carlo Alberto, portandosi poi in corrispondenza di via Lagrange, sino ad arrivare alla stazione Porta Nuova, posta lungo via Nizza, che sarà di corrispondenza sia con la linea F.S. che con la Linea 1 della metropolitana di Torino.

Dalla fermata Porta Nuova il tracciato prosegue lungo l'allineamento di via Pastrengo, per poi portarsi su corso Duca degli Abruzzi fino alla fermata Politecnico.

Il 1° lotto funzionale è costituito dalle seguenti opere:

- 13 stazioni sotterranee
- 12 pozzi intertratta aventi funzione di ventilazione, uscita di emergenza ed accesso dei soccorsi
- La galleria di linea costituita da:
 - o Un tratto in galleria naturale realizzato con scavo tradizionale per una lunghezza di 135m circa, che va dal manufatto di retrostazione Rebaudengo alla Stazione Rebaudengo;
 - o Un tratto in galleria artificiale in Cut&Cover ad uno o due livelli, per una lunghezza complessiva di circa 3,0km che collega le stazioni Rebaudengo, Giulio Cesare, San Giovanni Bosco, Corelli, Cimarosa/Tabacchi, Bologna fino al manufatto in retrostazione Bologna che include anche il pozzo Novara;
 - o Un tratto in galleria naturale realizzato con scavo meccanizzato mediante una TBM (Tunnel Borin Machine) avente diametro di circa 10,00m, che scaverà la galleria di linea dal manufatto in retrostazione Bologna fino al tronchino in retrostazione Politecnico per una lunghezza complessiva di circa 5,6km;
- Un pozzo terminale di fine tratta funzionale per l'estrazione della TBM, posto all'estremità del tronchino in retrostazione Politecnico;

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

- il manufatto in retrostazione Rebaudengo, avente la funzione di deposito-officina, per la manutenzione ordinaria programmata sui treni, oltre che il parcheggio di 7 treni in stalli predisposti e complessivamente di 10 treni a fine servizio;
- la predisposizione per la realizzazione del manufatto di bivio nella diramazione nord verso San Mauro Torinese.






Figura 1. Key-plan della linea 2 – tratta funzionale Politecnico-Rebaudengo

L'analisi degli scenari di emergenza presi a riferimento consiste in:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

TIPOLOGICO	STAZIONE	SCENARIO DI RIFERIMENTO: INCENDIO TRENO FERMO IN STAZIONE	SCENARIO DI RIFERIMENTO: INCENDIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN STAZIONE	SCENARIO DI RIFERIMENTO: INCENDIO LOCALE TECNICO
S1L	CORELLI SAN GIOVANNI BOSCO GIULIO CESARE	X	X	
S2L	REBAUDENGO BOLOGNA	X	X	
S2L BANCHINE SOVRAPPOSTE	CIMAROSA-TABACCHI	X	X	
S4G	NOVARA, PASTRENGO MOLE/GIARDINI	X	X	
S3L	VERONA	X	X	X
S4L	POLITECNICO	X	X	
S4L SPECIALI	CARLO ALBERTO	X	X	
S4L SPECIALE CON INTERCONNESSIONE LINEA1	PORTA NUOVA	X	X	

L'oggetto della relazione è, come evidenziato nella tabella, l'analisi e la modellazione degli scenari nel tipologico a due livelli interrati con banchine sovrapposte, corrispondente alla stazione **CIMAROSA – TABACCHI**.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

2. ANALISI REQUISITI DEL DM 21/10/2015 E RELATIVI CONTESTI APPLICATIVI PER LE STAZIONI.


2.1 Allegato I Regola Tecnica Di Prevenzione Incendi Per La Progettazione, Costruzione Ed Esercizio Delle Metropolitane

Capo I - Generalità

I.1. Premesse.

1. Lo scopo della presente regola tecnica è quello di fornire i criteri progettuali per la realizzazione di nuove metropolitane al fine di attenuare i livelli di rischio nei confronti dell'evento «incendio». La sicurezza antincendio è infatti fondamentale per la tutela degli utenti che usufruiscono del servizio ed incontra anche la necessità di garantire alle squadre di soccorso le condizioni minime di sicurezza per operare con successo.

2. La regola tecnica è basata su indicazioni tecniche che rappresentano la sintesi di studi ed orientamenti progettuali condivisi a livello internazionale. In tal modo i criteri di progettazione della sicurezza antincendio per le metropolitane risultano definiti, verificati, garantiti da un adeguato margine di sicurezza e, soprattutto, integrati nel più ampio processo di progettazione delle opere. Il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e alla gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di sfollamento in condizioni di emergenza, può essere conseguito mediante un approccio alla progettazione di tipo prestazionale basato sui criteri indicati nel decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», a partire da condizioni di non adeguamento agli obblighi presenti nella regola tecnica D.M. 21.10.2015 che, qualora non applicabili, richiedono ulteriori valutazioni del rischio. In caso di scostamento dai valori prescritti è, infatti, necessario analizzare gli scenari significativi in accordo all'approccio ingegneristico ai sensi del citato decreto; in entrambi i casi, sia in condizioni di adeguamento

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

conforme al D.M. 21.10.2015 che in condizioni di progettazione prestazionale ai sensi del D.M. 9.05.2007, dovrà essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto dallo stesso decreto.


3. L'obiettivo primario della salvaguardia delle persone deve essere perseguito con riferimento a:

- condizioni di sopravvivenza delle persone che si trovino nelle immediate vicinanze di un focolaio d'incendio;
- protezione delle persone durante il percorso che le conduce in uno spazio scoperto o comunque intrinsecamente sicuro.

4. Tenuto conto che, ai fini della sicurezza antincendio, va sempre perseguito l'obiettivo di condurre il treno in stazione, gli scenari d'incendio di riferimento principali, ma non esclusivi, sono:

- scenario 1): incendio a bordo di un treno in stazione;
- scenario 2): incendio a bordo di un treno fermo in galleria;
- scenario 3): incendio di un'eventuale attività commerciale di pertinenza posta nell'atrio della stazione ed avente le caratteristiche geometriche ed impiantistiche riportate nella stessa regola tecnica;
- scenario 4): incendio in un locale tecnico.

5. La potenza d'incendio, e quindi la curva naturale d'incendio, da assumere come base per i calcoli dei parametri dell'incendio (profili di temperatura, altezza delle fiamme e portata dei fumi) è stimata, per gli scenari di incendio 1) e 2), sulla base delle caratteristiche di combustibilità dei materiali che costituiscono i vagoni dei convogli. Nel caso in cui risulti una potenza totale inferiore a 7000 kW è comunque assunto, in coerenza con quanto prescritto e a favore di sicurezza, un incendio di progetto minimo pari a 7000 kW su cui si basa il calcolo dei parametri dell'incendio. La potenza va intesa come potenza totale di picco, espressa con una funzione temporale quadratica con coefficiente α pari a 0,014, corrispondente al raggiungimento della potenza di 1000 kW in 270 secondi.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

6. Per lo scenario di incendio 3) è assunto un incendio di progetto minimo pari a 3000 kW da intendersi come potenza totale massima raggiunta espressa con una funzione temporale quadratica di tipo medio e controllata, eventualmente fino allo spegnimento, dall'impianto automatico di spegnimento ad acqua, sempre presente e debitamente progettato per raggiungere tale obiettivo.

7. Per lo scenario di incendio 4) è assunto un incendio di progetto di caratteristiche analoghe a quelle definite per lo scenario di incendio 3) anche non in presenza di impianto automatico di spegnimento.

[...]

Capo IV - Criteri progettuali per l'esodo dalle metropolitane

IV.1. Tempo massimo di percorrenza del percorso di sfollamento.


1. Ai fini della progettazione, il dimensionamento del sistema organizzato delle vie d'esodo di una stazione della metropolitana deve essere effettuato verificando, mediante i metodi propri dell'ingegneria della sicurezza, il raggiungimento dell'obiettivo primario di cui al capo I.1. 2. Il tempo massimo di evacuazione attraverso un percorso di sfollamento verso un luogo sicuro è fissato in **dieci minuti** così costituiti:

- **galleria di stazione:** non oltre **quattro minuti** dal capo più lontano della banchina all'imbocco del percorso protetto più vicino;
- **percorsi protetti:** non oltre **sei minuti** fino ad un luogo sicuro.

3. I tempi sono calcolati dal momento in cui il primo passeggero sbarca sulla banchina fino a quando l'ultima persona presente nel percorso di sfollamento raggiunge un luogo sicuro.

4. Nell'ipotesi di sfollamento dalla banchina in tempi inferiori a quattro minuti, è ammesso sommare il tempo residuo ai sei minuti previsti per la percorrenza dei percorsi protetti, per un tempo totale comunque non superiore ai dieci minuti prescritti.

IV.2. Lunghezza massima del percorso di sfollamento.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

1. Sono stabilite le seguenti lunghezze massime:

nella galleria di stazione, dal capo più lontano della banchina all'imbocco del percorso protetto più vicino: **45 m** elevabili a **60 m** nelle condizioni indicate al successivo capo IV.4;

- nei percorsi protetti, fino al luogo sicuro più vicino: **300 m**;
- nelle sedi sotterranee le uscite di sicurezza dovranno essere posizionate ad una distanza reciproca massima di **900 m**, in modo che la lunghezza massima del percorso di sfollamento non sia superiore a 450 m. Sono considerate uscite di sicurezza anche le stazioni.

IV.3. Affollamento.

1. Il massimo affollamento ipotizzabile in banchina è dato dalla somma di due addendi:

a) il numero dei passeggeri convenzionalmente presenti su un treno, assunto pari alla capacità di un treno di massima composizione, con il carico nominale che è fissato in 4 pers./m² calcolato su una superficie pari a quella lorda interna di ogni vagone diminuita del 10%. Nel caso di banchine ad isola, il numero di passeggeri di un treno va moltiplicato per 1,5 per tener conto dell'eventuale contemporaneità di fermata di un treno sull'altro binario;


b) il numero dei passeggeri presenti in banchina, assunto pari a:

1,5 pers./m² per stazioni di corrispondenza o interscambio modale;

1,0 pers./m² per stazioni di transito o terminali.

2. L'area di banchina da prendere a riferimento per i passeggeri presenti in banchina è costituita dal prodotto della lunghezza della banchina per la larghezza utile, da intendersi come definita dalla norma UNI 7508, diminuita di un franco pari a 20 cm, per tener conto del naturale comportamento delle persone a distanziarsi dalle pareti.

3. Nel caso di banchine ad isola, la larghezza di cui al punto 2, deve essere pari a quella di tutta la banchina, diminuita delle due zone di sicurezza, così come definita dalla norma UNI 7508.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

4. Nel caso di stazioni di corrispondenza, ove si intersecano due o più linee metropolitane, l'affollamento sulle banchine delle linee non interessate dall'incendio, si calcola applicando solo l'addendo di cui al precedente comma 1, lettera b), aumentato del 20%, purché siano previste procedure di emergenza per l'interdizione della fermata dei treni in arrivo.

5. Per il calcolo dell'affollamento durante l'emergenza, deve essere presa in considerazione anche una quota di persone potenzialmente presenti nei percorsi di sfollamento, tra la linea dei tornelli e le banchine, pari a 0,1 pers/m².


IV.4. Percorsi di sfollamento.

1. La stazione dovrà essere dotata di un sistema di vie di esodo tali da assicurare che da ciascuna banchina si possa raggiungere un luogo sicuro, sempre mediante almeno due percorsi di sfollamento indipendenti con accessi ragionevolmente contrapposti.

2. Più percorsi di sfollamento possono riunirsi, anche temporaneamente, a condizione che non avvengano rallentamenti dei flussi d'esodo e che sia sempre comunque garantita la possibilità di raggiungere un luogo sicuro mediante almeno due percorsi di sfollamento.

3. Ciascuna banchina deve essere servita da almeno due distinti passaggi verso la zona protetta, posizionati in modo che i percorsi verso la stessa non siano superiori a 45 m, elevabili a 60 m, ove la banchina sia munita di impianto di aspirazione posto nella galleria di stazione. Questo impianto dovrà essere progettato in funzione dello scenario di incendio di tipo 1 e dovrà entrare a regime entro un minuto dall'attivazione del segnale di emergenza. In caso di installazione di questo impianto si dovrà verificare, mediante apposita analisi di scenario di incendio, che non si raggiunge lo stato critico per la sicurezza della vita umana per il tempo necessario allo sfollamento.

4. La disposizione e la larghezza delle uscite dalla galleria di stazione devono essere sempre verificate in funzione del rispetto del tempo limite di sfollamento della banchina, pari a quattro

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

minuti, muovendosi dal capo più lontano della banchina, in modo da limitare la formazione di code ai passaggi di accesso ai percorsi protetti.

5. Il tratto protetto del percorso di sfollamento, che inizia immediatamente a valle delle uscite dalla galleria di stazione, dovrà essere progettato per garantire le condizioni sostenibili per la vita umana e dimensionato in funzione dell'affollamento massimo previsto in banchina, del flusso specifico dei passaggi e del tempo massimo di sfollamento dalla banchina, con una larghezza effettiva, di ciascun passaggio, comunque non inferiore a 1,80 m.

6. Nell'appendice tecnica sono riportati i criteri su cui basare il dimensionamento dei percorsi di sfollamento. Si precisa che per lo scenario di incendio 1, e soltanto per esso, si deve tener conto delle seguenti ulteriori ipotesi di base:


in caso di incendio a bordo, mentre il treno, in movimento, si trova in galleria, il tempo di rivelazione e di allarme è fissato in 60 s a cui sono aggiunti ulteriori 60 s per fermare il treno nella stazione più vicina. Si stabilisce che la curva d'incendio, sia quella minima prescritta ovvero quella individuata dal progettista sulla base di analisi del materiale ferroviario, ha origine nel momento della rivelazione, cioè 120 s prima che il treno si fermi in stazione. Pertanto, quando decorre il tempo zero per lo sfollamento, la potenza dell'incendio sarà quella che si deduce dalla curva d'incendio al tempo pari a 120 s;

i passeggeri del treno sbarcano in banchina con flusso specifico attraverso le porte del treno pari a 80 pers/(m min).

7. Ove i percorsi di sfollamento provenienti da una galleria di stazione a banchine separate, convergano in un unico percorso, l'affollamento dei treni verrà calcolato come nel caso di banchine ad isola di cui al capo IV.3, punto 1, lettera a).

IV.5. Uscite di sicurezza dalle sedi sotterranee.

1. Le uscite di sicurezza dalle sedi sotterranee potranno essere realizzate:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

a) mediante scale di sicurezza larghe almeno 1,50 m installate in pozzi verticali che comunicano con la galleria mediante filtri a prova di fumo, con pressurizzazione positiva o altro sistema di ventilazione equivalente. La superficie in pianta del filtro a prova di fumo non dovrà essere inferiore a 25 m²;

b) In caso di gallerie separate a singolo binario, mediante passaggi trasversali di larghezza non inferiore ad 1,80 m ed altezza non inferiore a 2,0 m, delimitati da porte con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco.

2. Le porte di accesso alle uscite di sicurezza devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco EI 120, una larghezza minima di 1,80 m ed essere dotate di dispositivi di autochiusura e di maniglioni antipanico.

3. Durante l'esercizio ordinario le porte dei filtri dovranno essere assicurate in posizione chiusa.


IV.6. Scale fisse.

1. Per il dimensionamento architettonico delle scale fisse e dei pianerottoli si applica, per quanto non in contrasto con la presente regola tecnica, la norma UNI 7744, fatta eccezione del paragrafo 7 «Dimensionamento dei singoli elementi».

2. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti e devono essere lunghi almeno 1,80 m.

3. È consentito che due o al massimo tre rampe di scale possano confluire in un'unica rampa purché questa abbia larghezza almeno uguale alla somma di quelle confluenti ed il pianerottolo da cui origina l'unica rampa abbia la dimensione longitudinale almeno pari ad 1,5 volte la larghezza della rampa più larga confluyente.

4. Le pareti delle scale, per un'altezza di 2 m dal pavimento, devono essere prive di sporgenze o rientranze.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

5. Tutte le scale devono essere munite di corrimano collocati entro un incavo del muro o comunque sporgenti non oltre 8 cm. Le estremità dei corrimano devono essere arrotondate verso il basso oppure rientrare con dolce raccordo del muro stesso.

6. Nell'allegato tecnico sono riportati i criteri su cui basare il dimensionamento ai fini dell'esodo.

IV.7. Scale mobili.

1. Le scale mobili a servizio di ciascun dislivello da superare, possono essere considerate nel dimensionamento dei percorsi di sfollamento, con le modalità indicate al successivo punto 2.


2. Ai fini del dimensionamento dei percorsi di sfollamento, sono ammessi due tipi di gestione delle scale mobili, in caso di emergenza, che devono essere oggetto di specifica valutazione e definizione nel piano di emergenza di cui al capo VIII:

blocco delle n scale mobili all'attivazione del sistema di allarme: le n-1 scale mobili per ciascun dislivello potranno essere dimensionate come scale ordinarie, secondo i parametri riportati nell'appendice tecnica, tenendo presente che quelle aventi larghezza pari o superiore a 100 cm possono considerarsi portatrici di un flusso doppio rispetto a quelle di dimensioni minori. Le scale mobili da considerare ai fini del computo, devono essere quelle che creano le condizioni più sfavorevoli ai fini dello sfollamento;

all'attivazione dell'allarme le scale continuano a funzionare e quelle che hanno un verso contrario alla direzione dell'esodo invertono il senso di marcia, dopo fermata con apposita segnalazione e ripartenza graduale fino alla velocità di marcia, tenendo conto dell'incolumità delle persone: i flussi di esodo sono posti pari alla portata massima prevista dalle scale mobili. In questo caso le scale mobili devono essere alimentate da almeno due fonti di energia elettrica alternative, commutabili automaticamente. Con questo tipo di gestione i flussi di esodo saranno posti pari alla portata massima prevista dalle scale mobili.

3. Il vano motore delle scale mobili deve essere protetto con impianto automatico di spegnimento.

IV.8. Ascensori.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

1. Gli sbarchi degli ascensori devono essere posizionati nei percorsi protetti e possono continuare a funzionare anche in caso di emergenza.

2. Sono ammessi ascensori con sbarco diretto nella galleria di stazione, solo nei casi in cui risulti effettivamente impossibile adottare la soluzione di cui al comma 1 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI 7744. Il funzionamento di tali ascensori dovrà essere interdetto in caso di emergenza. Gli ascensori non dovranno consentire la propagazione dei fumi tra i compartimenti e dovranno essere dotati di chiusure atte a ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco della galleria di stazione.

3. Nelle stazioni sotterranee il cui piano banchina si trova ad una profondità superiore a 12 m, dovrà essere previsto, per ciascuna banchina, almeno un ascensore di emergenza utilizzabile anche in condizioni di soccorso e di intervento dei VV.F.

4. Gli ascensori di cui al punto 3 possono essere attestati al piano atrio qualora:

il piano atrio è protetto rispetto alla galleria di stazione;

lo stesso piano non si trova a quota inferiore a -7,5 m dal piano di riferimento;


sono garantiti, per le operazioni di soccorso, comodi accessi dall'esterno indipendenti dai percorsi presi in conto per lo sfollamento.

5. Gli ascensori che permarranno in uso anche durante un'emergenza dovranno essere dotati di alimentazione di riserva di cui al capo VII.2.

IV.9. Tornelli e varchi.

1. Le linee di tornelli o varchi automatici, ove previsti, devono presentare dei passaggi di larghezza utile minima pari a 60 cm.

2. La larghezza complessiva delle linee di controllo, qualora non ubicate in luogo sicuro, deve essere tale da non rappresentare ostacolo allo sfollamento.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

3. Ciascuna linea di controllo deve inoltre essere dotata di un varco per i disabili, di larghezza minima pari a 90 cm. In prossimità di tale varco deve essere presente un sistema di comunicazione con il locale dell'agente di stazione o, in mancanza di esso, con la centrale operativa del gestore dell'infrastruttura.


4. In caso di incendio, deve essere garantita l'apertura automatica e permanente delle linee di controllo, al fine di consentire l'esodo delle persone presenti all'interno della stazione.

Capo V - Impianti di ventilazione di emergenza

V.1. Criteri generali.

1. Gli impianti di ventilazione di emergenza costituiscono un elemento fondamentale per la sicurezza nelle metropolitane e devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- In caso di incendio a bordo di un convoglio che perde mobilità all'interno di una galleria (riferimento allo scenario di incendio 2), assicurare che le persone possano evacuare il convoglio usando la galleria come percorso di sfollamento fino alla stazione più vicina o ad una uscita di sicurezza. La velocità dell'aria nella galleria dovrà essere sufficiente a contrastare i fenomeni espansivi dei fumi dell'incendio in senso contrario a quello dell'aria fresca immessa in galleria (backlayering) e comunque non potrà essere inferiore a 1,5 m/s; in ogni caso non si deve verificare, in galleria, lo stato critico per la sicurezza umana per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle uscite di sicurezza di cui al capo IV.5, tenendo altresì conto delle difficoltà di sbarco e della ridotta mobilità degli occupanti sulla banchina di servizio;
- In caso di incendio a bordo di un treno che è fermo in stazione (riferimento allo scenario di incendio 1), assicurare che le persone possano evacuare il convoglio percorrendo il tratto di banchina di lunghezza definita al capo IV.2, fino ad entrare nei percorsi protetti; in ogni caso non si deve verificare lo stato critico per la sicurezza umana almeno per i primi dieci minuti dall'apertura delle porte del convoglio;

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

- Controllare la velocità dell'aria nelle prime fasi dell'incendio (fase di crescita) al fine di agevolare l'evacuazione degli utenti in galleria.

2. Per gallerie di sedi sotterranee di lunghezza inferiore o pari a 300 m non è necessario l'impianto di ventilazione di emergenza.

3. La combinazione delle logiche di attuazione degli impianti di ventilazione, intendendo sia quelli di aspirazione che di immissione, con le procedure di emergenza, deve far sì che i fumi seguano percorsi opposti a quelli dell'esodo delle persone considerando la possibilità di avviare la ventilazione meccanica in modo graduale e differenziato in funzione della posizione del treno rispetto alle uscite di emergenza e del focolaio all'interno del treno medesimo.

4. Gli impianti di ventilazione di emergenza dovranno essere progettati secondo i metodi della tecnica aeraulica e l'efficacia globale degli impianti nel raggiungimento degli obiettivi di cui al capo I.1, sarà verificata tramite analisi fluidodinamiche.


5. La verifica fluidodinamica dell'impianto dovrà essere effettuata anche su uno scenario che preveda l'attivazione degli impianti di ventilazione in condizioni di emergenza, ma senza incendio, in modo da costituire un riferimento progettuale per i successivi collaudi funzionali.

V.2. Pozzi di estrazione fumi.

1. Ogni tratto di galleria di lunghezza superiore ai 300 m, fra due stazioni successive, dovrà essere attrezzato con un impianto meccanico di estrazione dei fumi la cui tipologia deve essere valutata nell'ambito delle scelte progettuali con l'obiettivo di ottenere le migliori prestazioni in relazione al tipo di galleria.

2. I pozzi di ventilazione saranno posizionati, in linea generale, a circa metà tratta della galleria; la loro collocazione potrà essere anche diversa, ad esempio in testa alle stazioni, in relazione al cadenzamento dei treni ed all'interdistanza tra le stazioni stesse.

3. In caso di gallerie separate a singolo binario servite da un unico pozzo, questo deve essere completamente diaframmato in senso verticale in modo da non avere circuitazione dei fumi.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

4. Qualora i pozzi siano utilizzati anche come accesso di emergenza, essi devono essere realizzati in modo che il percorso destinato ai soccorritori sia completamente indipendente e separato dai percorsi di estrazione/immissione dell'aria e dei fumi. In questo caso lo sbarco dal pozzo alla galleria deve avvenire attraverso filtro a prova di fumo.

5. I grigliati dei pozzi di ventilazione e di aerazione, posizionati sul piano di riferimento, devono essere collocati in modo da evitare l'introduzione accidentale di sostanze pericolose nella galleria.

6. I grigliati dei pozzi di aerazione e ventilazione non devono, preferibilmente, essere collocati nella sede stradale o in zone facilmente accessibili al pubblico.


7. I grigliati dei pozzi di aerazione e ventilazione, le uscite di sicurezza ed in genere gli accessi di emergenza per le squadre di soccorso dei vigili del fuoco devono essere delimitati in modo che non possa essere inibita la loro immediata e sicura fruibilità.

V.3. Sistemi di separazione aeraulica del percorso protetto.

1. Nelle stazioni interrato di tipo superficiale ed in quelle di tipo chiuso, poste sul piano di riferimento o su viadotto, la compartimentazione aeraulica tra galleria di stazione ed i percorsi protetti può essere realizzata anche solo con l'installazione di barriere d'aria, opportunamente dimensionate, nei varchi che costituiscono i passaggi tra i due compartimenti. Potranno essere utilizzati, per la compartimentazione, dispositivi diversi qualora ne venga dimostrata l'equivalenza prestazionale.

2. Nelle stazioni profonde, la compartimentazione aeraulica del percorso protetto, sarà realizzata con le barriere d'aria integrate da un sistema di ventilazione dei percorsi protetti che immetta adeguate portate d'aria verso la galleria di stazione, in modo che tali percorsi risultino in sovrappressione rispetto alla zona dell'incendio. Potranno essere utilizzati per la compartimentazione dispositivi diversi qualora ne venga dimostrata l'equivalenza prestazionale.

3. Non sono ammesse barriere d'aria poste tra galleria di stazione e percorsi protetti alimentate da aria prelevata in loco; l'aspirazione dovrà avvenire dall'esterno oppure da zone distanti almeno 25 m dalla galleria di stazione. Anche le eventuali barriere poste nei percorsi protetti dovranno

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

essere alimentate in modo da evitare ricircoli e turbolenze che possano ridurre l'efficienza dei dispositivi.

4. La velocità dell'aria immessa dalle barriere d'aria dovrà essere tale da assicurare un'efficace tenuta pneumatica in funzione delle spinte espansive dei gas prodotti dall'incendio di progetto e dovrà, comunque, assicurare che le persone possano attraversare il varco protetto senza resistenze e senza panico.

5. La velocità dell'aria dei sistemi di sovrappressione eventualmente presenti nei percorsi protetti dovrà essere sempre maggiore di 1 m/s ma non superiore a 6 m/s, misurata nel tratto del percorso protetto più vicino alla banchina di stazione.

6. È ammesso l'uso di cortine antifumo, in particolare nelle scale e nei percorsi subverticali.

7. Nel caso di stazioni chiuse costituite da un'unica volumetria aperta potranno essere adottati anche sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore progettati secondo la UNI 9494-2.

V.4. Tipologia dei ventilatori.


1. La scelta dei ventilatori di estrazione degli impianti di ventilazione dovrà essere effettuata con riferimento alla temperatura dei fumi, corrette in funzione delle perdite e delle eventuali miscele con aria ambiente, che possono svilupparsi nello scenario di incendio preso a riferimento. Per gli impianti dedicati all'estrazione di fumi da incendio la classe dei ventilatori non dovrà essere inferiore ad F400/90 minuti

V.5. Gestione centralizzata degli impianti di ventilazione.

1. La gestione degli impianti di ventilazione dovrà essere gestita da un apposito centro di controllo, a cui devono pervenire tutte le informazioni sia in esercizio ordinario che in condizioni di emergenza.

Capo VIII - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio


VIII.1. Generalità.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio deve essere commisurata all'importanza della infrastruttura destinata allo spostamento di centinaia di migliaia di persone al giorno, perlopiù con percorsi sotterranei. In presenza di interferenze con altre attività, la gestione della sicurezza antincendio dovrà essere di tipo coordinato.
2. Le procedure di emergenza devono essere elaborate in funzione dei flussi massimi dei viaggiatori.
3. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
4. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, tutte le segnalazioni di allarme dovranno affluire nella sala operativa del gestore che dovrà essere in grado di comunicare con qualsiasi capo della metropolitana, secondo le procedure indicate nel piano di emergenza.
5. Nei limiti operativi imposti dall'esercizio dell'attività, devono essere programmate periodiche esercitazioni, anche in collaborazione con le strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Deve essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto nel decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007.

VIII.2. Piano di emergenza.

1. Il responsabile dell'attività deve predisporre piani di emergenza relativi ai diversi scenari incidentali, anche diversi da quelli di incendio, che possono configurarsi nell'ambito dell'intera metropolitana.
2. In caso di incendio gli scenari di riferimento sono definiti al capo I.1 In tali piani devono essere, inoltre, riportati:
 - la descrizione generale della struttura con particolare riferimento alle stazioni ed alle sedi sotterranee o su viadotto;

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

definizione delle modalità di gestione delle scale mobili, in caso di emergenza;
 l'identificazione dei possibili eventi che possono verificarsi all'interno della struttura o che possono coinvolgerla dall'esterno e dai quali possono derivare pericoli per l'incolumità delle persone e/o danni alla struttura stessa;
 i sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati;
 l'identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno della struttura coinvolta;
 le logiche di attivazione degli impianti di protezione aeraulica nei percorsi protetti ed in galleria;
 l'identificazione del personale che può effettuare i primi interventi, in attesa delle squadre di soccorso;
 l'identificazione del responsabile delle comunicazioni con le autorità ed in particolare con i Vigili del fuoco;
 le modalità di effettuazione dell'evacuazione dalla struttura coinvolta;
 le attrezzature di ausilio al soccorso presenti in loco;
 le procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio, ove possibile.


VIII.3. Informazione e formazione.

1. Tutto il personale che opera nell'ambito della metropolitana deve essere informato e formato secondo i criteri di base enunciati nei pertinenti atti regolamentari. Detto personale deve aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

VIII.4. Gestione del sovraffollamento in banchina in condizioni ordinarie.

1. Al fini di evitare il sovraffollamento delle persone in banchina in attesa del convoglio, in particolari momenti di punta o in caso di eventi eccezionali, dovranno essere previsti sistemi o procedure in grado di gestire l'afflusso delle persone, anche con la temporanea interdizione di tutta o parte la stazione interessata.

L'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Nel decreto emerge l'importanza dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio che viene applicato. Difatti lo scopo della Fire Safety Engineering, l'ingegneria della sicurezza antincendio, è la realizzazione di una progettazione prestazionale basata su specifici criteri di garanzia per la sopravvivenza delle persone e per la resistenza delle strutture. Tale approccio comporta la possibilità di effettuare simulazioni di incendio degli scenari rappresentativi con lo scopo di restituire dati utili al progettista per valutare la durabilità della struttura e delle sue funzioni e il tempo disponibile agli occupanti per fuggire da una struttura.

I requisiti richiesti dal decreto, dunque, mirano agli obiettivi di salvabilità delle persone e resistenza delle strutture tramite condizioni minime prescritte che assicurano l'efficacia dei sistemi meccanici¹. Il sistema di ventilazione progettato deve essere validato tramite un modello fluidodinamico che consenta di verificarne il funzionamento in condizioni di emergenza.

L'approccio ingegneristico-prestazionale utilizzato valuta le condizioni di sicurezza dell'esodo basandosi sulla stima di due tempi fondamentali:

- **ASET** (Available Safe Egress Time – Tempo disponibile per l'esodo):
 intervallo di tempo che intercorre fra l'istante di innesco dell'incendio e il momento in cui le condizioni ambientali sono tali da non permettere alle persone occupanti l'edificio di porsi in salvo; è dunque il tempo disponibile per raggiungere un luogo sicuro.
- **RSET** (Required Safe Egress Time – Tempo richiesto per l'esodo):
 intervallo di tempo che intercorre fra l'istante di innesco dell'incendio e il momento in cui le persone occupanti l'edificio raggiungono un luogo sicuro: è dunque il tempo impiegato per mettersi in salvo.

Nella progettazione antincendio che si avvale dell'approccio prestazionale, la sicurezza delle persone viene raggiunta quando è soddisfatto il criterio

$$\text{ASET} > \text{RSET}$$

¹ e, più in generale, la **disponibilità** dei sistemi meccanici



Il sistema d'esodo risulta efficace solo se il criterio sopra citato risulta verificato, ovvero quando il tempo necessario agli occupanti per raggiungere un luogo sicuro è inferiore al tempo in cui le condizioni ambientali rimangono non incapacitanti per questi ultimi.

La differenza tra i due valori di tempo rappresenta il margine di sicurezza della progettazione per la salvaguardia della vita. Il valore di ASET può derivare da analisi fluidodinamiche di dispersione dei prodotti della combustione che permettono di stimare le concentrazioni dei prodotti tossici, le temperature e la densità dei fumi nel tempo, attraverso l'utilizzo di modelli consolidati per i gas tossici, i gas irritanti, il calore e la diminuzione della visibilità dovuta al fumo. Il valore di RSET è invece determinato impiegando specifici software di simulazione d'esodo per simulare le condizioni di evacuazione in caso di emergenza e si compone del contributo di: tempo di rivelazione, tempo di allarme generale, tempo di pre-movimento, tempo di movimento. In figura 2 viene mostrata la suddivisione del tempo RSET e il confronto con il valore di ASET.





Figura 2. Differenza tra ASET e RSET

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Il sistema d'esodo risulta efficace solo se il criterio sopracitato risulta verificato, ovvero quando il tempo necessario agli occupanti per raggiungere un luogo sicuro è inferiore al tempo in cui le condizioni ambientali rimangono non incapacitanti per questi ultimi.

La differenza tra i due valori di tempo rappresenta il margine di sicurezza della progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita e deve assumere un valore sempre maggiore di 30 s e pari ad almeno il 10 % del valore di RSET.

Il valore di ASET può essere determinato in funzione di calcoli fluidodinamici che permettono di stimare le concentrazioni di prodotti tossici, le temperature e la densità dei fumi nel tempo. In particolare, la norma ISO 13571 propone di assumere il valore di ASET assoluto pari al più piccolo tra gli ASET calcolati secondo i seguenti quattro modelli:


- modello dei gas tossici;
- modello dei gas irritanti;
- modello del calore;
- modello dell'oscuramento della visibilità da fumo.

RSET è invece individuato per mezzo di specifici software di simulazione d'esodo; per tale motivo è scomposto, secondo la ISO/TR 16738:2009, nei seguenti sotto tempi:

$$RSET = \Delta t_{det} + \Delta t_a + \Delta t_{pre} + \Delta t_{tra}$$

in cui:

- Δt_{det} , tempo di rivelazione;
- Δt_a , tempo di allarme generale;
- Δt_{pre} , tempo di pre-movimento;

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

- Δt_{tra} , tempo di movimento.

La definizione specifica di ciascun tempo di cui è composto l'RSET è fornita dal codice di prevenzione incendi e riportata di seguito per completezza.

Tempo di rivelazione

Il tempo di rivelazione t_{det} è il tempo indispensabile al sistema di rivelazione per avvertire l'incendio. Esso può essere determinato analiticamente o mediante modellazione numerica degli scenari d'incendio e del sistema di rivelazione, che può essere automatico o manuale.

Tempo di allarme generale

Il tempo di allarme generale t_a è il tempo che sussiste tra il momento in cui viene rivelato l'incendio e quello in cui gli occupanti vengono informati dell'allarme.

Questo tempo può essere:


- nullo, quando l'allarme generale è attivato direttamente dalla rivelazione;
- pari al ritardo necessario all'attivazione dell'allarme manuale da parte di un addetto, opportunamente valutato dal professionista antincendio.

Tempo di pre-movimento

Il tempo di pre-movimento t_{pre} coincide con il tempo che impiegano gli occupanti nello svolgimento di una serie di attività che precedono l'esodo verso un luogo sicuro.

Questo tempo è composto ulteriormente da:

- tempo di riconoscimento, nel corso del quale gli occupanti continuano le attività che stavano svolgendo prima dell'allarme generale fin quando riconoscono la necessità di rispondere a quest'ultimo;

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

- tempo di risposta, in cui gli occupanti terminano lo svolgimento delle proprie attività e si preparano all'esodo.

Il valore del tempo di pre-movimento è definito a partire dalla letteratura.

Tempo di movimento

Il tempo di movimento t_{tra} è il tempo necessario agli occupanti per raggiungere un luogo sicuro dal momento in cui prendono coscienza di dover iniziare l'esodo.

Il suo valore è determinato attraverso modelli di calcolo che tengono conto delle seguenti variabili:


- distanza degli occupanti dalle vie d'esodo;
- velocità d'esodo, influenzata dalla tipologia di occupanti e dal loro comportamento in virtù dell'ambiente in cui si trovano e degli effetti dell'incendio;
- geometria, dimensioni, dislivelli ed ostacoli delle vie d'esodo utilizzate.

3. ANALISI FLUIDODINAMICA: IL CODICE FDS

L'analisi fluidodinamica è stata condotta utilizzando un software di fluidodinamica computazionale (CFD – Computational Fluid Dynamics) che offre una accurata possibilità di simulazione di incendio attualmente disponibile. Attraverso la fluidodinamica computazionale è possibile pervenire al calcolo dei campi vettoriali di velocità e scalari di temperatura e concentrazione tramite l'integrazione numerica delle equazioni differenziali rappresentative dei bilanci accoppiati di quantità di moto, energia e materia.

Tramite un codice CFD si può modellare uno scenario fluidodinamico attraverso le seguenti fasi:

- Definizione del dominio di calcolo nel quale si sviluppa il fenomeno oggetto di studio e la sua discretizzazione;
- Definizione del modello fisico e di quello numerico;

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

- Definizione delle condizioni al contorno, specificando le proprietà termo – chimiche ai confini del dominio di calcolo;
- Risoluzione delle equazioni in maniera iterativa, fino al raggiungimento di un predefinito grado di accuratezza controllato con verifiche continue sui resiti risultanti dalla soluzione approssimata delle equazioni esatte;
- Resa grafica dei risultati ottenuti, con rappresentazione di campi e variabili nel tempo;
- Analisi dei risultati ottenuti


Lo strumento utilizzato è il software Fire Dynamics Simulator (FDS), basato su CFD sviluppato da Building and Fire Research Laboratory, affiliato al NIST (National Institute of Standards and Technology).

Il software è scritto in linguaggio Fortran ed è finalizzato a risolvere problemi applicativi di incendio a supporto dell'ingegneria prestazionale antincendio e fornire uno strumento per studiare le dinamiche fondamentali del fuoco e la combustione. Il visualizzatore grafico dei risultati è Smokeview che consente di interpretare gli output dell'FDS costruiti.

Le equazioni di conservazione di massa, quantità di moto ed energia vengono risolte utilizzando volumi finiti e la soluzione viene aggiornata nel tempo su una griglia rettilinea 3D. La radiazione termica è modellata con il metodo dei volumi finiti utilizzando la stessa griglia. Il movimento del fumo e l'effetto sprinkler sono modellati utilizzando particelle lagrangiane.

Fire Dynamics Simulator è costituito dai seguenti componenti:

- Geometria: FDS risolve le equazioni su griglie rettilinee. L'utente definisce la geometria utilizzando blocchi rettangolari.
- Condizioni al contorno: a tutte le superfici vengono assegnate condizioni al contorno termiche e/o informazioni sulla caratteristica di combustione del materiale. Il trasferimento di calore e massa da superfici solide è calcolato da correlazioni empiriche.
- Modello idrodinamico: FDS risolve una forma di equazioni di Navier-Stokes per flussi a bassa velocità, guidati termicamente, con un'enfasi sul trasporto di fumo e calore dagli incendi.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

La turbolenza è modellata con il metodo LES. L'idea di base di LES è di risolvere i più grandi moti turbolenti e di filtrare i moti su piccola scala.


- Modello di combustione: FDS utilizza un modello di combustione basato sulla miscelazione e sulla reazione infinitamente veloce di specie concentrate. Le specie raggruppate stanno reagendo a quantità scalari che rappresentano una miscela di specie.
- Trasporto di radiazione: la radiazione è considerata nelle simulazioni dalla soluzione dell'equazione di trasporto di radiazione per un gas grigio. L'equazione della radiazione viene risolta utilizzando il metodo dei volumi finiti. I coefficienti di assorbimento e scattering si basano sulla teoria di Mie. La dispersione delle specie gassose e della fuliggine non è incluso nel modello.

FDS rappresenta lo strumento all'avanguardia per la modellazione CFD dei flussi indotti dal fuoco, è stato ampiamente convalidato dalla comunità internazionale in un ampio numero di scenari di incendio, inclusi tunnel, atri grandi e piccoli. Un'ampia serie di esperimenti di convalida può essere trovata anche in Fire Dynamics Simulator – Technical Reference Guide - Validation.

3.1 Modello di turbolenza

La modellazione della turbolenza è di complessa previsione nelle simulazioni di flusso e la complessità è superiore per i casi con propagazione di fuoco e fumo. L'approccio Large Eddy Simulation utilizza il filtraggio passa basso per ignorare le scale più piccole associate alle alte frequenze. I grandi vortici vengono mantenuti e risolti utilizzando direttamente il calcolo transitorio. Pertanto, le equazioni di massa, quantità di moto e conservazione dell'energia non possono essere utilizzate direttamente ma devono essere semplificate in modo che possano essere risolte in modo efficiente.

Le equazioni di Navier Stokes vengono filtrate e si ottiene una soluzione computazionalmente più efficace sacrificando in modo accettabile la precisione. Il filtro passa basso è riportato nell'equazione seguente.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX


$$\bar{\Theta}(x,y,z) = \frac{1}{V_c} \int_{x-\frac{\Delta x}{2}}^{x+\frac{\Delta x}{2}} \int_{y-\frac{\Delta y}{2}}^{y+\frac{\Delta y}{2}} \int_{z-\frac{\Delta z}{2}}^{z+\frac{\Delta z}{2}} \Theta(x',y',z')$$

3.2 Modello di combustione

La modellazione della combustione è estremamente difficile a causa della necessità di livelli estremi di risoluzione spaziale e temporale. In generale lo spessore della fiamma è dell'ordine dei millimetri, i vortici causati dall'immissione di aria nell'incendio sono dell'ordine dei centimetri e il campo di flusso generato da un incendio all'interno della galleria è dell'ordine dei metri. Pertanto, è troppo oneroso costruire una griglia sufficientemente fine per risolvere i fogli di fiamma, tranne nei casi in cui il dominio è piccolo. Inoltre, gli effettivi processi chimici che controllano la combustione sono spesso sconosciuti negli scenari di incendio a causa della combustione parziale dei combustibili in reazioni multifase. Anche se fossero conosciuti, la risoluzione temporale e spaziale richiesta per modellare direttamente una combustione risulterebbe computazionalmente molto onerosa. Pertanto, è necessario utilizzare alcune semplificazioni per modellare con successo la combustione. Il metodo più semplice consiste nel rappresentare la zona del fuoco con il flusso di calore volumetrico, evitando così la complessità che deriva dalla modellazione del processo di combustione con qualche sacrificio di accuratezza.

Per aumentare la precisione e ottenere risultati più realistici, in FDS viene utilizzato il metodo della frazione di miscela. Il metodo della frazione di miscela presuppone una reazione a stadio singolo infinitamente veloce. Questo metodo traccia le frazioni di carburante e ossigeno per trovare la posizione del foglio di fiamma.

Il modello di combustione della frazione di miscela si basa sul presupposto che i fenomeni di trasporto convettivo e radiativo su larga scala possono essere simulati direttamente, ma i processi fisici che si verificano a piccole lunghezze e scale temporali devono essere rappresentati approssimativamente.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Utilizzando l'approccio della frazione di miscela, le equazioni di trasporto per le principali specie di gas vengono combinate in un'unica equazione per uno scalare conservato noto come frazione di miscela $Z(x; t)$.

Pertanto, tutte le specie di interesse possono essere descritte in termini di una frazione di miscela, che rappresenta la frazione di materiale in un dato punto che si trova nel sistema di alimentazione. Questa quantità è definita come la frazione della massa fluida che si origina come combustibile. Da questa quantità, le frazioni di massa per tutte le altre specie possono essere derivate sulla base di relazioni di stato semi-empiriche. Usando la relazione di stato per la frazione di massa di ossigeno, si ottiene il tasso di consumo di massa di ossigeno locale.


Equazioni correlate al modello di irraggiamento

Le radiazioni hanno un ruolo importante negli scenari di incendio a causa dell'elevata differenza di temperatura tra la sorgente del fuoco e le superfici circostanti. È anche un problema complesso per i contributi derivanti da molte specie (fuliggine, CO2 e H2O).

Il processo di irraggiamento è caratterizzato da assorbimento, emissione e dispersione di energia radiante. La radiazione di intensità spettrale, $I_\lambda(\hat{r}; \hat{s}; t)$, alla lunghezza d'onda λ si determina dall'equazione del trasporto radiativo che descrive l'aggiunta di assorbimento, emissione e scattering. L'equazione di trasporto delle radiazioni per l'equazione di assorbimento/emissione e diffusione è:

$$s \cdot \nabla I_\lambda(x, s) = -[\kappa(x, \lambda) + \sigma_s(x, \lambda)]I(x, s) + B(x, \lambda) + \frac{\sigma_s(x, \lambda)}{4\pi} \int_{4\pi} \phi(s, s') I_\lambda(x, s') d\Omega'$$

dove $I_\lambda(x; s)$ è l'intensità della radiazione alla lunghezza d'onda λ , s è il vettore di direzione dell'intensità $\kappa(x; \lambda)$ e $\sigma_s(x; \lambda)$ sono rispettivamente i coefficienti di assorbimento e di dispersione locali e $B(x; \lambda)$ è il termine della sorgente di emissione.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

L'integrale sul lato destro descrive l'in-scattering da altre direzioni. Nel caso di un gas non disperdente, l'equazione di trasporto della radiazione diventa:

$$s \cdot \nabla I_{\lambda}(x, s) = \kappa(x, \lambda) + \sigma_s(x, \lambda)[I_b(x) - I_{\lambda}(x, s)]$$

dove I_b è definito come il termine sorgente dato dalla funzione di Planck. Questa sezione descrive il trasporto di radiazione nella fase gassosa.

3.3 Strumento per la simulazione di esodo: PATHFINDER

Il software Pathfinder è un simulatore d'esodo che sviluppa un modello agent-based e include al suo interno un'interfaccia grafica, un simulatore e un visualizzatore 3D per la rappresentazione dei risultati. Il vantaggio di questo software consiste nella possibilità di valutare il processo d'esodo e le misure di protezione previste e decidere conseguentemente se apportare delle migliorie al sistema.


Il software consente l'importazione di file DXF, DWG, FBX, IFC, FDS, DAE, OBJ e di simulazioni di incendio eseguite con il software Pyrosim (software con interfaccia grafica basato su FDS).

Nonostante il modello geometrico utilizzato sia 3D, le geometrie degli oggetti impiegati al suo interno vengono trasformate automaticamente in 2D al fine di ridurre la complessità di calcolo durante la simulazione. Inoltre le ostruzioni, ovvero qualsiasi ostacolo posizionato sul pavimento, vengono rappresentate come spazi vuoti.

Lo spazio all'interno del modello è caratterizzato da mesh triangolari con il vantaggio di discretizzare abbastanza efficacemente le superfici curve e facilitare il movimento continuo delle persone in tutto il modello.

Questo strumento permette di ottenere una visualizzazione 3D e di poter estrarre in forma grafica (file.xls) i parametri di interesse.

La **geometria** dunque può essere derivata direttamente dalla modellazione costruita su FDS.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX


Dove sono rappresentati spazi vuoti nella mesh di navigazione, si specifica che gli occupanti non possono entrare nei luoghi in cui non è stata creata alcuna mesh di navigazione.

Le **porte** sono rappresentate come speciali bordi della mesh di navigazione. In tutte le simulazioni, le porte forniscono un meccanismo per unire le stanze e monitorare il flusso degli occupanti. A seconda della selezione specifica delle opzioni di simulazione, le porte possono anche essere utilizzate per controllare esplicitamente il flusso degli occupanti.

La **scala** definisce implicitamente due porte. Queste porte funzionano proprio come qualsiasi altra porta nel simulatore ma sono controllate tramite l'editor delle scale nell'interfaccia utente per garantire che non ne derivi alcun errore geometrico o una mancata corrispondenza tra le scale e le porte di collegamento.

Gli **ascensori** sono chiamati a un piano quando gli occupanti arrivano alla porta dell'ascensore. Il modello di ascensore include capacità, piani di prelievo e scarico e la possibilità di raggruppare gli ascensori nelle banchine.

Ogni **occupante** è definito dalla posizione, un profilo che specifica le dimensioni, la velocità, ecc. e un comportamento che definisce "obiettivi" per l'occupante. Il comportamento consente la creazione di script in modo che, ad esempio, un occupante possa attendere una posizione per un tempo specificato e poi procedere verso un ascensore. Ogni occupante calcola i movimenti in maniera indipendente.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

4. ANALISI SCENARI DI EMERGENZA DI CUI AL DM 21/10/2015 (MODELLAZIONE INCENDIO ED ESODO)

4.1 Modellazione incendio ed esodo: scenario incendio treno fermo in stazione

4.1.1 Geometria

Il modello tridimensionale costruito con il software FDS ha le caratteristiche riportate nella tabella seguente.

CODICE	FDS
CARDINALITÀ	3D
DIMENSIONI CELLA	da 0.1 x 0.1 x 0.1 a 0.4 x 0.4 x 0.4
DIMENSIONE DELLA GALLERIA SIMULATA	Come da pianta DWG di riferimento
TEMPO DI SIMULAZIONE	1200 secondi

Tabella 1. Modello tridimensionale

Le successive figure mostrano le caratteristiche geometriche e dimensionali del modello formulato.




CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo


STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

VISTA LONGITUDINALE




VISTA SEZIONE TRASVERSALE




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

VISTA PROSPETTO




VISTA BANCHINA

Il treno modellato ha una lunghezza pari a 51,2 metri; è caratterizzato da 8 porte ciascuna con un'apertura di 1,6 metri.



4.1.2 Definizione dello scenario

Secondo il DM 21 ottobre 2015 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane", Allegato I, Capo I.I.4, tra gli scenari d'incendio di riferimento più importanti viene elencato al punto primo, ***l'incendio a bordo di un treno in stazione.***

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

4.1.3 Curva d'incendio

La curva di incendio del treno per le verifiche fluidodinamiche è ricavata in accordo con le indicazioni presenti nel DM 21 ottobre 2015 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane" e di seguito riportata in forma grafica.





Figura 3. Curva d'incendio DM 21.10.2015

Il decreto inoltre specifica che la **potenza d'incendio**, e quindi la curva naturale d'incendio, fa riferimento alle caratteristiche di combustibilità dei materiali che costituiscono i vagoni dei convogli. Nel caso in cui risulti una potenza termica inferiore ai 7000 kW viene comunque assunta una potenza di progetto pari a **7000 kW**.

Il valore di 7000 kW fa riferimento ad una potenza di picco. Essa, infatti, è espressa come funzione temporale quadratica con un coefficiente α pari a **0,014**, corrispondente al raggiungimento della potenza di 1000 kW in 270 secondi.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Fase di combustione dei gas

I parametri utilizzati per la reazione della fase di combustione dei gas sono di seguito sintetizzati.

SOOT_YIELD	frazione della massa di combustibile convertito in particolato di fumo	0.104
CO_YIELD	frazione della massa di combustibile convertito in monossido di carbonio	0.025
C	numero di atomi di carbonio presenti nella formula chimica del combustibile	6.3
H	numero di atomi di idrogeno presenti nella formula chimica del combustibile	7.1
N	numero di atomi di azoto presenti nella formula chimica del combustibile	1
HEAT_OF_COMBUSTION	quantità di energia rilasciata per unità di massa di combustibile consumato espressa in kJ/kg	24800


Tabella 2. Parametri fase di combustione

Caratteristiche focolaio

GRANDEZZA	VALORE
AREA LASTRA	10 m ²
HRRPUA	700 kW/m ²
ALTEZZA QUOTA	+0.4 m

Tabella 3. Grandezze focolaio di incendio

Le successive immagini riportano la posizione assunta per il focolaio.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




Figura 4. Posizione focolaio di incendio – Scenario 1

4.1.4 Impianto di ventilazione

In generale la strategia di ventilazione è determinata dalla posizione dell'incendio sul treno e dalla direzione di evacuazione.


Per gli scenari di incendio in banchina, viene utilizzata la modalità di ventilazione pull-pull. Nessun treno viene spostato durante l'analisi della ventilazione di emergenza ma il treno incendiato riguarda la stazione di arrivo più prossima.

I binari della stazione sono isolati dal fumo il più possibile mediante un impianto di ventilazione realizzato in corrispondenza delle porte di banchina e attivato in estrazione.

L'analisi di emergenza si concentra sulla capacità raccomandata dei ventilatori e sulle modalità operative al fine di soddisfare i criteri adottati per la progettazione e i requisiti delle normative applicabili.

In caso di incendio in stazione si assume la seguente procedura:

- il treno prende fuoco lungo la linea e l'incendio viene rilevato all'interno del treno;
- il treno viene fermato dal centro di controllo in una stazione predefinita;
- inizia l'evacuazione del treno;
- l'indirizzo pubblico della stazione annuncia l'evacuazione della stazione;


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

- si attiva il sistema di estrazione fumi della stazione (t =180 secondi);
- il sistema di ventilazione raggiunge la portata di regime.

Nel caso specifico, mediante analisi SES, si è stabilita una portata di estrazione pozzi pari a **27 m³/s**. La ventilazione sulle porte di banchina inferiore lavora in estrazione con un valore pari a 1.55 m³/s (rif. portata totale: 43.500 m³/h). La ventilazione sulle porte di banchina superiore lavora in estrazione con un valore pari a 0.37 m³/s (rif. portata totale: 10.750 m³/h). Sono inoltre presenti le lame d'aria sulle porte accesso scala con portata 2,25 m³/s (rif. portata unitaria: 8.100 m³/h). In sintesi, le caratteristiche degli impianti azionati per lo scenario 1 sono riportate in Tabella 4.

Impianto	Portata unitaria [m³/s]	Portata totale [m³/h]
estrazione pozzi	27.00 (per lato)	-
estrazione porte di banchina inferiore	1.55	
numero porte banchina inferiore	8.00	
portata totale estrazione in banchina inferiore	12	43.500
estrazione porte di banchina superiore	0.37	
numero porte banchina superiore	8.00	
portata totale estrazione in banchina superiore	2.98	10.750
lame d'aria (porte di accesso scale)	0.45	8.100 ²
lame d'aria (vano ascensore)	0.40	8.100
numero lame d'aria banchina inferiore	3 (3 su vano scala, 1 ascensore)	
numero lame d'aria banchina superiore	3 (2 su vano scala, 1 ascensore)	

² cfr. Nota dimensionamento Lame d'aria per verificare portata di progetto.


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

portata totale lame d'aria	6.75 x 2	24.300 x 2
----------------------------	----------	------------

Tabella 4. Sintesi delle caratteristiche sistema di ventilazione

Per quanto concerne le modalità di attivazione, in caso di incendio a bordo treno fermo in stazione, il sistema di ventilazione, attivato dall'impianto di rivelazione incendi di stazione o dall'impianto di allarme presente sul materiale rotabile o dal sistema centrale di controllo, comporta la seguente evoluzione di scenario:

- **Step 0:** Attivazione sistema di rivelazione – $t_0 = 120$ s
- **Step 1:** Attivazione del sistema di separazione aeraulica mediante barriere d'aria (cfr. D.M. 21/10/2015 – Capo V.3.2) disposte in corrispondenza delle risalite da banchina inferiore verso il piano banchina superiore- $t_1 = 180$ s
- **Step 2:** Attivazione del sistema di separazione aeraulica mediante barriere d'aria (cfr. D.M. 21/10/2015 – Capo V.3.2) disposte in corrispondenza delle risalite da banchina superiore verso il piano atrio- $t_2 = t_1 = 180$ s
- **Step 3:** Attivazione del sistema di aspirazione lineare posto in corrispondenza del controsoffitto, longitudinalmente alle porte di banchina inferiore, per la captazione dei fumi prodotti dall'incendio a bordo treno, fermo in corrispondenza della banchina (a porte aperte) – $t_3 = t_2 = t_1 = 180$ s;
- **Step 4:** Attivazione del sistema di aspirazione lineare posto in corrispondenza del controsoffitto, longitudinalmente alle porte di banchina superiore – $t_4 = t_3 = t_2 = t_1 = 180$ s;
- **Step 5:** Attivazione dell'impianto di ventilazione di emergenza di galleria (configurazione pull-pull) secondo lo scenario corrispondente (scenario 1, D.M. 21/10/2015) – $t_5 = t_4 = t_3 = t_2 = t_1 = 180$ s.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




Figura 5. Timing attivazione ventilazione impianti e sistemi


4.1.5 Condizioni al contorno

Definire le condizioni al contorno per le modellazioni termofluidodinamiche è di fondamentale importanza. Nel caso specifico si riportano le condizioni iniziali stabilite:

- Velocità dell'aria iniziale pari a $v=0$ m/s;
- Temperatura dell'aria iniziale pari a $T=15$ °C

4.1.6 Cronologia degli eventi

La caratterizzazione dell'impianto di ventilazione e delle strategie da adottare necessita la definizione di una sequenza di eventi da considerare nell'analisi dell'evoluzione degli scenari di emergenza nello scenario di riferimento analizzato. Nella tabella seguente si riporta la sequenza dei principali eventi considerati nell'analisi dello scenario di riferimento "incendio a bordo di un treno fermo in stazione".

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

TIME STEP [S]	EVENTO	RIFERIMENTI ED ASSUNTI
0	IL FUOCO SI ACCENDE	Il focolaio è posizionato nella parte inferiore del treno
120	IL FUOCO VIENE RILEVATO	
180	ATTIVAZIONE DELLA VENTILAZIONE INIZIO DELL'EVACUAZIONE	La ventilazione è a regime
720	IL FUOCO ARRIVA ALLA POTENZA MASSIMA	La potenza è pari a 7 MW


Tabella 5. Timing incendio a bordo treno

4.1.7 Esodo

Il massimo affollamento ipotizzabile è stato calcolato in riferimento al D.M. 21 Ottobre 2015 assunto come linea guida alla progettazione della Fire Safety Engineering. Il Decreto (cfr. capitolo 1 riportato) stabilisce che:

- il numero dei passeggeri su un treno deve essere calcolato su una superficie pari a quella lorda interna di ogni vagone diminuita del 10% considerando una densità pari a 4 pers/m²;
- il numero dei passeggeri presenti sulla banchina di una stazione di transito deve essere calcolato su una superficie costituita dal prodotto della lunghezza per larghezza utile della banchina, diminuita di un franco di 20 cm, per tenere conto del fatto che le persone tendono a distanziarsi dalle pareti, considerando una densità di 1,0 pers/m²;
- il numero di passeggeri presenti nei percorsi di sfollamento, tra i tornelli e la banchina, deve essere calcolato considerando una densità pari a 0,1 pers/m².

Per quanto riguarda le specifiche inserite per l'esodo, si è assunto che l'affollamento del treno è pari a **418 persone** come da scheda tecnica (treno con 2 porte preso come riferimento); nella banchina inferiore e l'affollamento è pari a **207 persone**, mentre nella banchina superiore l'affollamento è pari a **416 persone totali** di cui **209** rappresentano la metà della capienza di un treno posizionato in banchina superiore (criterio ex D.M. 21/10/2015). Aggiuntive **16 persone** sono sui percorsi di sfollamento. In atRIO l'affollamento è pari a **109 persone**.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

In totale il numero di occupanti è pari a **1166 persone**.

Nel caso specifico la verifica è stata condotta attivando la scala mobile, utilizzandola come via di esodo; aggiuntivamente la verifica è stata effettuata utilizzando una scala di emergenza di collegamento tra il piano banchina superiore e il piano atrio. Seppur effettuando queste modifiche, la verifica **non risulta soddisfatta**.

In particolare, risulta:

- **Tempo di pre movimento:** 120 secondi (critério ex D.M. 21/10/2015 verificato).
- **Tempo totale di esodo:** 371 secondi inferiore a 600 secondi (critério ex D.M. 21/10/2015 verificato).
- **Tempo di esodo in banchina:** **279 secondi** superiore a 240 secondi (critério ex D.M. 21/10/2015 non verificato)
- **Tempo di esodo lungo il percorso protetto e fino a luogo sicuro:** 92 secondi inferiore a 360 secondi (critério ex D.M. 21/10/2015 verificato).





Figura 6. Flow chart esodo

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

4.1.8 Risultati

Si riporta una sintesi dei risultati della simulazione attraverso le immagini che mostrano i risultati più significativi delle simulazioni termofluidodinamiche in termini di irraggiamento, temperature, visibilità e concentrazioni di monossido di carbonio. Le unità di misura assunte per le grandezze sono le seguenti:

- spazio [m]
- tempo [s]
- livello medio FED [%]
- temperatura [°C]
- visibilità [m]
- velocità [m/s]
- concentrazione di monossido di carbonio [ppm]


Il D.M. 21/10/2015 definisce le condizioni di sostenibilità per la vita umana che devono essere rispettate in situazioni di emergenza.

Evento di incendio del treno in stazione

Nel caso di incendio del treno in stazione il sistema di ventilazione della galleria è quello di gestione dei fumi, dedicato alla banchina, che garantisce il mantenimento della condizione di assenza di fumo lungo il percorso di esodo, comprensivo di: banchina, mezzanino, atrio ed eventuali scale di emergenza.

Per lo scenario analizzato devono essere rispettati i limiti di temperatura dell'aria, visibilità concentrazione di CO:

- **la massima temperatura di bulbo secco** non deve eccedere i **60 °C** per tempi superiori a 10 minuti;
- la **visibilità**, riferita alla percezione delle uscite dalla galleria di stazione, pari a **15 m** (misurata ad un'altezza di 1,8 m dal piano di calpestio);

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

- un **livello medio della FED** (Fractional Effective Dose) non superiore a **0,3**, calcolata considerando solo il contributo dell'ossido di carbonio.

In tutti gli scenari, le aree protette devono rispettare i criteri di verifica di seguito indicati:


- la **massima temperatura di bulbo secco** non deve eccedere i **40 °C**;
- la **visibilità**, riferita alla percezione delle uscite dalla galleria di stazione, non inferiore a **30 m** (misurata ad un'altezza di 1,8 m dal piano di calpestio);
- il **livello medio della FED** (Fractional Effective Dose) non superiore a **0,1**, calcolato considerando il solo contributo equivalente del monossido di carbonio.

Tutte le condizioni sopra riportate ed imposte dal decreto risultano rispettate.


4.1.9 Propagazione dei fumi

Le successive immagini riportano le rappresentazioni grafiche che illustrano la propagazione dei fumi.


Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.




t = 2 minuti




t = 3 minuti



t = 6 minuti




t = 12 minuti



t = 15 minuti


4.1.10 Temperatura


Le successive immagini riportano le illustrazioni grafiche relative all'andamento della temperatura. Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.




t = 2 minuti

Slice Temp °C







t = 3 minuti



t = 6 minuti



t = 12 minuti



t = 15 minuti

4.1.11 Visibilità

Le successive immagini riportano le mappe relative alla visibilità.

Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.

Slice
temp
°C






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




t = 2 minuti




t = 3 minuti



t = 6 minuti



t = 12 minuti




t = 15 minuti




4.1.12 Velocità

Le successive immagini riportano le rappresentazioni relative all'andamento della velocità.


Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.




t = 2 minuti




t = 3 minuti



t = 6 minuti



t = 12 minuti




t = 15 minuti


4.1.13 Monossido di Carbonio

Le successive immagini riportano le rappresentazioni relative all'andamento della concentrazione del monossido di carbonio (CO).


Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.



t = 2 minuti





t = 3 minuti




t = 6 minuti

Slice
X_CO
mol/mol
*10^-4





t = 12 minuti




t = 15 minuti


4.1.14 Livello medio FED

Le successive immagini riportano le rappresentazioni relative al livello medio FED.


Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.




t = 2 minuti




t = 3 minuti



t = 6 minuti



t = 12 minuti




t = 15 minuti

4.1.15 Esodo


4.1.16 PROPAGAZIONE FUMI CON ESODO

Le successive immagini riportano le rappresentazioni relative alla propagazione fumi associate ad esodo.


Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.




t = 2 minuti




t = 3 minuti



t = 6 minuti



t = 10 minuti



t = 12 minuti

4.1.17 Visibilità con esodo


Le successive immagini riportano le mappe di visibilità associate alla propagazione dei fumi ed esodo.

I piani rappresentativi sono:

- Vista orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.
- Vista longitudinale livello banchina e livello atrio.
- Vista prospetto livello banchina.
- Vista prospetto ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina



t = 2 minuti





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



t = 3 minuti



t = 6 minuti




t = 10 minuti



t = 12 minuti



VISTA LONGITUDINALE



t = 2 minuti




CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




t = 3 minuti



t = 6 minuti





t = 10 minuti




t = 12 minuti

VISTA PROSPETTO






t = 2 minuti



t = 3 minuti






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



t = 6 minuti



t = 10 minuti






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



t = 12 minuti



t = 2 minuti






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



t = 3 minuti



t = 6 minuti




CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




t = 10 minuti



t = 12 minuti



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

4.2 Modellazione incendio ed esodo: scenario incendio distributori automatici in stazione

4.2.1 Geometria


Il modello tridimensionale costruito con il software FDS ha le caratteristiche riportate nella tabella seguente.

CODICE	FDS
CARDINALITÀ	3D
DIMENSIONI CELLA	Da 0.1 x 0.1 x 0.1 a 0.4 x 0.4 x 0.4
DIMENSIONE DELLA GALLERIA SIMULATA	Come da pianta DWG di riferimento
TEMPO DI SIMULAZIONE	1200 secondi

Tabella 6. Modello tridimensionale

Le successive figure mostrano le caratteristiche geometriche e dimensionali del modello formulato.

VISTA LONGITUDINALE



VISTA SEZIONE TRASVERSALE




CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



VISTA PROSPETTO



VISTA ATRIO

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



4.2.2 Definizione dello scenario

Secondo il DM 21 ottobre 2015 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane", Allegato I, Capo I.I.4, tra gli scenari d'incendio di riferimento più importanti viene elencato al punto terzo, **l'incendio di un eventuale attività commerciale di pertinenza posta nell'atrio della stazione ed avente le caratteristiche geometriche ed impiantistiche riportate nella stessa regola tecnica.**

Pertanto, trattandosi di tipologico in cui non saranno presenti attività commerciali nell'atrio ma verranno predisposti dei distributori automatici, viene simulato lo scenario di incendi che origina da uno dei distributori automatici.

4.2.3 Curva d'incendio

La curva di incendio utilizzata per la simulazione incendio nei distributori automatici è riportata nel grafico seguente.





Figura 7– Curva di incendio distributore automatico

Si assume come riferimento una potenza di picco pari a 1 MW, come da bibliografia scientifica di riferimento. La curva è espressa come funzione temporale quadratica con un coefficiente α pari a **0,014**, corrispondente al raggiungimento della potenza di 1000 kW in 270 secondi.

Fase di combustione dei gas

I parametri utilizzati per la reazione della fase di combustione dei gas sono di seguito sintetizzati.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

SOOT_YIELD	frazione della massa di combustibile convertito in particolato di fumo	0.104
CO_YIELD	frazione della massa di combustibile convertito in monossido di carbonio	0.025
C	numero di atomi di carbonio presenti nella formula chimica del combustibile	6.3
H	numero di atomi di idrogeno presenti nella formula chimica del combustibile	7.1
N	numero di atomi di azoto presenti nella formula chimica del combustibile	1
HEAT_OF_COMBUSTION	quantità di energia rilasciata per unità di massa di combustibile consumato espressa in kJ/kg	24800

Tabella 7. Reazione di combustione: parametri

Caratteristiche focolaio

GRANDEZZA	VALORE
AREA LASTRA	0.8 x 1.2
HRRPUA	1024 kW/m ²

Tabella 8. caratteristiche focolaio di incendio

Si riporta nell'immagine seguente la posizione del focolaio.


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Figura 8 – FOCOLAIO
 Posizione focolaio

4.2.4 Impianto di ventilazione

In caso di incendio in atrio l'analisi di emergenza si concentra sulla capacità raccomandata dei ventilatori e sulle modalità operative al fine di soddisfare i criteri adottati per la progettazione e i requisiti delle normative applicabili.

Si assume la seguente procedura:

- l'incendio in atrio viene rilevato;
- la ventilazione sulle porte di banchina inferiore lavora in immissione con un valore pari a $1.55 \text{ m}^3/\text{s}$ (rif. portata totale: $43.500 \text{ m}^3/\text{h}$);
- la ventilazione sulle porte di banchina superiore lavora in immissione con un valore pari a $0.37 \text{ m}^3/\text{s}$ (rif. portata totale: $10.750 \text{ m}^3/\text{h}$);
- la ventilazione in atrio lavora in estrazione mediante un sistema di estrazione con portata unitaria di $0.47 \text{ m}^3/\text{s}$ (rif. $1692 \text{ m}^3/\text{h}$);
- inizia l'evacuazione che comporta il raggiungimento del luogo sicuro (esterno alla stazione).

Di seguito si riporta graficamente la configurazione utilizzata.





Figura 9 – Impianto di estrazione atrio



Figura 10 – Impianto di estrazione atrio

In sintesi, le caratteristiche degli impianti azionati per lo scenario di incendio in atrio sono riportate in Tabella 10.

Piano atrio		
Caratteristiche geometriche bocchette estrazione		
Dimensioni atrio [m]	0.8 x 0.2	
Dimensioni vie di esodo [m]	0.8 x 0.2	
Impianto	Portata unitaria [m ³ /s]	Portata totale [m ³ /h]
Portata estrazione	0.47	
Numero bocchette	47	

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX


portata totale estrazione		80000
Piano banchina inferiore		
Impianto	Portata unitaria [m ³ /s]	Portata totale [m ³ /h]
immissione porte di banchina	1.55	
numero porte banchina	8.00	
portata totale immissione in banchina		43.500
Piano banchina superiore		
immissione	0.37	
numero porte banchina	8.00	
portata totale immissione in banchina		10750

Tabella 9. caratteristiche sistema di evacuazione in atrio e di ventilazione in banchina

In caso di incendio in atrio il sistema di ventilazione, attivato dall'impianto di rivelazione incendi di stazione o dal sistema centrale di controllo $t_0 = 120$ s, avvia il seguente scenario (cfr. Figura 10):

Step 1: Attivazione dell'impianto di ventilazione di banchina in immissione mediante le bocchette lineari disposte in corrispondenza del controsoffitto longitudinalmente alle porte di banchina inferiore al fine di consolidare la sovrappressione in banchina $t_1 = t_0 = 120$ s.

Step 2: Attivazione dell'impianto di ventilazione di banchina in immissione mediante le bocchette lineari disposte in corrispondenza del controsoffitto longitudinalmente alle porte di banchina superiore al fine di consolidare la sovrappressione in banchina $t_2 = t_1 = t_0 = 120$ s.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Step 3: Attivazione dell'impianto di ventilazione di atrio in estrazione al fine di segmentare l'atrio e gestire in sicurezza l'accesso dei soccorritori. $t_3 = t_2 = t_1 = t_0 = 120$ s.





Figura 11 – Timing Attivazione ventilazione - Impianti e Sistemi

4.2.5 Condizioni al contorno

Definire le condizioni al contorno per le modellazioni termofluidodinamiche è di fondamentale importanza. Nel caso specifico si riportano le condizioni iniziali stabilite:

- Velocità dell'aria iniziale pari a $v=0$ m/s;
- Temperatura dell'aria iniziale pari a $T=15$ ° C;

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

4.2.6 Cronologia degli eventi

La caratterizzazione dell'impianto di ventilazione e delle strategie da adottare necessita la definizione di una sequenza di eventi da considerare nell'analisi dell'evoluzione degli scenari di emergenza nello scenario di riferimento analizzato.

Nella tabella seguente si riporta la sequenza dei principali eventi considerati nell'analisi dello scenario di riferimento "incendio di un distributore automatico in stazione".


TIME STEP [S]	EVENTO	RIFERIMENTI ED ASSUNTI
0	IL FUOCO SI ACCENDE	Il focolaio è posizionato nell'area atrio in corrispondenza nell'atrio in corrispondenza di un distributore automatico.
120	IL FUOCO VIENE RILEVATO ATTIVAZIONE DELLA VENTILAZIONE INIZIO DELL'EVACUAZIONE	
270	IL FUOCO ARRIVA ALLA POTENZA MASSIMA	La potenza è di 1 MW

Tabella 10. Timing incendio in atrio

4.2.7 Esodo

Il massimo affollamento ipotizzabile è stato calcolato in riferimento al D.M. 21 Ottobre 2015 assunto come linea guida alla progettazione della Fire Safety Engineering. Il Decreto (cfr. capitolo 1 riportato) stabilisce che:

- il numero dei passeggeri su un treno deve essere calcolato su una superficie pari a quella lorda interna di ogni vagone diminuita del 10% considerando una densità pari a 4 pers/m²;
- il numero dei passeggeri presenti sulla banchina di una stazione di transito deve essere calcolato su una superficie costituita dal prodotto della lunghezza per larghezza utile della

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

banchina, diminuita di un franco di 20 cm, per tenere conto del fatto che le persone tendono a distanziarsi dalle pareti, considerando una densità di 1,0 pers/m²;

- il numero di passeggeri presenti nei percorsi di sfollamento, tra i tornelli e la banchina, deve essere calcolato considerando una densità pari a **0,1 pers/m²**.

Per quanto riguarda, quindi, le specifiche inserite per l'esodo in atrio, si è assunto che l'affollamento è determinato adottando la densità di affollamento conforme a quanto previsto (0.1 pers/m²) ed è pari a **109 persone**. Al piano banchina inferiore l'affollamento è pari a **209** persone, mentre al piano banchina superiore è pari a **209** persone; aggiuntive **16 persone** sono sui percorsi di sfollamento.


In totale il numero di occupanti è pari a **540 persone**.

Nel caso specifico la verifica è soddisfatta mantenendo la scala mobile attiva, utilizzata come via d'esodo.

Si riporta una sintesi dei risultati della simulazione di esodo, utili alla progettazione del valore di ASET disponibile e RSET richiesto, secondo l'approccio prestazionale.

LIVELLO RIFERITO A 1,8 M DAL PIANO DI CALPESTIO	TEMPO RAGGIUNGIMENTO SOGLIA	NOTE
Temperature 60°C	> 20 minuti	Le temperature raggiungono la temperatura T= 15°C nell'area del focolaio.
Visibilità 15 m	>20 minuti	
Concentrazione CO 0,00045 mol/mol	> 20 minuti	

Il tempo disponibile per l'esodo ASET è pari a circa 20 minuti.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Nella tabella successiva è riportata una sintesi dei risultati della simulazione di esodo effettuata.

UTENTE	POSIZIONAMENTO	DISTANZA PERCORSA [m]	TEMPO RAGGIUNGIMENTO USCITA [s]	FED
Utente A	ATRIO	50	84	0
Utente B	BANCHINA SUPERIORE	110	159	0
Utente C	BANCHINA INFERIORE	130	213	0


Il tempo di pre movimento è pari a 120 secondi.

Il tempo necessario per l'esodo RSET è pari a 287 s.

Nella progettazione antincendio che si avvale dell'approccio prestazionale, la sicurezza delle persone viene raggiunta quando è soddisfatto il criterio

$$ASET = 1200 > RSET = 287$$

Dunque, nel caso specifico il criterio risulta **verificato**.




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Figura 12 – Flow Chart Esodo

4.2.8 Risultati

Si riporta una sintesi dei risultati della simulazione attraverso immagini che mostrano i principali risultati grafici della simulazione fluidodinamica in termini di irraggiamento, temperature, visibilità e concentrazioni di monossido di carbonio. Le unità di misura delle grandezze sono le seguenti:

- spazio [m]
- tempo [s]
- livello medio FED [%]
- temperatura [°C]
- visibilità [m]
- velocità [m/s]
- concentrazione di monossido di carbonio [ppm]

Il D.M. 21/10/2015 definisce le condizioni di sostenibilità per la vita umana che devono essere rispettate in situazioni di emergenza.


Evento di incendio in atrio

Nel caso di incendio di un distributore automatico a livello atrio, il sistema di evacuazione dei fumi ad esso dedicato deve mantenere una condizione di assenza di fumo lungo il percorso di esodo, sia per i

passaggeri presenti a questo livello, sia per quelli provenienti dal livello banchina, che procedono verso il luogo sicuro attraverso le principali vie di fuga.

Per lo scenario analizzato devono essere rispettati i limiti di temperatura dell'aria, visibilità e concentrazione di CO:

- la **massima temperatura di bulbo secco** non deve eccedere i **60 °C** per tempi superiori a 10 minuti;

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

- la **visibilità**, riferita alla percezione delle uscite dalla galleria di stazione, pari a **15 m** (misurata ad un'altezza di 1,8 m dal piano di calpestio);
- il **livello medio della FED** (Fractional Effective Dose) non superiore a **0,3**, calcolata considerando il solo contributo equivalente del monossido di carbonio.

In tutti gli scenari, le aree protette devono rispettare i criteri di verifica di seguito indicati:

- la **massima temperatura di bulbo secco** non deve eccedere i **40 °C**;
- la **visibilità**, riferita alla percezione delle uscite dalla galleria di stazione, non inferiore a **30 m** (misurata ad un'altezza di 1,8 m dal piano di calpestio);
- il **livello medio della FED** (Fractional Effective Dose) non superiore a **0,1**, calcolata considerando il solo contributo equivalente del monossido di carbonio.

Tutte le condizioni sopra riportate ed imposte dal decreto risultano rispettate.

4.2.9 Propagazione dei fumi

Le successive immagini riportano le mappe di propagazione dei fumi.

Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.



t = 2 minuti



t = 3 minuti



t = 6 minuti



t = 12 minuti

4.2.10 Temperatura

Le successive immagini riportano le rappresentazioni grafiche relative all'andamento della temperatura.

Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.



t = 2 minuti

Slice
temp
°C

60.0

55.5

51.0

46.5

42.0

37.5


33.0

28.5

24.0

19.5


15.0



4.2.11 Visibilità

Le successive immagini riportano le rappresentazioni grafiche della visibilità.

Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.






4.2.12 Velocità

Le successive immagini riportano le rappresentazioni grafiche della velocità.

Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.





t = 12 minuti

4.2.13 Monossido di Carbonio

Le successive immagini riportano le rappresentazioni grafiche dell'andamento della concentrazione di monossido di carbonio (CO).

Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.



t = 2 minuti



t = 3 minuti



t = 6 minuti

Slice
X_CO
mol/mol
*10⁻⁴





t = 12 minuti

4.2.14 Livello medio FED

Le successive immagini riportano le rappresentazioni grafiche relative al livello medio di FED.

Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.



t = 2 minuti




t = 3 minuti




t = 6 minuti



t = 12 minuti




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

4.2.15 Esodo


4.2.16 Propagazione fumi con esodo

Le successive immagini riportano le rappresentazioni grafiche relative alla propagazione dei fumi associate all'esodo.


Il piano rappresentativo è orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.




t = 2 minuti



t = 3 minuti




t = 6 minuti



t = 10 minuti


4.2.17 Visibilità con esodo

Le successive immagini riportano le rappresentazioni grafiche di visibilità associate alla propagazione dei fumi e all'esodo.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

I piani rappresentativi sono:

- Vista orizzontale ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina.
- Vista longitudinale livello banchina e livello atrio.
- Vista prospetto livello banchina.
- Vista prospetto ad 1,8 m di altezza rispetto il piano di calpestio livello banchina



VISTA LONGITUDINALE




CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




t = 2 minuti



t = 3 minuti





t = 6 minuti




t = 10 minuti

VISTA PROSPETTO







t = 2 minuti





t = 3 minuti



t = 6 minuti




t = 10 minuti







t = 2 minuti




t = 3 minuti




t = 6 minuti



t = 10 minuti



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

5. CONCLUSIONI

Per il tipologico **SVP (stazione a due livelli interrati con banchine sovrapposte)** le analisi di scenario, ottemperanti le previsioni del DM 21/10/2015, restituiscono una **parziale** condizione di conformità ed adeguatezza delle ipotesi progettuali in relazione alla richiesta verifica di salvabilità degli esposti in caso di incendio che comporta:

- la realizzazione del processo di esodo in un tempo limite pari a 10 minuti come dettagliato nel Decreto (cfr. § 4.1.1 DM 21/10/2015)
- la garanzia di non propagazione dei fumi lungo i percorsi di esodo (cfr. § 5.1.1 DM 21/10/2015)


Gli scenari di incendio 1, 3 e 4, simulati in ottemperanza al Capo I, § 1.1.4 dell'Allegato del D.M. 21/10/2015, definiscono condizioni di sviluppo e propagazione dell'incendio controllate dagli impianti meccanici di sicurezza (estrazione, ventilazione e spegnimento³) le cui modalità di dimensionamento e funzionamento sono richiamate nelle tabelle seguenti:

SCENARIO 1 – Incendio treno in stazione	
Impianto banchina	Portata [m ³ /s]
estrazione pozzi	27
estrazione porte di banchina inferiore	1.55 per ciascuna porta
estrazione porte di banchina superiore	0.37 per ciascuna porta
lame d'aria (varchi di accesso scale)	2.25 ⁴ per ciascun varco

SCENARIO 3 – Incendio in atrio	
Impianto atrio	Portata [m ³ /h]

³ con riferimento al solo Scenario 4

⁴ Cfr. Nota dimensionamento Lame d'aria per portate di progetto

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

estrazione	80.000
Caratteristiche geometriche bocchette	
dimensioni [m]	0.8 x 0.2
dimensioni vie di esodo [m]	0.8 x 0.2


e, in entrambi i casi, comportano il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza degli esposti durante la fase di esodo in emergenza nel tempo richiesto, secondo il Timing indicato nelle tabelle seguenti, che è stato adottato per tarare il modello CFD ai fini delle verifiche:

SCENARIO 1:

TIME STEP [S]	EVENTO	RIFERIMENTI ED ASSUNTI
0	IL FUOCO SI ACCENDE	Il focolaio è posizionato nella parte inferiore del treno
120	IL FUOCO VIENE RILEVATO	
180	ATTIVAZIONE DELLA VENTILAZIONE INIZIO DELL'EVACUAZIONE	
720	IL FUOCO ARRIVA ALLA POTENZA MASSIMA	La potenza è pari a 7 MW

SCENARIO 3:

TIME STEP [S]	EVENTO	RIFERIMENTI ED ASSUNTI
0	IL FUOCO SI ACCENDE	Il focolaio è posizionato nell'area atrio in corrispondenza nell'atrio in corrispondenza di un distributore automatico.
120	IL FUOCO VIENE RILEVATO	

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

	ATTIVAZIONE DELLA VENTILAZIONE INIZIO DELL'EVACUAZIONE	
270	IL FUOCO ARRIVA ALLA POTENZA MASSIMA	La potenza è di 1 MW

Per gli scenari analizzati risultano rispettati i limiti di temperatura dell'aria, visibilità e concentrazione di CO coerenti con le prescrizioni del Decreto:

- la **massima temperatura di bulbo secco** non eccede i **60 °C** per tempi superiori a 10 minuti (la condizione è verificata per un tempo di simulazione pari a 20 minuti);
- la **visibilità**, riferita alla percezione delle uscite dalla galleria di stazione, pari a **15 m** (misurata ad un'altezza di 1,8 m dal piano di calpestio);
- il **livello medio della FED** (Fractional Effective Dose) non superiore a **0,3**, calcolata considerando il solo contributo equivalente del monossido di carbonio.

Si richiamano i risultati sintetici delle verifiche effettuate per le condizioni di esodo:

SCENARIO 1


Per quanto riguarda le specifiche inserite per l'esodo, si è assunto che l'affollamento del treno è pari a **418 persone** come da scheda tecnica (treno con 2 porte preso come riferimento); nella banchina inferiore e l'affollamento è pari a **207 persone**, mentre nella banchina superiore l'affollamento è pari a **416 persone totali** di cui **209** rappresentano la metà della capienza di un treno posizionato in banchina superiore (criterio ex D.M. 21/10/2015). Aggiuntive **16 persone** sono sui percorsi di sfollamento. In atrio l'affollamento è pari a **109 persone**.

In totale il numero di occupanti è pari a **1166 persone**.

Tenuto conto di questa configurazione del sistema di esodo, la verifica, tuttavia, **non risulta soddisfatta** relativamente al tempo di esodo in banchina superiore al tempo del criterio.

In particolare, risulta:

- **Tempo di pre movimento:** 120 secondi (criterio ex D.M. 21/10/2015 verificato).

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

- **Tempo totale di esodo: 371 secondi** inferiore a 600 secondi (**criterio ex D.M. 21/10/2015 verificato**).
- **Tempo di esodo in banchina: 279 secondi** superiore a 240 secondi (**criterio ex D.M. 21/10/2015 non verificato**)
- **Tempo di esodo lungo il percorso protetto e fino a luogo sicuro: 92 secondi** inferiore a 360 secondi (**criterio ex D.M. 21/10/2015 verificato**).


SCENARIO 3

Per quanto riguarda, quindi, le specifiche inserite per l'esodo in atrio, si è assunto che l'affollamento è determinato adottando la densità di affollamento conforme a quanto previsto (0.1 pers/m²) ed è pari a **109 persone**. Al piano banchina inferiore l'affollamento è pari a **209** persone, mentre al piano banchina superiore è pari a **209** persone; aggiuntive **16 persone** sono sui percorsi di sfollamento.

In totale il numero di occupanti è pari a **540 persone**.

In particolare, risulta:

- **Tempo totale di esodo: 287 secondi (ASET – RSET > 0 verificato)**
- **Tempo di esodo in banchina inferiore: 213 secondi**
- **Tempo di esodo in banchina superiore: 159 secondi**
- **Tempo di esodo in atrio: 84 secondi**

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

ALLEGATO N.1 MODELLAZIONE INCENDIO ED ESODO: SCENARIO INCENDIO A BORDO DI UN TRENO IN STAZIONE

Propagazione fumi




CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




HRR: 66.1 kW

0:01:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 170.2 kW
 0:02:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





HRR: 422.4 kW
0:03:00.0




HRR: 739.4 kW
0:04:00.0






 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





HRR: 1.2 MW
 0:05:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 2.3 MW
 0:07:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 3.1 MW
 0:08:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 3.9 MW
 0:09:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 4.8 MW
0:10:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 5.7 MW
 0:11:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





HRR: 6.9 MW
0:12:00.0



HRR: 7.2 MW
0:13:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 6.8 MW
 0:14:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




HRR: 6.7 MW
0:15:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




HRR: 7.1 MW
 0:16:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





HRR: 7.1 MW
0:17:00.0



HRR: 6.8 MW
0:18:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 7.3 MW
 0:19:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 7.3 MW
0:20:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Temperature





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 66.1 kW
0:01:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 170.2 kW
0:02:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 422.4 kW
0:03:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 739.4 kW
0:04:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 1.2 MW
0:05:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 1.7 MW
0:06:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 2.3 MW
0:07:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 3.1 MW
0:08:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 3.9 MW
0:09:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 4.8 MW
0:10:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 5.7 MW
 0:11:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 7.2 MW
0:13:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 6.8 MW
0:14:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 6.7 MW
0:15:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 7.1 MW
0:16:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
temp
°C



HRR: 7.1 MW
0:17:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 6.8 MW
 0:18:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 7.3 MW
0:19:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 7.3 MW
 0:20:00.0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Visibilità




CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIONE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 66.1 kW
0:01:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




HRR: 170.2 kW
 0:02:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
 VIS_CO.9H0.1
 m




HRR: 422.4 kW
 0:03:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
 VIS_CO.9H0.1
 m




HRR: 739.4 kW
 0:04:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
 VIS_CO.9H0.1
 m



HRR: 1.2 MW
 0:05:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 1.7 MW
0:06:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 2.3 MW
 0:07:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 3.1 MW
0:08:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 3.9 MW
0:09:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 4.8 MW
 0:10:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 5.7 MW
0:11:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 6.9 MW
0:12:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 7.2 MW
 0:13:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 6.8 MW
0:14:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 6.7 MW
0:15:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 7.1 MW
 0:16:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 7.1 MW
0:17:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 6.8 MW
0:18:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 7.3 MW
 0:19:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 7.3 MW
0:20:00.0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Velocità




CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
vel
m/s



HRR: 66.1 kW
0:01:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 170.2 kW
0:02:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 422.4 kW
0:03:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 739.4 kW
0:04:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 1.2 MW
0:05:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
vel
m/s




HRR: 1.7 MW
0:06:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 2.3 MW
0:07:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 3.1 MW
0:08:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 3.9 MW
0:09:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 4.8 MW
0:10:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 5.7 MW
0:11:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 6.9 MW
0:12:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 7.2 MW
0:13:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 6.8 MW
0:14:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 6.7 MW
0:15:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 7.1 MW
0:16:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 7.1 MW
0:17:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 6.8 MW
0:18:00.0






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
vel
m/s




HRR: 7.3 MW
0:19:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 7.3 MW
0:20:00.0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Concentrazione di CO



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\cdot 10^{-4}$






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo


STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\cdot 10^{-4}$





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
 X_CO
 mol/mol
 *10⁻⁴



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo


STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
X_CO
mol/mol
 $\cdot 10^{-4}$





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX






CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
*10⁻⁴






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
*10⁻⁴






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo


STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
*10^-4



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo


STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
*10⁻⁴



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\cdot 10^{-4}$






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
*10^-4






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo


STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
X_CO
mol/mol
*10⁻⁴





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Livello medio FED




CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIONE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 66.1 kW
0:01:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 170.2 kW
0:02:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 422.4 kW
0:03:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 739.4 kW
0:04:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 1.2 MW
0:05:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 1.7 MW
0:06:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 2.3 MW
0:07:00.0




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 3.1 MW
0:08:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 3.9 MW
0:09:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 4.8 MW
0:10:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 5.7 MW
0:11:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 6.9 MW
0:12:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 7.2 MW
0:13:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 6.8 MW
0:14:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 6.7 MW
0:15:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 7.1 MW
0:16:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 7.1 MW
0:17:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 6.8 MW
0:18:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





Slice
FED



HRR: 7.3 MW
0:19:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




Slice
FED



HRR: 7.3 MW
0:20:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

**ALLEGATO N.2 MODELLAZIONE INCENDIO ED ESODO:
SCENARIO INCENDIO A BORDO DI UN TRENO IN
STAZIONE**

PROPAGAZIONE FUMI



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 107.8 kW
0:01:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo


STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




HRR: 515.9 kW
0:02:00.0




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 996.2 kW
 0:03:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





HRR: 992.8 kW
 0:04:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




HRR: 1.0 MW
0:11:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 998.1 kW
 0:13:00.0





 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




HRR: 1.0 MW
 0:14:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




HRR: 1.0 MW
0:16:00.0

A horizontal progress bar with a grey fill and a white outline, indicating the simulation progress.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX




HRR: 1.0 MW
0:18:00.0



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta: Politecnico – Rebaudengo
STAZIONE S2L a banchine sovrapposte – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
 0:20:00.0
 V



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

TEMPERATURE



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 107.8 kW
0:01:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 515.9 kW
0:02:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 996.2 kW
0:03:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 992.8 kW
0:04:00.0




CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 1.0 MW
0:05:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 1.0 MW
0:06:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 994.9 kW
0:07:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 999.6 kW
0:08:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 1.0 MW
0:09:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 999.3 kW
0:10:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 1.0 MW
0:11:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:12:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 998.1 kW
0:13:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 1.0 MW
0:14:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:15:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 1.0 MW
0:16:00.0




CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:17:00.0




CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:18:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 1.0 MW
0:19:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
temp
°C



HRR: 1.0 MW
0:20:00.0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

VISIBILITÀ



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00



HRR: 107.8 kW
0:01:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 515.9 kW
0:02:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 996.2 kW
0:03:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00



HRR: 992.8 kW
0:04:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00



HRR: 1.0 MW
0:05:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00



HRR: 1.0 MW
0:06:00.0







CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 994.9 kW
0:07:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00



HRR: 999.6 kW
0:08:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00



HRR: 1.0 MW
0:09:00.0







CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 999.3 kW
0:10:00.0







CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 1.0 MW
0:11:00.0







CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 1.0 MW
0:12:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00

HRR: 998.1 kW
0:13:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00



HRR: 1.0 MW
0:14:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00



HRR: 1.0 MW
0:15:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m

30.0
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.00
6.00
3.00
0.00



HRR: 1.0 MW
0:16:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:17:00.0







CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 995.7 kW
0:18:00.0







CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

Slice
VIS_CO.9H0.1
m



HRR: 1.0 MW
0:19:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:20:00.0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

VELOCITÀ



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 107.8 kW
0:01:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 515.9 kW
0:02:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 996.2 kW
0:03:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 992.8 kW
0:04:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:05:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 1.0 MW
0:06:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 994.9 kW
0:07:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 999.6 kW
0:08:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:09:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 999.3 kW
0:10:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 1.0 MW
0:11:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:12:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 998.1 kW
0:13:00.0




CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:14:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 1.0 MW
0:15:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:16:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:17:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 995.2 kW
0:18:00.0






CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



HRR: 1.0 MW
0:19:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
vel
m/s



HRR: 1.0 MW
0:20:00.0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 107.8 kW
0:01:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 515.9 kW
0:02:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 996.2 kW
0:03:00.0



CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 992.8 kW
0:04:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:05:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:06:00.0



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 994.9 kW
0:07:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 999.6 kW
0:08:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:09:00.0



CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 999.3 kW
0:10:00.0



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:11:00.0



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CD
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:12:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 998.1 kW
0:13:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:14:00.0



CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CD
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:15:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CD
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:16:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:17:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CD
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:18:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CO
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:19:00.0





CITTA' DI TORINO


Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
X_CD
mol/mol
 $\times 10^{-4}$



HRR: 1.0 MW
0:20:00.0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 Tratta funzionale 1: Politecnico – Rebaudengo
STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione Incendio ed Esodo	01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX

LIVELLO MEDIO FED



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta funzionale 1: Politecnico –
Rebaudengo

STAZIOE Cimarosa/Tabacchi – Modellazione
Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 107.8 kW
0:01:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 515.9 kW
0:02:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 996.2 kW
0:03:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 992.8 kW
0:04:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:05:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:06:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 994.9 kW
0:07:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo


01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 999.6 kW
0:08:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:09:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 999.3 kW
0:10:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:11:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:12:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIOE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 998.1 kW
0:13:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:14:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:15:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:16:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:17:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:18:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:19:00.0





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2
Tratta: Politecnico – Rebaudengo

STAZIONE S2L a banchine sovrapposte –
Modellazione Incendio ed Esodo

01_MTL2T1A1DIVESCIR001_0-0.DOCX



Slice
FED



HRR: 1.0 MW
0:20:00.0