

**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE**



COMUNE DI TORINO



**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 – TRATTA POLITECNICO – REBAUDENGO**

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna**


PROGETTO DEFINITIVO		 INFRA.TO <i>infrastrutture per la mobilità</i>										INFRATRASPORTI S.r.l.										
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile integrazione discipline specialistiche	IL PROGETTISTA																					
Ing. R. Crova Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385	Ing. F. Rizzo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 9337K	PROGETTO STRUTTURALE – POZZO DI VENTILAZIONE POZZO DI INTERTRATTA CIMAROSA / TABACCHI RELAZIONE DI CALCOLO																				
										ELABORATO		REV.		SCALA	DATA							
										Int.	Est.											
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi										MT	L2	T1	A1	D	STR	PCI	R	001	0	2	-	14/07/2023

AGGIORNAMENTI

Fg. 1 di 1


REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	VISTO
0	EMISSIONE	18/01/22	GGI	ECA	FRI	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	30/11/22	GGI	ECA	FRI	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	14/07/23	GGI	ECA	FRI	RCR
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

<table border="1"> <tr> <td>LOTTO 1</td> <td>CARTELLA</td> <td>9.4.4</td> <td>1</td> <td>MTL2T1A1D</td> <td>STRPCIR001</td> </tr> </table>						LOTTO 1	CARTELLA	9.4.4	1	MTL2T1A1D	STRPCIR001	<p align="center">STAZIONE APPALTANTE</p> <p align="center">DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio</p> <p align="center">RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Strozziro</p>						
LOTTO 1	CARTELLA	9.4.4	1	MTL2T1A1D	STRPCIR001													


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

INDICE


1.	PREMESSA	11
2.	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO	13
2.1	NORMATIVE DI RIFERIMENTO	13
2.2	PROGRAMMI DI CALCOLO	16
3.	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	17
3.1	CALCESTRUZZO PER DIAFRAMMI: C25/30	17
3.2	CALCESTRUZZO PER PIEDRITTI DI SOPRAELEVAZIONE, SOLETTA E STRUTTURE INTERNE: C30/37	17
3.3	ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO: B450C	18
3.4	COPRIFERRO MINIMO E COPRIFERRO NOMINALE: DIAFRAMMI	18
3.5	COPRIFERRO MINIMO E COPRIFERRO NOMINALE: SOLETTA E STRUTTURE INTERNE	19
4.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	21
5.	CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA	23
5.1	CONTESTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	23
5.2	PARAMETRI GEOTECNICI DI RIFERIMENTO	25
6.	CARATTERIZZAZIONE SISMICA	28
6.1	VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA DI BASE	28
6.2	FATTORE DI AMPLIFICAZIONE DELLO SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO	29
6.3	CATEGORIA DI SOTTOSUOLO	30
6.4	VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA DI PROGETTO	30
7.	CRITERI DI CALCOLO DELLE OPERE	33
7.1	CENNI NORMATIVI	33
7.2	ANALISI DELL'INTERAZIONE PARATIA-TERRENO	36
7.3	CARICHI APPLICATI ALLE STRUTTURE	39

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

7.4	SPINTA DEL TERRENO	41
7.5	ANALISI DI STABILITÀ GLOBALE	44
7.6	CAPACITÀ PORTANTE	45
7.6.1	CAPACITÀ PORTANTE LATERALE	46
7.6.2	CAPACITÀ PORTANTE DI BASE	46
7.7	VERIFICHE AL GALLEGGIAMENTO	48
8.	DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DEI DIAFRAMMI DEFINITIVI	50
9.	DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLE BERLINESI PROVVISORIALI	51
9.1	FASI DI CALCOLO	52
9.2	CARICHI	52
9.3	RISULTATI DI CALCOLO	53
9.4	VERIFICA STRUTTURALE MICROPALO	57
9.5	VERIFICA MICROPALI A CAVALLETTO	59
9.6	VERIFICA TRAVE DI CORONAMENTO	62
9.7	MOBILITAZIONE DELLA SPINTA PASSIVA	64
9.8	VERIFICA DI STABILITÀ GLOBALE	65
10.	VALIDAZIONE DEI MODELLI ESEGUITI	67
11.	DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLA SOLETTA DI COPERTURA E DELLE STRUTTURE INTERNE	68
11.1	CRITERI DI CALCOLO	68
11.1.1	VALORE AMMISSIBILE DI APERTURA DELLE FESSURE	68
11.1.2	LIMITI TENSIONALI PER LE VERIFICHE ALLO SLE	68
11.2	GEOMETRIA DELL'OPERA	69
12.	DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE INTERNE	70
12.1	ANALISI DEI CARICHI DELLE STRUTTURE INTERNE	70
12.1.1	PERMANENTI STRUTTURALI (G1)	70
12.1.2	PERMANENTI PORTATI (G2)	70
12.1.3	CARICHI VARIABILI (Q)	71
12.1.4	SPINTA DELLA FALDA (G1 FALDA)	74
12.1.5	RITIRO (ΔT)	74

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

12.1.6	CARICHI SISMICI (s1, s2, s3)	80
12.1.7	AZIONE DELLE TERRE (N SLE TERRE, NSLU TERRE)	82
12.2	COMBINAZIONI DI CARICO	83
12.3	MODELLO DI CALCOLO	86
12.3.1	CONDIZIONI DI VINCOLO	90
12.4	FIGURE DEI CARICHI	94
12.5	SOLLECITAZIONI	104
12.6	DEFORMATE	113
13.	VERIFICHE STRUTTURE INTERNE	116
13.1	FONDAZIONE ESTREMI	118
13.2	FONDAZIONE MEZZERIA	120
13.3	MURI LATERALI ESTREMITÀ TRA FONDAZIONE E SOLETTONE INTERMEDIO 2	122
13.4	MURI LATERALI MEZZERIA TRA FONDAZIONE E SOLETTONE INTERMEDIO 2	124
13.5	MURI LATERALI ESTREMITÀ TRA SOLETTONE INTERMEDIO 2 E SOLETTONE INTERMEDIO 1	126
13.6	MURI LATERALI ESTREMITÀ TRA COPERTURA E SOLETTONE INTERMEDIO 1	128
13.7	SOLETTONE INTEMEDIO 1, ESTREMI	130
13.8	SOLETTONE INTERMEDIO 1, MEZZERIA	132
13.9	SOLETTONE INTERMEDIO 2 POZZO	134
13.10	MURO INTERNO TRA FONDAZIONE E SOLETTA INTERMEDIA 1	136
13.11	MURO INTERNO TRA SOLETTA INTERMEDIA 1 E SOLETTA INTERMEDIA 2	138
13.12	VALORI LIMITE INFLESSIONE	140
14.	DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLA SOLETTA DI COPERTURA	141
14.1	ANALISI DEI CARICHI DELLA SOLETTA	141
14.1.1	PERMANENTI STRUTTURALI (G1)	141
14.1.2	PERMANENTI PORTATI (G2)	141
14.1.3	CARICO VARIABILE (Q)	141
14.1.4	RITIRO	142
14.2	COMBINAZIONI DI CARICO	147
14.3	MODELLO DI CALCOLO	150

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14.4	SOLLECITAZIONI E DEFORMATA	151
14.5	VERIFICHE SOLETTA DI COPERTURA	155
14.5.1	ESTREMI	156
14.5.2	MEZZERIA CAMPATA	158
14.5.3	APPOGGIO CENTRALE	160
14.6	RESISTENZA AL FUOCO	162
14.7	VERIFICA EFFETTI LONGITUDINALI DA RITIRO	164
14.8	GIUDIZIO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI	167
15.	ALLEGATO 1: FASI DI CALCOLO BERLINESE PROVVISORIALE	170

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.	Planimetria pozzo Cimarosa / Tabacchi	11
Figura 2.	Key-plan linea 2 della Metropolitana di Torino	12
Figura 3.	Esempio di sezione trasversale del pozzo Cimarosa / Tabacchi	21
Figura 4.	Quadro strutturale tratto dal progetto CARG (Fonte: Forno M.G., 2012)	23
Figura 5.	Livelli deformativi raggiunti dal terreno per diverse opere d'ingegneria	26
Figura 6.	Modellazione piana della paratia	37
Figura 7.	Schematizzazione terreno ed ancoraggi	38
Figura 8.	Schematizzazione metodo di Wood	40
Figura 9.	Valori di Ka e Kp ottenuti con superficie di scorrimento formata da spirale logaritmica (Navfac, 1971)	43
Figura 10.	Diagramma per la valutazione del coefficiente Nq (Berezantzev, 1965)	47
Figura 11.	Rappresentazione grafica della berlinese oggetto di studio	51
Figura 12.	Inviluppo degli spostamenti sulla berlinese provvisoriale (SLE)	54
Figura 13.	Inviluppo dei momenti flettenti sulla berlinese provvisoriale (A1+M1+R1)	54
Figura 14.	Inviluppo del taglio sulla berlinese provvisoriale (A1+M1+R1)	55
Figura 15.	Inviluppo dei momenti flettenti sulla berlinese provvisoriale (A2+M2+R1)	55
Figura 16.	Inviluppo del taglio sulla berlinese provvisoriale (A2+M2+R1)	56
Figura 17.	Verifica strutturale del tubolare in acciaio (A1+M1+R1)	57
Figura 18.	Verifica strutturale del tubolare in acciaio (A2+M2+R1)	58
Figura 19.	Andamento delle azioni nei micropali a cavalletto al variare delle fasi di calcolo (A1+M1+R3)	60
Figura 20.	Range di resistenza a sfilamento dei micropali a cavalletto per la formazione geologica presente nel sito oggetto di studio (vedi rettangolo in rosso)	61


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Figura 21. Verifica di resistenza strutturale e a sfilamento dei micropali a cavalletto (A1+M1+R3)	62
Figura 22. Verifica di resistenza strutturale della trave di coronamento in c.a.	63
Figura 23. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di esercizio (SLE)	64
Figura 24. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di stato limite ultimo (A2+M2+R1)	65
Figura 25. Verifica di stabilità globale della berlinese provvisoria in condizioni statiche	66
Figura 26. Schema di carico della metro	71
Figura 27. Distribuzione del carico sulla soletta	73
Figura 28. Combinazioni di carico previste dalle NTC2018	83
Figura 29. Licenza del Software Sap2000 impiegato ai fini dell'analisi	86
Figura 30. Proprietà meccaniche della sezione della copertura del modello	87
Figura 31. Numerazione dei nodi	89
Figura 32. Numerazione delle aste	90
Figura 33. Grafico spostamento assoluto-profondità paratie	91
Figura 34. Andamento delle rigidezze	92
Figura 35. Vincoli del modello	93
Figura 36. G2 carichi permanenti portati	94
Figura 37. N sle (terre)	95
Figura 38. N SLU (terre)	96
Figura 39. Falda	97
Figura 40. Ritiro	98
Figura 41. Q metro	99
Figura 42. Q locali tecnici	100
Figura 43. S1 azione sismica	101
Figura 44. S3 inerzia sismica della struttura	102
Figura 45. S2 inerzia sismica dei permanenti portati	103
Figura 46. ENV M SLU/SLV	104
Figura 47. ENV M SLU/SLV fondazione	104
Figura 48. ENV N SLU/SLV	105
Figura 49. ENV V SLU/SLV	106
Figura 50. ENV V SLU/SLV fondazione	106
Figura 51. ENV M RARA	107
Figura 52. ENV M RARA fondazione	107
Figura 53. ENV N RARA	108
Figura 54. ENV M FREQUENTE	109
Figura 55. ENV M FREQUENTE fondazione	109
Figura 56. ENV N FREQUENTE	110
Figura 57. ENV M QUASI PERMANENTE	111
Figura 58. ENV M QUASI PERMANENTE fondazione	111


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Figura 59. ENV N QUASI PERMANENTE	112
Figura 60. DEFORMATA SLU	113
Figura 61. DEFORMATA SLV	114
Figura 62. DEFORMATA SLE RARA	115
Figura 63. Convenzioni adottate per la verifica sezione in c.a.	116
Figura 64. Legenda delle componenti strutturali	117
Figura 65. Verifica sezione soletta fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	118
Figura 66. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	119
Figura 67. Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. in c.a (Estremi)	119
Figura 68. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	120
Figura 69. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	121
Figura 70. Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. in c.a (Mezzeria)	121
Figura 71. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	122
Figura 72. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	123
Figura 73. Verifica armatura minima sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. (Estremi)	123
Figura 74. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	124
Figura 75. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	125
Figura 76. Verifica armatura minima sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. (Mezzeria)	125
Figura 77. Verifica sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	126
Figura 78. Verifica sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	127
Figura 79. Verifica armatura minima sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)	127
Figura 80. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	128
Figura 81. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	129
Figura 82. Verifica armatura minima sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)	129
Figura 83. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	130


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Figura 84. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	131
Figura 85. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)	131
Figura 86. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	132
Figura 87. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	133
Figura 88. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 1 in c.a. (Mezzeria)	133
Figura 89. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Pozzo)	134
Figura 90. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Pozzo)	135
Figura 91. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 2 in c.a. (Pozzo)	135
Figura 92. Verifica sezione muro interno in c.a. allo SLU e SLE Rara (Sezione alla base)	136
Figura 93. Verifica sezione banchina in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente	137
Figura 94. Verifica armatura minima sezione banchina in c.a.	137
Figura 95. Verifica sezione muro interno in c.a. allo SLU e SLE Rara (Sezione alla base)	138
Figura 96. Verifica sezione banchina in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente	139
Figura 97. Verifica armatura minima sezione muro interno in c.a	139
Figura 98. Modello portale soggetto a ritiro	146
Figura 99. Trazione agente in soletta conseguente al ritiro	146
Figura 100. Combinazioni di carico previste dalle NTC2018	147
Figura 101. Modelli del solaio di copertura	150
Figura 102. G2 carichi permanenti portati	150
Figura 103. Momento flettente (SLU)	151
Figura 104. Taglio schema (SLU)	151
Figura 105. Momento flettente (SLE Rara)	151
Figura 106. Deformata della soletta di copertura (SLE Rara)	153
Figura 107. Convenzioni adottate per la verifica sezione in c.a.	155
Figura 108. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	156
Figura 109. Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a (Estremi)	157
Figura 110. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria campata)	158
Figura 111. Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a (Mezzeria)	159
Figura 112. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Appoggio centrale)	160
Figura 113. Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a (Appoggio centrale)	161
Figura 114. Dimensioni minime spessore soletta e copriferro in caso di incendio (UNI EN 1992-1-2:2005 – Tabella 5.8)	162
Figura 115. Sezioni degli elementi strutturali e distanza dall'asse a (UNI EN 1992-1-2:2005)	163
Figura 116. Carico permanente portato su trave appoggiata – validazione risultati	168
Figura 117. Carico variabile su trave appoggiata – validazione risultati	168


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Figura 118. Momenti in mezzeria ottenuto mediante SAP2000 – validazione risultati	169
Figura 119. Fase 1: condizione geostatica	170
Figura 120. Fase 2: applicazione carico stradale	171
Figura 121. Fase 3: realizzazione berlinese di micropali	171
Figura 122. Fase 4: realizzazione micropali a cavalletto	172
Figura 123. Fase 5: scavo a -1.0 m	172
Figura 124. Fase 6: scavo a -2.0 m	173
Figura 125. Fase 7: scavo a -3.0 m (fondo scavo)	173
Figura 126. Fase 8: extra scavo da NTC 2018	174

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1. Classi di esposizione e copriferro impiegati	19
Tabella 2. Parametri di resistenza e deformabilità per le unità geotecniche di riferimento	25
Tabella 3. Parametri di resistenza e deformabilità per le unità geotecniche di riferimento	26
Tabella 4. Livelli di falda	27
Tabella 5. Sintesi dei parametri di pericolosità sismica di base	31
Tabella 6. Sintesi delle azioni sismiche di progetto	32
Tabella 7. Coefficienti parziali per le azioni	34
Tabella 8. Coefficienti parziali per le resistenze dei materiali naturali	34
Tabella 9. Coefficienti parziali per le verifiche di opere di materiali sciolti	35
Tabella 10. Valori di $q_{b,max}$ per terreni a grana grossa (Gwizdala, 1984)	47
Tabella 11. Coefficienti parziali sulle azioni per le verifiche nei confronti di stati limite di sollevamento	49
Tabella 12. Carichi applicati al modello	52
Tabella 13. Sintesi risultati di calcolo principali (berlinese provvisoria)	53
Tabella 14. Azione massima che insorge nei micropali a cavalletto durante le fasi di realizzazione della berlinese	59
Tabella 15. Risultati delle verifiche di stabilità globale	65
Tabella 16. Calcolo del carico idrostatica della falda	74
Tabella 17. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di copertura lato galleria	75
Tabella 18. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di copertura lato pozzo	77
Tabella 19. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo delle solette intermedie	78
Tabella 20. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di fondazione	79
Tabella 21. Coefficiente di ripartizione del carico r	81


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Tabella 22. Calcolo azioni del terreno agenti sulle fodere della struttura interna ripartite in funzione della rigidità flessionale	82
Tabella 23. Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni (Tab. 6.2.I – NTC2018) – (¹) Per i carichi permanenti G_2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti γ_{G1}	84
Tabella 24. Valori dei coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I – NTC2018)	84
Tabella 25. Combinazioni di carico impiegate per le analisi in oggetto	85
Tabella 26. Calcolo della costante di sottofondo mediante la formula di Vogt	88
Tabella 27. Parametri operativi per la verifica del CLS armato	116
Tabella 28. Verifica di deformabilità dei solai allo stato limite di esercizio RARA	140
Tabella 29. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo soletta di copertura lato galleria	143
Tabella 30. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo soletta di copertura lato pozzo	144
Tabella 31. Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni (Tab. 6.2.I – NTC2018) – (¹) Per i carichi permanenti G_2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti γ_{G1}	148
Tabella 32. Valori dei coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I – NTC2018)	148
Tabella 33. Combinazioni di carico impiegate per le analisi in oggetto	149
Tabella 34. Azione assiale sulla soletta (SLE / SLU)	152
Tabella 35. Parametri operativi per la verifica del CLS armato	155



1. PREMESSA

La presente relazione tecnica ha per oggetto la Progettazione Definitiva delle opere di sostegno e le relative strutture interne previste per il Pozzo Cimarosa / Tabacchi della linea 2 della Metropolitana di Torino. In particolare, saranno trattate le fasi realizzative, le analisi strutturali e le relative verifiche di sicurezza di quelle opere previste alla progressiva PK 12+672.97.





Figura 1. Planimetria pozzo Cimarosa / Tabacchi

Il 1° lotto funzionale della Linea 2 della Metropolitana di Torino, incluso tra le stazioni Rebaudengo e Politecnico, si colloca interamente nel territorio comunale di Torino, presenta una lunghezza di circa 9,5 km, e, procedendo da nord verso sud, si sviluppa a partire dalla stazione di corrispondenza con la stazione F.S. Rebaudengo-Fossata, proseguendo poi lungo la ex trincea ferroviaria posta tra via Gottardo e via Sempione. Il tracciato, a partire dalla fermata Corelli passa lungo via Bologna, al fine di servire meglio gli insediamenti dell'area interessata esistenti e futuri con le fermate intermedie Cimarosa-Tabacchi, Bologna e Novara. Dopo la fermata Novara, il tracciato si allontana dall'asse di Via Bologna mediante una curva in direzione sud-est e si immette

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

sotto l'asse di Corso Verona fino alla Stazione Verona ubicata in Largo Verona. Dopo la fermata Verona, sotto attraversato il fiume Dora e Corso Regina Margherita, la linea entra nel centro storico della città con le fermate Mole/Giardini Reali e Carlo Alberto, portandosi poi in corrispondenza di via Lagrange, sino ad arrivare alla stazione Porta Nuova, posta lungo via Nizza, che sarà di corrispondenza sia con la linea F.S. che con la Linea 1 della metropolitana di Torino.


Dalla fermata Porta Nuova il tracciato prosegue lungo l'allineamento di via Pastrengo, per poi portarsi su corso Duca degli Abruzzi fino alla fermata Politecnico.



Figura 2.Key-plan linea 2 della Metropolitana di Torino

Nella presente relazione saranno trattati i seguenti argomenti:

- documenti e normative di riferimento per la progettazione definitiva delle opere;
- descrizione delle opere e delle caratteristiche dei materiali impiegati per la realizzazione;
- descrizione del contesto geologico, idrogeologico e caratterizzazione geotecnica;
- caratterizzazione sismica dell'area di riferimento;
- criteri di calcolo delle opere, dimensionamento e verifica delle stesse.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

2. DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO


2.1 Normative di riferimento

La progettazione definitiva delle opere sarà condotta in accordo alle seguenti norme:


- [1] Legge n. 1086 del 05/11/1971: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- [2] DM 17 gennaio 2018: Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le costruzioni" - NTC2018 - (GU n.42 del 20/02/2018).
- [3] Circolare esplicativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2019, n.7 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici recante "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018" (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5).
- [4] UNI EN 206:2016, "Calcestruzzo – Parte 1: specificazione, prestazione, produzione e conformità".
- [5] UNI 11104-2016, "Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità – Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206".
- [6] Stucchi M., et al., 2004 - Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale MPS04. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. (<https://doi.org/10.13127/sh/mps04/ag>).
- [7] Azioni sismiche - Spettri di risposta ver.1.03 (Software sperimentale disponibile dal sito del CSLLPP, <http://cslp.mit.gov.it>).
- [8] Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo
- [9] Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica
- [10] Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
- [11] Azioni sismiche - Spettri di risposta ver.1.03 (Software sperimentale disponibile dal sito del CSLLPP, <http://cslp.mit.gov.it>).

Quando necessario, sono state altresì assunti a riferimento i Codici Normativi Europei nella loro ultima revisione) sottoelencati:


- [12] Eurocode 0 - Criteri generali di progettazione strutturale
- [13] UNI EN 1990:2006 Criteri generali di progettazione strutturale
- [14] Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture
- [15] UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

- [16] UNI EN 1991-1-2:2004 Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco
- [17] UNI EN 1991-1-3:2015 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve
- [18] UNI EN 1991-1-4:2010 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento
- [19] UNI EN 1991-1-5:2004 Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche
- [20] UNI EN 1991-1-6:2005 Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione
- [21] UNI EN 1991-1-7:2014 Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali
- [22] UNI EN 1991-2:2005 Parte 2: Carichi da traffico sui ponti
- [23] UNI EN 1991-3:2006 Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari
- [24] UNI EN 1991-4:2006 Parte 4: Azioni su silos e serbatoi
- [25] Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo
- [26] UNI EN 1992-1-1:2015 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- [27] UNI EN 1992-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [28] UNI EN 1992-2:2006 Parte 2: Ponti di calcestruzzo - Progettazione e dettagli costruttivi
- [29] UNI EN 1992-3:2006 Parte 3: Strutture di contenimento liquidi
- [30] Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio
- [31] UNI EN 1993-1-1:2014 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- [32] UNI EN 1993-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [33] UNI EN 1993-1-3:2007 Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo
- [34] UNI EN 1993-1-4:2015 Parte 1-4: Regole generali - Regole supplementari per acciai inossidabili
- [35] UNI EN 1993-1-5:2017 Parte 1-5: Elementi strutturali a lastra
- [36] UNI EN 1993-1-6:2017 Parte 1-6: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio
- [37] UNI EN 1993-1-7:2007 Parte 1-7: Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano
- [38] UNI EN 1993-1-8:2005 Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti
- [39] UNI EN 1993-1-9:2005 Parte 1-9: Fatica
- [40] UNI EN 1993-1-10:2005 Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

- [41] UNI EN 1993-1-11:2007 Parte 1-11: Progettazione di strutture con elementi tesi
- [42] UNI EN 1993-1-12:2007 Parte 1-12: Regole aggiuntive per l'estensione della EN 1993 fino agli acciai di grado S 700
- [43] UNI EN 1993-2:2007 Parte 2: Ponti di acciaio
- [44] UNI EN 1993-3-1:2007 Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere - Torri e pali
- [45] UNI EN 1993-3-2:2007 Parte 3-2: Torri, pali e ciminiere - Ciminiere
- [46] UNI EN 1993-4-1:2017 Parte 4-1: Silos
- [47] UNI EN 1993-4-2:2007 Parte 4-2: Serbatoi
- [48] UNI EN 1993-4-3:2007 Parte 4-3: Condotte
- [49] UNI EN 1993-5:2007 Parte 5: Pali e palancole
- [50] UNI EN 1993-6:2007 Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento
- [51] Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo
- [52] UNI EN 1994-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- [53] UNI EN 1994-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [54] UNI EN 1994-2:2006 Parte 2: Regole generali e regole per i ponti
- [55] Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno
- [56] UNI EN 1995-1-1:2014 Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici
- [57] UNI EN 1995-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [58] UNI EN 1995-2:2005 Parte 2: Ponti
- [59] Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura
- [60] UNI EN 1996-1-1:2013 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata
- [61] UNI EN 1996-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [62] UNI EN 1996-2:2006 Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature
- [63] UNI EN 1996-3:2006 Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata
- [64] Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

[65] UNI EN 1997-1:2013 Parte 1: Regole generali

[66] UNI EN 1997-2:2007 Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo

[67] Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica

[68] UNI EN 1998-1:2013 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici

[69] UNI EN 1998-2:2011 Parte 2: Ponti

[70] UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici

[71] UNI EN 1998-4:2006 Parte 4: Silos, serbatoi e condotte

[72] UNI EN 1998-5:2005 Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici

[73] UNI EN 1998-6:2005 Parte 6: Torri, pali e camini

2.2 Programmi di calcolo

Per il dimensionamento delle paratie:


- Paratie Plus ver. 21.0.2 – CaAS 2021

Per le analisi di stabilità:

- Slope/W – GeoSlope ver. 8.13 – GEOSTUDIO 2012

Per le strutture:

- SAP2000 ver. 23.1.0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

3.1 Calcestruzzo per diaframmi: C25/30

Classe di esposizione:XC2

Resistenza caratteristica a compressione: $f_{ck} = 0.83 \cdot R_{ck} = 24.90$ MPa

Resistenza media a compressione: $f_{cm} = f_{ck} + 8 = 32.90$ MPa

Modulo Elastico: $E_{cm} = 22000 \cdot (f_{cm}/10)^{0.3} = 31447.16$ MPa

Resistenza di calcolo a compressione: $f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_c = 0.85 \cdot f_{ck} / 1.5 = 14.11$ MPa

Resistenza a trazione media: $f_{ctm} = 0.3 \cdot f_{ck}^{2/3} = 2.55$ MPa

Resistenza a trazione: $f_{ctk} = 0.7 \cdot f_{ctm} = 1.79$ MPa

Resistenza a trazione di calcolo: $f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c = 1.19$ MPa

3.2 Calcestruzzo per piedritti di sopraelevazione, soletta e strutture interne: C30/37

Classe di esposizione:XC3

Resistenza caratteristica a compressione: $f_{ck} = 0.83 \cdot R_{ck} = 30.71$ MPa

Resistenza media a compressione: $f_{cm} = f_{ck} + 8 = 38.71$ MPa


Modulo Elastico: $E_{cm} = 22000 \cdot (f_{cm}/10)^{0.3} = 33019.43$ MPa

Resistenza di calcolo a compressione: $f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_c = 0.85 \cdot f_{ck} / 1.5 = 17.40$ MPa

Resistenza a trazione media: $f_{ctm} = 0.3 \cdot f_{ck}^{2/3} = 2.94$ MPa

Resistenza a trazione: $f_{ctk} = 0.7 \cdot f_{ctm} = 2.06$ MPa

Resistenza a trazione di calcolo: $f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c = 1.37$ MPa

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

3.3 Acciaio da cemento armato: B450C

Tensione di rottura caratteristica $f_{tk} \geq 540$ MPa

Tensione di snervamento caratteristica $f_{yk} \geq 450$ MPa

Tensione di snervamento di calcolo $f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s = f_{yk}/1.15 = 391.3$ MPa

Allungamento caratteristico $\geq 7.5\%$

Modulo elastico $E_s = 210000$ MPa

3.4 Copriferro minimo e copriferro nominale: Diaframmi

Al fine di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell'armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto "copriferro nominale".

Il copriferro viene calcolato secondo le prescrizioni dell'Eurocodice 2 (UNI EN 1992-1-1, §4.4.1): il copriferro nominale è definito come il copriferro minimo (c_{min}) più un margine di progetto per gli scostamenti Δc_{dev} :


$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$$

Il copriferro minimo (c_{min}) è pari a:

$$c_{min} = \max (c_{min,b}; c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}; 10 \text{ mm})$$

in cui:

- $c_{min,b}$ è il copriferro minimo dovuto al requisito di aderenza e vale 20 mm (diametro massimo delle barre isolate);
- $c_{min,dur}$ è il copriferro minimo dovuto alle condizioni ambientali (30 mm);
- $\Delta c_{dur,\gamma}$ riduzione del copriferro per margine di sicurezza (0 mm);
- $\Delta c_{dur,st}$ riduzione del copriferro per utilizzo di acciaio inossidabile (0 mm);
- $\Delta c_{dur,add}$ riduzione del copriferro per utilizzo di protezione aggiuntiva (0 mm).

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Nel caso in esame, nella zona interna della galleria (ad intradosso diaframmi) sarà realizzata una controparete in c.a.; pertanto, il copriferro dei diaframmi non tiene conto dell'eventuale incremento dovuto all'azione del fuoco.

Pertanto, si ha $c_{min} = 45$ mm. Nel caso in esame, sarà adottato un copriferro nominale pari a 75 mm per tutte le opere in oggetto (coerentemente con quanto indicato nel manuale di progettazione).

3.5 Copriferro minimo e copriferro nominale: Soletta e strutture interne

Al fine di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell'armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto "copriferro nominale". I valori dei copriferro sono calcolati in accordo alla tabella C 4.1.6.1.3 della Circolare 21 gennaio 2019 inerente alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

Tabella 1. Classi di esposizione e copriferro impiegati

Tipologia	Classe di esposizione	Ambiente	Classe calcestruzzo	c_{min} [mm]
Diaframmi	XC2	Ordinario	C25/30	$25+10^*+10^*$ *=45
Solaio di copertura	XC3	Ordinario	C30/37	$20+10^*+10^*$ *=40
Fodere	XC3	Ordinario	C30/37	$20+10^*+10^*$ *=40
Solai interni	XC3	Ordinario	C30/37	$20+10^*+10^*$ *=40
Pilastri interni	XC3	Ordinario	C30/37	$25+10^*+10^*$ *=45
Solaio di fondo	XC3	Ordinario	C30/37	$20+10^*+10^*$ *=40

*per costruzioni con vita nominale di 100 anni

**per tolleranze di posa dell'armatura



Tabella C4.1.IV - Copriferrì minimi in mm

C _{min}	C _o	ambiente	barre da c.a. elementi a piastra		barre da c.a. altri elementi		cavi da c.a.p. elementi a piastra		cavi da c.a.p. altri elementi	
			C _{≥C_o}	C _{min} < C < C _o	C _{≥C_o}	C _{min} < C < C _o	C _{≥C_o}	C _{min} < C < C _o	C _{≥C_o}	C _{min} < C < C _o
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C30/37	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

Per quanto concerne il solaio di copertura, il solaio di fondazione, i solai interni e le fodere si considera una classe di esposizione XC3 e si assume un copriferro minimo pari a 20 mm, a tale valore va aggiunta la tolleranza di posa pari a 10 mm e, dato che la struttura ha vita nominale di 100 anni, si aggiungono ulteriormente altri 10 mm. Pertanto, il c_{min} risulta essere pari a:

$$c_{min} = 20 + 10 + 10 = 40 \text{ mm}$$

Il copriferro nominale è definito come il copriferro minimo (c_{min}) più un margine di progetto per gli scostamenti ΔC_{dev} . Per il solaio di copertura, il solaio di fondazione e le fodere si assume:

$$C_{nom} = c_{min} + \Delta C_{dev} = 40 + 10 = 50 \text{ mm}$$

Per i solai interni si assume:

$$C_{nom} = c_{min} + \Delta C_{dev} = 40 + 5 = 45 \text{ mm}$$

Nel caso in esame sarà adottato un copriferro nominale pari a 50 mm per la soletta di copertura, il solaio di fondazione e le fodere, ed una copriferro nominale di 45 mm per i solai interni.



4. DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il Pozzo Cimarosa / Tabacchi oggetto di studio della presente relazione tecnica e di calcolo si trova alla progressiva PK 12+672.97, facente parte della galleria artificiale GA04. Si riporta nella seguente figura un esempio della struttura oggetto di studio.






Figura 3. Esempio di sezione trasversale del pozzo Cimarosa / Tabacchi

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Il pozzo verrà realizzata attraverso la tecnologia esecutiva di tipo top-down, caratterizzata da uno scavo sostenuto da diaframmi e dal solaio di copertura. In particolare, le fasi realizzative prevedono:

- deviazione della viabilità esistente, posizionamento recinzioni di cantiere e barriere acustiche;
- esecuzione di eventuali opere di consolidamento e di sostegno dello scavo;
- esecuzione cordoli guida per diaframmi e realizzazione pannelli di paratia;
- esecuzione dei trattamenti di consolidamento del tampone di fondo;
- scavo di ribasso sino alla quota di imposta del solettone di copertura;
- scapitozzatura delle paratie al fine di ricostruire il nodo tra la paratia stessa e la copertura;
- esecuzione del solettone;
- esecuzione degli scavi di ribasso successivi e posizionamento di eventuali puntelli metallici di contrasto sino al raggiungimento della quota di imposta del solettone di fondo;
- preparazione del piano di posa del solettone mediante getto di CLS magro di pulizia e livellamento (circa 15 cm) con interposto strato di impermeabilizzazione;
- esecuzione del solettone di fondo
- realizzazione successiva di contropareti e solette intermedie con contestuale rimozione dei puntelli metallici provvisori sino al raggiungimento della soletta di copertura;
- esecuzione impermeabilizzazione solettone di copertura e relativo massetto di protezione;
- ritombamento superficiale;
- esecuzione di tutte le strutture interne con finiture.

I diaframmi presentano uno spessore di 1.2 m e una lunghezza totale di circa 31.5 m; la soletta di copertura ha uno spessore di 1.0 m, le solette intermedie uno spessore di 0.8 m e infine il solettone di fondo uno spessore di 1.5 m.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

5.1 Contesto geologico e idrogeologico

L'area lungo la quale si realizzerà la linea 2 della Metropolitana di Torino è ubicata nella cosiddetta "pianura piemontese settentrionale" delimitata a Nord-Ovest dalle Alpi e verso Sud-Est dai rilievi collinari della Collina di Torino e del Monferrato. Tale struttura è caratterizzata da una potente serie di età pliocenico superiore – olocenica formata dagli apporti successivi di due ampi conoidi fluvio-glaciali appartenenti al fiume Dora Riparia e torrente Stura di Lanzo. All'interno dei depositi fluvio-glaciali, si rinvengono termini litologici legati ai litotipi del bacino idrografico di alimentazione, per esempio serpentiniti e ultrabasiti del Massiccio Ultrabasico di Lanzo, gneiss e quarziti del Complesso del Dora Maira. I materiali di natura continentale sono sovrapposti ad una serie marina pliocenica composta da depositi sabbiosi, sabbioso-limosi fino a totalmente limosi. Ad ulteriore profondità si rinvengono formazioni marine di età terziaria di natura prevalentemente marnosa ed arenaceo-conglomeratica costituenti la Collina di Torino. Come si può osservare dalla figura sottostante, il fianco occidentale della Collina di Torino, con struttura anticlinale con asse circa NE-SW, si immerge al di sotto dei depositi quaternari della pianura.





Figura 4. Quadro strutturale tratto dal progetto CARG (Fonte: Forno M.G., 2012)

I terreni presenti in superficie appartengono quindi all'ambiente continentale e risalgono al periodo Pleistocenico (Era Quaternaria); tali depositi sono formati in prevalenza da materiali ghiaiosi, sabbiosi e limosi all'interno dei quali si rinvengono localmente ciottoli silicatici, silicei e calcarei. I ciottoli possono avere dimensioni molto variabili (fino a pluridecimetriche, in media di 10-30 cm), e generalmente sono composti da quarziti, gneiss, serpentiniti e metagabbri. A minori profondità si possono incontrare lenti limoso-argillose attribuibili al fiume Po. La caratteristica principale dei depositi pleistocenici di origine fluvio-glaciale è la presenza in forma discontinua e localizzata, di orizzonti e livelli con grado di cementazione (e/o addensamento) variabile. I livelli

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

conglomeratici, dotati di maggior cementazione, sono caratteristici del sottosuolo di Torino e sono conosciuti con il nome di "puddinghe". I depositi fluvioglaciali possono presentare caratteristiche notevolmente variabili in termini di resistenza e deformabilità geotecnica in funzione del grado di cementazione ma anche dal punto di vista granulometrico.


A maggiori profondità, al di sotto dei depositi del Quaternario, si possono riscontrare i seguenti materiali geologici, dipendendo dalla zona della città in considerazione:

- depositi lacustri e fluviolacustri del Villafranchiano (Pleistocene inferiore-Pliocene superiore) che possono essere di due differenti tipologie:
 - materiale di ambiente lacustre-palustre, caratterizzati da una granulometria predominante fine e costituiti da alternanza di limi e argille;
 - materiali di ambiente fluviale, più grossolani e rappresentati da livelli sabbioso-ghiaiosi;
- la successione marina Pliocenica (composta da limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie grigio-azzurre con fossili);
- la successione marina Oligo-Miocenica della Collina di Torino (formata da marne, siltiti, arenarie e conglomerati marini).

In base agli studi idrogeologici realizzati nella città di Torino e considerando le esperienze previe di progetti simili, possono essere identificati due principali livelli idrogeologici:

- Complesso ghiaioso-sabbioso, sede dell'acquifero libero principale, è formato dai depositi grossolani del Quaternario (ciottoli, ghiaie, e sabbie in matrice sabbioso-limoso) con potenza tra i 30-40 m. In genere i depositi quaternari possono essere caratterizzati da una permeabilità maggiore a $1.0E-04$ m/s (permeabilità da media a alta) e localmente presentano un grado di permeabilità inferiore (permeabilità media, compresa tra $1.0E-06$ m/s e $1.0E-04$ m/s).
- Complesso argilloso-limoso-ghiaioso, sede di un acquifero profondo di tipo "multifalda" situato ad una profondità indicativa tra 40 e 200 m dal p.c. Questo acquifero è costituito da alternanze di depositi medio grossolani e fini appartenenti ai depositi fluviolacustri del Villafranchiano (con una permeabilità media, compresa tra $1.0E-06$ m/s e $1.0E-04$ m/s), chiusi al tetto da depositi argillosi (potenti fino a 20-30 m e con permeabilità medio-bassa, da $1.0E-08$ m/s a $1.0E-06$ m/s).

Si può concludere che i lavori della Linea 2 interferiranno esclusivamente con l'acquifero superficiale del complesso ghiaioso-sabbioso, con eccezione della tratta compresa tra le stazioni di Zappata e Caboto lungo la quale la soletta della galleria attraverserà i depositi del Villafranchiano. Con riferimento all'esperienza della Linea 1 della Metropolitana di Torino, la falda superficiale si colloca ad una profondità variabile tra i 14 m ed i 16 m dal piano campagna e l'oscillazione annuale può raggiungere un valore massimo di 2.0 m.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

5.2 Parametri geotecnici di riferimento

Con riferimento alla relazione Geotecnica, sono state individuate nell'area in esame 2 unità geotecniche principali, caratterizzate da un comportamento meccanico-deformativo similare.

Nella seguente tabella si riportano gli intervalli di valori proposti per i parametri di resistenza e deformabilità delle unità geotecniche interessate dalla realizzazione delle opere in sotterraneo della linea 2 della Metropolitana di Torino in corrispondenza del pozzo Cimarosa/Tabacchi. Il progetto del pozzo è basato sui profili geotecnici e le interpretazioni precedenti la campagna indagini 2021. Il Progettista ha comunque tenuto conto delle risultanti osservate nella campagna di indagini del 2021.

Tabella 2. Parametri di resistenza e deformabilità per le unità geotecniche di riferimento

Unità	Geologia	Peso di volume (γ)	Coesione c' (kPa)	Angolo resistenza ϕ'	Modulo (MPa)	Poisson (-)	Coeff. permeabilità (m/s)
1	UID	19	0	29÷32	15	0.30	2·10 ⁻⁵ a 8·10 ⁻⁶
2	AFR-INS	19	10	36÷38	150÷170	0.30	2·10 ⁻⁵ a 8·10 ⁻⁶

NOTE:

- 1) Il valore del coefficiente di permeabilità nell'Unità 1 (UID) è assimilato a quello degli strati immediatamente inferiori, tenuto conto della sua elevata variabilità granulometrica,
- 2) Lo stesso parametro per l'Unità 2 (AFR e INS) va inteso come valore minimo e per direzione di flusso orizzontale; per direzione di flusso verticale è di circa un ordine di grandezza inferiore.

I valori del modulo elastico riportati nella tabella precedente sono da considerarsi come moduli a piccole deformazioni, in quanto, valutati a partire da risultati di prove in sito in condizioni di terreno non disturbato. Nel caso in esame, per tutte le valutazioni che seguiranno, si terrà in conto un modulo elastico di calcolo operativo – cautelativamente – pari a 1/5 di quello a piccole deformazioni. Tale assunzione è confermata sulla base dei valori tipici di deformazione attesa per le diverse opere d'ingegneria (seguendo ad esempio quanto raccomandato da Atkinson e Salfors, 1991, e da Atkinson, 2000, e riportato nella figura seguente).





Figura 5. Livelli deformativi raggiunti dal terreno per diverse opere d'ingegneria

Per ulteriori dettagli e/o approfondimenti in merito alla caratterizzazione geotecnica dei materiali si rimanda all'elaborato specialistico.

Per le analisi numeriche relative alle opere propedeutiche alla realizzazione del pozzo Cimarosa/Tabacchi in esame sono stati impiegati i parametri geotecnici riportati nella seguente tabella.

Tabella 3. Parametri di resistenza e deformabilità per le unità geotecniche di riferimento


Unità	Profondità (m)		Geologia	Peso di volume (γ)	Coesione c' (kPa)	Angolo resistenza φ'	Modulo E _{op} (MPa)	Poisson (-)
	Da	A						
1	0	3.7	UID	19	0	30	15	0.30
2	3.7	> 3.7	AFR-INS	19	5	35	30	0.30

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Il livello della falda considerato è distinto per condizioni di breve periodo e lungo periodo; considerando il livello del piano campagna si ha quanto riportato nella seguente tabella.

Tabella 4. Livelli di falda

	m da p.c.
Livello piezometrico 2018	-12.8
B T (+1.5 da livello piezometrico di riferimento) - Fase costruttiva	-11.3
L T (+3 da breve termine) – Fase finale	-8.3

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA

La caratterizzazione sismica prevede:

- la definizione dell'accelerazione sismica di riferimento su substrato rigido di base;
- l'individuazione della classe di sottosuolo, per la valutazione dell'amplificazione stratigrafica;
- l'individuazione di un valore di riferimento per la magnitudo massima attesa.

6.1 Valutazione dell'azione sismica di base


La valutazione dell'azione sismica per il dimensionamento degli elementi delle infrastrutture, si basa sulla mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale in cui la pericolosità è quantificata dall'accelerazione di picco (normalizzata rispetto all'accelerazione di gravità), a_g/g , in condizioni ideali di sottosuolo rigido e superficie orizzontale, associata a diverse probabilità di superamento in 50 anni. I valori di a_g/g sono dati su una griglia di punti equi-spaziati di 10km. Sulla stessa griglia sono dati anche in valori dei parametri caratteristici dello spettro di risposta elastico su substrato rigido (Cfr. §3.2 "azione sismica" delle NTC 2018 che, per i valori di a_g , F_0 , T^*_c necessari per la determinazione delle azioni sismiche, si rimanda agli allegati A e B delle NTC 2018), per le probabilità di superamento associate agli stati limite di verifica previsti dalla normativa di riferimento.

L'azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente precisati dalle NTC, per tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.

La normativa delinea il processo di individuazione dell'azione sismica di progetto che prevede:

- la definizione della vita utile dell'opera, V_R , sulla base della correlazione tra vita nominale V_N e classe d'uso C_U : $V_R = V_N \times C_U$
- la stima del periodo di ritorno, T_R , sulla base delle probabilità di superamento, P_{VR} , associata agli stati limite di verifica, secondo la formula: $T_R = V_R / \ln(1 - P_{VR})$
- la stima dei valori dei parametri caratteristici dello spettro di risposta elastico su suolo rigido (parametri d'azione) in funzione di T_R .

I parametri d'azione sono:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

- a_g/g , accelerazione massima normalizzata, su sito di riferimento rigido orizzontale;
- F_0 , moltiplicatore di a_g/g che quantifica l'amplificazione spettrale massima su sito di riferimento rigido orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2.2;
- T^*_C , periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale su sito di riferimento rigido.
- Gli stati limite di verifica previsti dalla NTC2018 sono elencati di seguito, con le corrispondenti probabilità di superamento in 50 anni:
 - Stato limite ultimo di collasso, SLC, $P_{RV} = 5\%$;
 - Stato limite ultimo di vulnerabilità, SLV, $P_{RV} = 10\%$;
 - Stato limite di esercizio, di danno, SLD, $P_{RV} = 63\%$;
 - Stato limite di esercizio, di operatività, SLO, $P_{RV} = 81\%$.

6.2 Fattore di amplificazione dello spettro di risposta elastico


In coerenza con le prescrizioni normative, l'accelerazione orizzontale massima in superficie, a_{max}/g , si ottiene moltiplicando l'accelerazione massima di base, a_g/g , per un fattore di amplificazione stratigrafica, S_S , ed uno di amplificazione topografica, S_T :

$$a_{max} /g = S_S \cdot S_T \cdot a_g/g$$

Il fattore di amplificazione stratigrafica dipende dalla classe di sottosuolo definita sulla base di indagini specifiche per la valutazione delle velocità di propagazione delle onde di taglio, V_s , nel sottosuolo di sedime delle singole opere, e si calcola secondo la formulazione riportata nella normativa di riferimento (paragrafo 3.2.3.2.1, Tabella 3.2.IV), in funzione dei parametri spettrali F_0 ed a_g/g .

La classe di sottosuolo modifica anche il valore del periodo T_C di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione, attraverso il coefficiente C_C secondo la formulazione riportata in norma (paragrafo 3.2.3.2.1, Tabella 3.2.IV).

Nel caso specifico, l'andamento altimetrico dell'area attraversata dall'infrastruttura di progetto, prevalentemente pianeggiante, con rilievi di pendenza minore di 15° , giustifica l'assunzione di una categoria topografica T1, a cui corrisponde $S_T = 1$ (Tabella 3.2.III e Tabella 3.2.V).

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

6.3 Categoria di sottosuolo

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'effetto della risposta sismica locale, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II delle NTC2018, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, V_s .

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, $V_{s,eq}$ (in m/s), definita dall'espressione:

$$V_{s,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^N \frac{h_i}{V_{s,i}}}$$

dove:

h_i = spessore dell' i -esimo strato;

$V_{s,i}$ = velocità delle onde di taglio nell' i -esimo strato;


N = numero di strati;

H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da V_s non inferiore a 800 m/s.

6.4 Valutazione dell'azione sismica di progetto

Sulla base delle caratteristiche delle opere in progetto, sono stati scelti i seguenti parametri:

- **Vita nominale: 100 anni** (Tipo di costruzione di categoria 3 – grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica);
- **Classe d'uso: III** Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significanti. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provoca situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
- **Coefficienti C_u : 1.5** (funzione della classe d'uso).

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

I parametri di pericolosità sismica di base sono stati elaborati a partire dalle coordinate del sito di riferimento. Con riferimento alle opere in oggetto:

- **Latitudine:45.087869°**
- **Longitudine:7.707457°**


Sulla base di tali parametri di ingresso si ottengono i seguenti valori di pericolosità sismica:

Tabella 5.Sintesi dei parametri di pericolosità sismica di base

Parametri stati limite	u.m.	SLD	SLV
Probabilità di superamento (P_{VR})	%	63	10
Tempo di ritorno (T_R)	anni	151	1424
Accelerazione orizzontale massima su suolo rigido (a_g)	g	0.039	0.067
Fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale (F₀)	-	2.679	2.851
Tempo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale (T*c)	s	0.232	0.291

La categoria di sottosuolo è stata definita in funzione dei materiali naturali interessati dalle opere in progetto; in particolare nel caso in esame si adotta la categoria di sottosuolo **B** (*Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s*).


Per quanto riguarda le condizioni topografiche è stata attribuita alle opere in oggetto la categoria T1 (*Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$*).

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Sulla base di quanto sopra esposto, i parametri sismici di progetto che saranno impiegate per le analisi delle opere in oggetto risultano:

Tabella 6.Sintesi delle azioni sismiche di progetto

Stato Limite	Coefficienti sismici	Depositi di paleofrana
SLD	S _s	1.200
	C _c	1.474
	S _t	1.100
	a _{max} (g)	0.047
SLV	S _s	1.200
	C _c	1.408
	S _t	1.000
	a _{max} (g)	0.081

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

7. CRITERI DI CALCOLO DELLE OPERE

In ottemperanza con la normativa vigente, i calcoli sono condotti con il metodo semi-probabilistico agli stati limite.

Le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e le analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE) sono state effettuate nel rispetto dei criteri delle NTC2018.

In generale, le analisi degli stati limite di esercizio (SLE) sono utilizzate per ottenere informazioni circa gli spostamenti attesi sotto i carichi di esercizio e per verificarne l'ammissibilità nei confronti della funzionalità dell'opera.

Le analisi agli stati limite ultimi (SLU) sono impiegate per le verifiche di resistenza degli elementi strutturali e per le verifiche geotecniche.

7.1 Cenni Normativi

I criteri per la verifica e il dimensionamento di seguito esposti si applicano a tutte le opere che hanno funzione di sostegno quali muri e berlinesi.

In accordo con quanto prescritto dalla Normativa vigente, per ogni Stato Limite Ultimo (SLU) deve essere rispettata la seguente condizione:

$$E_d < R_d$$

in cui E_d rappresenta il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione, mentre R_d è il valore di progetto della resistenza. Per quanto concerne le azioni di progetto E_d , queste possono essere determinate applicando i coefficienti parziali sulle azioni caratteristiche, oppure, successivamente, sulle sollecitazioni prodotte dalle azioni caratteristiche.

Le azioni sull'opera di sostegno sono quelle dovute al peso proprio del terreno e del materiale di riempimento, ai sovraccarichi e all'acqua. In particolar modo, nella valutazione dei sovraccarichi a tergo di un'opera di sostegno, è necessario tenere in conto dell'eventuale presenza di costruzioni, di depositi di materiale, di veicoli in transito o di apparecchi di sollevamento.

I valori dei coefficienti parziali da assumersi per la determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli Stati Limite Ultimi sono riportati nella seguente tabella (Tab. 2.6.I delle NTC 2018):


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Tabella 7.Coefficienti parziali per le azioni

		Coefficiente	EQU	A1	A2
		γ_F			
Carichi permanenti G_1	Favorevoli	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevoli		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti non strutturali $G_2^{(1)}$	Favorevoli	γ_{G2}	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevoli	γ_Q	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3


⁽¹⁾ Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali o di una parte di essi (ad es. carichi permanenti portati) sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adottare gli stessi coefficienti parziali validi per le azioni permanenti.

Il valore di progetto della resistenza R_d può essere determinato in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici del terreno, opportunamente ridotto in funzione del coefficiente parziale specificato nella Tab 6.2.II delle NTC2018.

Tabella 8.Coefficienti parziali per le resistenze dei materiali naturali

Parametro	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale γ_M	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	c_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ_γ	γ_γ	1,0	1,0

Le analisi finalizzate al dimensionamento strutturale nelle quali si consideri l'interazione terreno – struttura si dovranno eseguire con i valori caratteristici dei parametri geotecnici, amplificando l'effetto delle azioni con i coefficienti parziali del gruppo A1, così come previsto al §6.2.4.2 della normativa vigente.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Per il calcolo e la verifica si devono considerare i seguenti stati limite ultimi, accertando che le resistenze superino le azioni agenti per ciascuno stato limite considerato:

- SLU di tipo geotecnico (GEO)
 - Collasso per rotazione intorno a un punto dell'opera (atto di moto rigido);
 - Collasso per carico limite verticale;
 - Sfilamento di uno o più ancoraggi;
 - Instabilità del fondo scavo;
 - Instabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno.
- SLU di tipo strutturale (STR)
 - Raggiungimento della resistenza di uno o più sistemi di contrasto;
 - Raggiungimento della resistenza della struttura della paratia.

La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno deve essere effettuata secondo l'approccio 1, con la Combinazione 2 (A2+M2+R2) tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I. Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo l'Approccio 1 considerando le due combinazioni di coefficienti:

- Combinazione 1: (A1+M1+R1)
- Combinazione 2: (A2+M2+R1)


Tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II, con i coefficienti del gruppo R1 pari all'unità.

Tabella 9. Coefficienti parziali per le verifiche di opere di materiali sciolti

COEFFICIENTE	R2
γ_R	1,1

Nelle condizioni di esercizio, gli spostamenti dell'opera di sostegno e del terreno circostante devono essere valutati per verificarne la compatibilità con la funzionalità dell'opera e con la sicurezza e funzionalità di manufatti adiacenti, anche a seguito di modifiche indotte sul regime delle pressioni interstiziali.

Inoltre, secondo quanto prescritto al §6.5.2.2 della normativa vigente, il modello geotecnico deve tenere conto delle possibili variazioni del profilo del terreno a monte e a valle del paramento rispetto ai valori nominali. Nel caso in cui la funzione di sostegno sia affidata alla resistenza del

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

volume di terreno a valle dell'opera, la quota di valle deve essere diminuita di una quantità pari al minore dei seguenti valori:

- 10% dell'altezza di terreno da sostenere nel caso di opere a sbalzo;
- 10% della differenza di quota fra il livello inferiore di vincolo e il fondo scavo nel caso di opera vincolata;
- 0.5 m.

Il livello della superficie libera dell'acqua deve essere scelto sulla base di misure e sulla possibile evoluzione del regime delle pressioni interstiziali anche legati a eventi di carattere eccezionale e a possibili malfunzionamenti del sistema di drenaggio. In assenza di particolari sistemi di drenaggio, nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo, si deve ipotizzare che la superficie libera della falda non sia inferiore a quella del livello di sommità dei terreni a bassa permeabilità ($k < 10^{-6}$ m/s).

7.2 Analisi dell'interazione paratia-terreno

Al fine di rappresentare il comportamento dell'opera di sostegno durante le varie fasi di lavoro si è utilizzato un metodo di calcolo capace di simulare l'interazione terreno-paratia. L'analisi è stata sviluppata con il software Paratie Plus 2019 di CeAS.

Paratie Plus è un codice agli elementi finiti che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi flessibili e permette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi intermedie e nella configurazione finale.

Il problema è visto come un problema piano in cui viene analizzata una "fetta" di parete di larghezza unitaria, come mostrato nella seguente figura.




Figura 6. Modellazione piana della paratia

La modellazione numerica dell'interazione terreno-struttura è del tipo "trave su suolo elastico"; le pareti di sostegno vengono rappresentate con elementi finiti trave il cui comportamento è definito dalla rigidità flessionale EJ , mentre il terreno viene simulato attraverso elementi elastoplastici monodimensionali (molle) connesse ai nodi delle paratie: ad ogni nodo convergono uno o al massimo due elementi di terreno.

Il limite di questo schema sta nell'ammettere che ogni porzione di terreno, schematizzata da una "molla", abbia comportamento del tutto indipendente dalle porzioni adiacenti; l'interazione tra le varie regioni di terreno è affidata alla rigidità flessionale della parete.





Figura 7. Schematizzazione terreno ed ancoraggi

La realizzazione dello scavo sostenuto da una o due paratie, eventualmente tirantate/puntellate, viene seguita in tutte le varie fasi attraverso un'analisi "statica incrementale": ogni passo di carico coincide con una ben precisa configurazione caratterizzata da una certa quota di scavo, da un certo insieme di tiranti/vincoli applicati, da una ben precisa disposizione di carichi applicati. Poiché il comportamento degli elementi finiti è di tipo elastoplastico, ogni configurazione dipende in generale dalle configurazioni precedenti e lo sviluppo di deformazioni plastiche ad un certo passo condiziona la risposta della struttura nei passi successivi. La soluzione ad ogni nuova configurazione (step) viene raggiunta attraverso un calcolo iterativo alla Newton-Raphson (Bathe, 1996).

L'analisi ha lo scopo di indagare la risposta strutturale in termini di deformazioni laterali subite dalla parete durante le varie fasi di scavo e di conseguenza la variazione delle pressioni orizzontali nel terreno. Per far questo, in corrispondenza di ogni nodo è necessario definire due gradi di libertà, cioè lo spostamento orizzontale e la rotazione attorno all'asse X ortogonale al piano della struttura (positiva se antioraria).

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

7.3 Carichi applicati alle strutture


Al fine di massimizzare le azioni sollecitanti per la definizione dei carichi (permanenti, accidentali, ecc.) per le relative combinazioni (Stati Limite Ultimi, Stati limiti di Esercizio, Stati limiti di Danno, etc.) saranno prese in considerazione tutte le prescrizioni del citato DM 17 gennaio 2018: Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le costruzioni" (GU n.42 del 20/02/2018).

I software FEM più comuni consentono l'applicazione di forze e momenti concentrati o distribuiti esterni, per situazioni molto speciali. I carichi da considerare sono riepilogati di seguito.

- **Peso della struttura.** Il peso proprio della struttura è calcolato in base alla geometria degli elementi strutturali e al peso specifico assunto per i materiali (CLS) pari a:
 $\gamma_{cls} = 25.0 \text{ kN/m}^3$
- **Spinte del suolo.** La spinta del terreno viene solitamente calcolata dai software considerando la storia di carico dell'opera di sostegno, in diverse fasi di costruzione, considerando la pressione attiva (K_a) e la pressione passiva (K_p).
 L'attrito terreno-struttura sarà considerato sul lato attivo e passivo durante la fase temporanea della costruzione ma non in condizioni permanenti di lungo termine. Pertanto, nelle analisi, l'angolo di attrito della parete δ è uguale a:

$$\delta = \frac{1}{2} \varphi \text{ per diaframmi, pali e micropali durante la fase di costruzione.}$$

$$\delta = 0^\circ \text{ per diaframmi (strutture permanenti) in condizione di lungo termine.}$$
- **Spinta pressione idraulica in caso di presenza di falda.** Nella fase transitoria della costruzione i diaframmi saranno progettati al fine di sopportare la spinta del suolo e la spinta idraulica dovuta alla falda quando presente. A lungo termine, invece, si considereranno i diaframmi come strutture permanenti per la sola spinta del suolo. Per quanto riguarda la spinta idraulica, a favore di sicurezza, si considererà che i giunti fra un diaframma e l'altro non saranno più in grado di "trattenere" l'acqua di falda che, quindi, andrà a esercitare la propria pressione per la sua interezza sulle fodere interne opportunamente impermeabilizzate.
 I livelli di breve termine (fase di costruzione) e lungo termine (fase di esercizio) sono così definiti:
 - Breve termine: livello indicato sul profilo + 1.5m (livello di falda considerato nella verifica a galleggiamento del tappo di fondo).
 - Lungo termine: livello di breve termine + 3.0m (livello di falda considerato nella verifica a sifonamento e a galleggiamento della stazione).
- **Sovraccarichi esterni per circolazione mezzi.** Fatte salve situazioni singolari dove il ricoprimento non ha uno spessore adeguato a ridistribuire i carichi stradali da

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

normativa agenti sull'estradosso della soletta (per queste configurazioni rimangono valide le indicazioni definite dalle NTC2018), per simulare la presenza di circolazione di mezzi di cantiere (nella fase di costruzione) e traffico stradale (nella fase definitiva) a tergo delle opere di sostegno, sarà considerato un carico nastriforme di 20 kPa applicato uniformemente su tutto il solaio di copertura e come spinta dal solo lato di azione del sisma. Tale sovraccarico sarà considerato anche in fase di costruzione quale carico di cantiere e/o riapertura al traffico.

- **Carichi degli edifici posti a tergo delle opere di contenimento.** Per tenere in conto di questa situazione si considererà, quale scarico a quota fondazione dell'edificio, un carico di 10 kPa per ogni piano dell'edificio stesso.
- **Carichi sismici.** Per quello che riguarda l'applicazione della spinta sismica, si utilizzerà il metodo di Wood (1973). Tale metodo fornisce la sovraspinta sismica del terreno su una parete interrata.





Figura 8. Schematizzazione metodo di Wood

Tale metodo è utilizzato nel caso di manufatti scatolari e l'incremento di spinta legato al sisma può essere stimato secondo la relazione:

$$\Delta P_d = \frac{a_g}{g} \cdot S \cdot \gamma \cdot H^2$$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

In cui γ è il peso specifico del terreno supposto uniforme. Poiché tale risultante ha il punto di applicazione a metà dell'altezza H del muro, è possibile assumere una pressione uniforme di entità pari a:

$$\Delta p_d = \frac{a_g}{g} \cdot S \cdot \gamma \cdot H$$

7.4 Spinta del terreno

Nel modello di calcolo realizzato mediante il software Paratie Plus, la spinta del terreno viene determinata investigando l'interazione statica tra terreno e la struttura deformabile a partire da uno stato di spinta a riposo del terreno sulla paratia.

I parametri che identificano il tipo di legge costitutiva possono essere distinti in due sottoclassi: parametri di spinta e parametri di deformabilità del terreno.

I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo K_0 , il coefficiente di spinta attiva K_a e il coefficiente di spinta passiva K_p .

Il coefficiente di spinta a riposo fornisce lo stato tensionale presente in sito prima delle operazioni di scavo. Esso lega la tensione orizzontale efficace σ'_h a quella verticale σ'_v attraverso la seguente relazione:

$$\sigma'_h = K_0 \cdot \sigma'_v$$


K_0 dipende dalla resistenza del terreno, attraverso il suo angolo di attrito efficace ϕ' e dalla sua storia geologica. Si può assumere che:

$$K_0 = K_0^{NC} \cdot (OCR)^m$$

dove

$$K_0^{NC} = 1 - \sin \phi'$$

e il coefficiente di spinta a riposo per un terreno normalconsolidato ($OCR = 1$). OCR rappresenta il grado di sovraconsolidazione e "m" un parametro empirico, di solito compreso tra 0.4 e 0.7.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

I coefficienti di spinta attiva e passiva sono forniti dalla teoria di Rankine per una parete liscia dalle seguenti espressioni:

$$K_a = \tan^2(45 - \phi'/2)$$

$$K_p = \tan^2(45 + \phi'/2)$$

Per tener conto dell'angolo di attrito δ tra paratia e terreno, assunto per il caso in esame pari a 0.5 volte l'angolo di resistenza al taglio, il software Paratie Plus impiega rispettivamente per i coefficienti di spinta attiva e passiva le formulazioni di Coulomb e Lancellotta.

Di seguito si riporta la formulazione di Coulomb per la determinazione del coefficiente di spinta attiva impiegato dal software di calcolo Paratie Plus:

$$K_a = \frac{\cos^2(\phi' - \beta)}{\cos^2 \beta \cdot \cos(\beta + \delta) \cdot \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\delta + \phi') \cdot \sin(\phi' - i)}{\cos(\beta + \delta) \cdot \cos(\beta - i)}} \right]^2}$$

Dove β è l'angolo di inclinazione del diaframma rispetto alla verticale e "i" l'angolo di inclinazione del terreno a monte della paratia rispetto all'orizzontale.

Di seguito si riporta la formulazione di Lancellotta per la determinazione del coefficiente di spinta passiva impiegato dal software di calcolo Paratie Plus:

$$K_p = \left[\frac{\cos \delta}{1 - \sin \phi'} \cdot (\cos \delta + \sqrt{\sin^2 \phi' - \sin^2 \delta}) \right] \cdot e^{2\theta \cdot \tan \phi'}$$

dove

$$2\theta = \sin^{-1} \left(\frac{\sin \delta}{\sin \phi'} \right) + \delta$$

Il software di calcolo calcola automaticamente i coefficienti di spinta a riposo, attivi e passivi in accordo alle formulazioni sopra citate e riportate per semplicità nella figura seguente.





Figura 9. Valori di K_A e K_P ottenuti con superficie di scorrimento formata da spirale logaritmica (Navfac, 1971)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

7.5 Analisi di stabilità globale

Il calcolo della stabilità è stato eseguito per mezzo del Metodo di Bishop, definendo dei punti di entrata e di uscita delle potenziali superfici di scorrimento. Nel dettaglio si considerano: le superfici critiche analizzate e la superficie critica, a cui è associato il coefficiente di sicurezza più basso (FS^{MIN}).

Per le verifiche di stabilità globale è impiegato il codice Slope/W, dedicato allo studio della stabilità dei pendii che permette di calcolare il fattore di sicurezza dei pendii in terreno e in roccia.

Il codice Slope/W utilizza il metodo dell'equilibrio limite e permette di prendere in considerazione superfici di scorrimento definite in diversi modi, condizioni stratigrafiche e idrostratigrafiche complesse mediante l'utilizzo di diversi modelli costitutivi per i materiali e condizioni di pressioni neutre variabili. Sono inoltre utilizzabili diversi metodi di analisi e possono essere applicate condizioni di carico di vario tipo.

La versione del software adottata per le verifiche condotte nel presente documento è Slope/W – GeoSlope ver. 8.13 – GEOSTUDIO 2012.

L'esame delle condizioni di stabilità dei rilevati è stato condotto utilizzando gli usuali metodi dell'equilibrio limite.

Il coefficiente di sicurezza a rottura lungo la superficie di scorrimento viene definito come rapporto tra la resistenza al taglio disponibile lungo la superficie e quella effettivamente mobilitata:


$$F_s = \frac{T_{disp}}{T_{mob}}$$

Il codice Slope/W è stato utilizzato nel presente documento per condurre le analisi di stabilità sia in campo statico che in campo sismico (adottando il metodo pseudo-statico) costituenti le verifiche SLU richieste dalla Normativa per le opere in terreni sciolti.

Nelle analisi sono state escluse, perché considerate non significative, le superfici di rottura corticali (con profondità minori di 0.5 m circa).

L'analisi delle condizioni di stabilità dei pendii in condizioni sismiche può essere seguita mediante metodi pseudostatici, metodi degli spostamenti e metodi di analisi dinamica.

Nelle analisi si deve tenere conto dei comportamenti di tipo fragile, che si manifestano nei terreni a grana fina sovraconsolidati e nei terreni a grana grossa addensati con una riduzione della resistenza al taglio al crescere delle deformazioni. Inoltre, si deve tener conto dei possibili incrementi di pressione interstiziale indotti in condizioni sismiche nei terreni saturi. Nei metodi pseudostatici l'azione sismica è rappresentata da un'azione statica equivalente, costante nello

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

spazio e nel tempo, proporzionale al peso W del volume di terreno potenzialmente instabile. Tale forza dipende dalle caratteristiche del moto sismico atteso nel volume di terreno potenzialmente instabile e dalla capacità di tale volume di subire spostamenti senza significative riduzioni di resistenza. Nelle verifiche allo stato limite ultimo, in mancanza di studi specifici, le componenti orizzontale e verticale di tale forza possono esprimersi come $F_h = k_h W$ ed $F_v = k_v W$, con k_h e k_v rispettivamente pari ai coefficienti sismici orizzontale e verticale calcolati come segue:

$$k_h = \beta_s \cdot \frac{a_{max}}{g}$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h$$

dove β_s rappresenta il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito di riferimento.

Come riportato nel paragrafo §7.11.4 delle NTC2018, nelle verifiche di sicurezza si deve controllare che la resistenza del sistema sia maggiore delle azioni impiegando lo stesso approccio di cui al §6.8.2 per le opere di materiali sciolti e fronti di scavo, ponendo pari all'unità i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici e impiegando le resistenze di progetto calcolate con un coefficiente parziale pari a $\gamma_R = 1.2$. Si deve inoltre tener conto della presenza di manufatti interagenti con l'opera.

7.6 Capacità portante

Per la valutazione della capacità portante – lato terreno – delle opere di sostegno in oggetto è necessario determinare i valori di resistenza forniti dalle unità geotecniche attraversate in termini di:


- capacità portante laterale Q_l ;
- capacità portante di base Q_b ;

Una volta definite le singole componenti che contribuiscono alla definizione della resistenza ultima lato terreno, è possibile determinare il valore della capacità portante complessiva mediante la seguente espressione:

$$Q_t = Q_l + Q_b - W_d$$

Dove W_d rappresenta il peso proprio dell'elemento strutturale.

Vista la natura granulare dei terreni presenti nell'area oggetto di studio, saranno condotte le verifiche secondo le raccomandazioni AGI (1984) in condizioni drenate.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

7.6.1 Capacità portante laterale

La resistenza laterale di calcolo è stata determinata, in base al tipo di terreno attraversato, come segue:

$$\tau_l = k \cdot \sigma'_v \cdot \tan \phi'$$

con k rappresentante un coefficiente empirico variabile con la profondità tra 0.4 e 0.7, assunto in questa sede pari a 0.5.

La capacità portante laterale sarà in definitiva pari a:

$$Q_l = \tau_l \cdot A_l$$

con A_l area laterale.

7.6.2 Capacità portante di base

La resistenza di base di calcolo è stata determinata, in base al tipo di terreno attraversato, come segue:

$$q_b = N_q \cdot \sigma'_v \leq q_{b,max}$$

dove N_q rappresenta un parametro definito mediante il grafico seguente, funzione dell'angolo di attrito del terreno oggetto di studio.





Figura 10. Diagramma per la valutazione del coefficiente N_q (Berezantzev, 1965)

Il valore di q_b (calcolato a partire dai parametri geotecnici della formazione presente alla base) non sarà considerato se risulta superiore al limite inferiore $q_{b,max}$ riportato nella seguente tabella, funzione del litotipo attraversato. Questa cautela deriva dall'osservazione di casi reali sviluppata da Gwizdala (1984).

Tabella 10. Valori di $q_{b,max}$ per terreni a grana grossa (Gwizdala, 1984)

Litotipo	$q_{b,max}$ [kPa]
Ghiaie	7500
Ghiaie sabbiose	5800
Sabbie	5800
Sabbie limose	4300

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Si assume – cautelativamente – per il caso in esame il valore limite $q_{b,max}$ pari a 4300 kPa, da applicarsi qualora risulti valida la seguente disuguaglianza:

$$q_b > q_{b,max}$$

Nel caso in cui la precedente disuguaglianza non risulti soddisfatta, si applicherà – cautelativamente – il valore di q_b calcolato a partire dai parametri geotecnici di riferimento.

La capacità portante di base sarà in definitiva pari a:

$$Q_b = q_b \cdot A_b$$

con A_b area di base.

Nella valutazione della capacità portante globale la falda è tenuta in considerazione in quanto le analisi sono svolte in termini di tensioni efficaci.

Per la verifica di capacità portante del pozzo oggetto della presente relazione riferirsi alle considerazioni sviluppate al paragrafo §8.12 dell'elaborato "MTL2T1A1DSTRGA4R001" inerenti alla Galleria artificiale GA04.


7.7 Verifiche al galleggiamento

Per la verifica al galleggiamento delle strutture in c.a. sottofalda saranno considerate le seguenti configurazioni:

- Verifica di breve termine: dove il livello della falda considerato è pari al livello indicato sul profilo + 1.5 m;
- Verifica di lungo termine: dove il livello della falda considerato è pari al livello indicato nella verifica a breve termine + 3.0 m.

In entrambe le configurazioni, le verifiche saranno eseguite confrontando il valore di progetto della forza destabilizzante con il valore della sommatoria di tutte le azioni permanenti stabilizzanti, rispetto al quale dovrà risultare inferiore o al massimo uguale.

$$V_{dst,d} \leq G_{stb,d}$$


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

L'azione sfavorevole destabilizzante è la pressione dell'acqua sotto la piastra di fondazione e sotto la punta delle pareti del diaframma.

Le azioni permanenti favorevoli alla stabilizzazione sono: peso proprio delle strutture e parziale ritombamento finale sulla soletta di copertura (W). Viceversa, il peso proprio delle apparecchiature all'interno della stazione (come ad esempio scale mobili, trasformatori, ventilatori, ecc...) non deve essere considerato come carico stabilizzante nel calcolo.

Tabella 11. Coefficienti parziali sulle azioni per le verifiche nei confronti di stati limite di sollevamento

	Effetto	Coefficiente Parziale γ_F (o γ_E)	Sollevamento (UPL)
Carichi permanenti G_1	Favorevole	γ_{G1}	0,9
	Sfavorevole		1,1
Carichi permanenti $G_2^{(1)}$	Favorevole	γ_{G2}	0,8
	Sfavorevole		1,5
Azioni variabili Q	Favorevole	γ_{Qi}	0,0
	Sfavorevole		1,5

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

8. DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DEI DIAFRAMMI DEFINITIVI

Per la verifica dei diaframmi definitivi del pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi riferirsi al dimensionamento e le verifiche dei diaframmi sviluppate nell'elaborato "MTL2T1A1DSTRGA4R001" inerenti alla Galleria artificiale GA04.

I relativi schemi tipologici di armatura da tenere in conto per i diaframmi definitivi del pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi sono riportati nell'elaborato "MTL2T1A1DSTRGA4T008.1".



9. DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLE BERLINESI PROVVISIONALI

Nel seguente capitolo saranno riportate le analisi numeriche e le rispettive verifiche di sicurezza eseguite per le berlinesi provvisorie in micropali da realizzarsi a sostegno degli scavi da eseguire lungo tutta la tratta per raggiungere la quota di imposta dei diaframmi al fine della loro stessa esecuzione.





Figura 11. Rappresentazione grafica della berlinese oggetto di studio

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

9.1 Fasi di calcolo

Le fasi di calcolo impiegati per l'analisi numerica sono di seguito sintetizzate:

- **Fase 1:** condizione geostatica (3.7 m di terreno superficiale sovrastante l'unità 2 principale e quota falda a -11.30 m da quota stradale – falda di progetto a breve termine);
- **Fase 2:** applicazione carico stradale (carico variabile pari a 20 kPa);
- **Fase 3:** realizzazione berlinese di micropali;
- **Fase 4:** realizzazione micropali a cavalletto;
- **Fase 5:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -1.0 m dal piano stradale;
- **Fase 6:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -2.0 m dal piano stradale;
- **Fase 7:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.0 m dal piano stradale (fondo scavo di progetto);
- **Fase 8:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.3 m dal piano stradale (scavo effettivo e 30 cm di extra scavo come imposto dalle NTC 2018 al §6.5.2.2).

Per la rappresentazione delle fasi di calcolo, riferirsi all'Allegato 1 al §15 della presente relazione tecnica e di calcolo.

L'analisi in condizioni sismiche per la sezione in esame è omessa in quanto trattasi di opera di tipo provvisoria con vita nominale inferiore ai 2 anni.


9.2 Carichi

La definizione dei carichi distribuiti inseriti nel modello è avvenuta in considerazione delle particolari condizioni di carico peculiari della sezione considerata, come ad esempio la presenza di edifici in adiacenza al manufatto di stazione.

Tabella 12. Carichi applicati al modello

Carico	Entità del carico	Estensione
(Stradale) q_1	20 kPa	Da $x_1 = 1$ m a $x_2 = 6$ m

Nel caso in esame non risultano presenti edifici interferenti con l'opera in oggetto; pertanto, si considera il solo carico stradale, la cui estensione (riportata nella precedente tabella) è riferita

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

all'asse della berlinese di sostegno provvisionale. Il carico stradale è applicato alla quota altimetrica riferita all'estradosso della trave di coronamento (piano campagna).

In accordo con le combinazioni di carico previste dalla normativa vigente (NTC 2018) e i rispettivi coefficienti parziali di amplificazione delle azioni riportate in Tabella 7 al §7.1 della presente relazione tecnica (per l'analisi i cui risultati sono riportati nel seguito) sono stati considerati:

$$\text{SLE } \gamma_Q \cdot q_1 = 1 \cdot q_1$$

$$\text{A1+M1+R1 } \gamma_Q \cdot q_1 = 1.5 \cdot q_1$$

$$\text{A2+M2+R1 } \gamma_Q \cdot q_1 = 1.3 \cdot q_1$$

$$\text{SLV } \gamma_Q \cdot q_1 = 1 \cdot q_1$$

9.3 Risultati di calcolo

Nella seguente tabella sono sintetizzati i principali risultati di calcolo relativi al dimensionamento della berlinese di sostegno provvisionale (si riportano a seguire i relativi plot grafici).

Tabella 13. Sintesi risultati di calcolo principali (berlinese provvisionale)

Combinazione	Momento	Taglio	Spostamenti	Spinta passiva mobilizzata
	[kNm/m]	[kN/m]	[mm]	[%]
SLE	-	-	5.4	14.5
A1+M1+R1	25.49	33.56	-	-
A2+M2+R1	26.94	34.23	-	23.2




Figura 12. Involuppo degli spostamenti sulla berlinese provvisoria (SLE)




Figura 13. Involuppo dei momenti flettenti sulla berlinese provvisoria (A1+M1+R1)




Figura 14. Involuppo del taglio sulla berlinese provvisoriale (A1+M1+R1)




Figura 15. Involuppo dei momenti flettenti sulla berlinese provvisoriale (A2+M2+R1)



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta:
Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale
1 Rebaudengo-Bologna

Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi –
Relazione di calcolo

1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX





Figura 16. Involuppo del taglio sulla berlinese provvisoria (A2+M2+R1)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

9.4 Verifica strutturale micropalo

La berlinese è realizzata mediante micropali aventi tubolari in acciaio di diametro pari a $\Phi 168.3$ spessore 12.5 mm, diametro di perforazione 0.22 m, interasse tra i micropali di 0.40 m e lunghezza pari a 8 m.

Di seguito si riporta la verifica strutturale relativa all'acciaio in quanto, a favore di sicurezza, si ipotizza che l'effetto del calcestruzzo non intervenga in termini di resistenza globale del sistema.

Sulla base delle sollecitazioni che insorgono lungo il fusto del micropalo (vedi i risultati riportati nel paragrafo precedente), si riportano di seguito le verifiche del tubolare in acciaio per le combinazioni di carico A1+M1+R1 e A2+M2+R1.

LINEA 2 METRO TORINO <u>MICROPALI DI SOSTEGNO PROVVISORIALI</u> <u>Calcolo della resistenza strutturale del tubolare</u>		CLASSIFICAZIONE DELLA SEZIONE (Tab. 4.2.V - NTC 2018)	
		<i>tensione di snervamento no</i>	ϵ 0.81 [-]
			ϵ^2 0.66 [-]
		<i>rapporto diametro/spessore</i>	d/t 13.5 [-]
		<i>classe della sezione</i>	CLASSE 1
		SOLLECITAZIONI AGENTI:	
		<i>momento flettente di calcolo</i>	M_{Ed} 25.49 [kNm/ml]
		<i>taglio di calcolo</i>	T_{Ed} 33.56 [kN/ml]
		<i>sforzo normale di calcolo</i>	N_{Ed} 0.00 [kN/ml]
		<i>interasse tubolari</i>	i 0.40 [m]
		<i>momento flettente agente</i>	M_{Ed} 10.20 [kNm]
		<i>taglio agente</i>	T_{Ed} 13.42 [kN]
		<i>sforzo normale agente</i>	N_{Ed} 0 [kN]
		VERIFICA DELLA SEZIONE IN CAMPO ELASTICO:	
		<i>tensione normale</i>	$\sigma_{x,Ed}$ 45.9 [MPa]
		<i>tensione tangenziale</i>	τ_{Ed} 4.4 [MPa]
		<i>sigma ideale</i>	σ_{id} 46.5 [MPa]
		<i>fattore di sicurezza</i>	FS 7.3 VERIFICATO
DATI GEOMETRICI: <i>diametro esterno del tubolare</i> d 168.3 [mm] <i>spessore del tubolare</i> t 12.5 [mm] <i>diametro interno del tubolare</i> d_{int} 143.3 [mm] <i>area della sezione del tubolare</i> A 6118.3 [mm ²] <i>momento inerzia tubolare</i> I 1868.4 [cm ⁴] <i>modulo resistenza elastico</i> W_{el} 222.0 [cm ³] <i>momento statico di metà sezione</i> $S_{A/2}$ 152.0 [cm ³] <i>tipologia di acciaio</i> S 355 [MPa] <i>coefficiente di sicurezza</i> γ_{MO} 1.05 [-] <i>tensione di snervamento di progett</i> f_{yd} 338.1 [MPa]			

Figura 17. Verifica strutturale del tubolare in acciaio (A1+M1+R1)



CITTA' DI TORINO

**Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta:
Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale
1 Rebaudengo-Bologna**

Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi –
Relazione di calcolo

1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

LINEA 2 METRO TORINO

MICROPALI DI SOSTEGNO PROVVISORIALI

Calcolo della resistenza strutturale del tubolare

DATI GEOMETRICI:

diametro esterno del tubolare	d	168.3	[mm]
spessore del tubolare	t	12.5	[mm]
diametro interno del tubolare	d _{int}	143.3	[mm]
area della sezione del tubolare	A	6118.3	[mm ²]
momento inerzia tubolare	I	1868.4	[cm ⁴]
modulo resistenza plastico	W _{pl}	304.0	[cm ³]
momento statico di metà sezione	S _{A/2}	152.0	[cm ³]
tipologia di acciaio	S	355	[MPa]
coefficiente di sicurezza	γ _{MO}	1.05	[-]
tensione di snervamento di progett	f _{yd}	338.1	[MPa]

CLASSIFICAZIONE DELLA SEZIONE (Tab. 4.2.V - NTC 2018)

tensione di snervamento no	ε	0.81	[-]
	ε ²	0.66	[-]
rapporto diametro/spessori	d/t	13.5	[-]
classe della sezione	CLASSE	1	


SOLLECITAZIONI AGENTI:

momento flettente di calcolo	M _{Ed}	26.94	[kNm/ml]
taglio di calcolo	T _{Ed}	34.23	[kN/ml]
sforzo normale di calcolo	N _{Ed}	0.00	[kN/ml]
interasse tubolari	i	0.40	[m]
momento flettente agente	M _{Ed}	10.78	[kNm]
taglio agente	T _{Ed}	13.69	[kN]
sforzo normale agente	N _{Ed}	0	[kN]

VERIFICA DELLA SEZIONE IN CAMPO PLASTICO:

tensione normale	σ _{x,Ed}	35.4	[MPa]
tensione tangenziale	τ _{Ed}	4.5	[MPa]
sigma ideale	σ _{id}	36.3	[MPa]
fattore di sicurezza	FS	9.3	VERIFICATO

Figura 18.Verifica strutturale del tubolare in acciaio (A2+M2+R1)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

9.5 Verifica micropali a cavalletto

La berlinese oggetto di studio è ancorata in testa da micropali disposti a cavalletto, di lunghezza pari a 10 m, passo 2.4 m e inclinazione di 75° rispetto all'orizzontale. I cavalletti sono realizzati con micropali aventi tubolari in acciaio di diametro pari a $\Phi 139.7$ spessore 10.0 mm e con diametro di perforazione pari a 0.22 m.

La lunghezza libera del micropalo a cavalletto è valutata tracciando una retta con inclinazione pari a 27.5° dalla base della berlinese fino ad intercettare il micropalo a cavalletto stesso. L'inclinazione della retta, pari a 27.5° è valutata come segue:

$$\frac{\pi}{4} - \frac{\phi'}{2}$$


Tale retta, intercettando la superficie, individua il cuneo di spinta attiva definito dalla teoria di Rankine. Tutto il tratto di micropalo a cavalletto ricadente all'interno di tale cuneo definisce la lunghezza libera dello stesso in condizioni statiche.

Per il caso in esame, la lunghezza libera dei micropali a cavalletto risulta pari a 5.4 m (di conseguenza, la lunghezza di ancoraggio è pari a 4.6 m).

Nella seguente tabella si riportano sinteticamente le azioni massime dimensionanti che insorgono nei tiranti durante le fasi di scavo della berlinese.

Tabella 14. Azione massima che insorge nei micropali a cavalletto durante le fasi di realizzazione della berlinese

Combinazione	Cavalletto
	[kN/m]
A1+M1+R3	78.8

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Si riporta nella seguente figura l'andamento del tiro al variare delle fasi di calcolo.




Figura 19. Andamento delle azioni nei micropali a cavalletto al variare delle fasi di calcolo (A1+M1+R3)

Per la valutazione della resistenza a sfilamento bulbo-terreno, si fa riferimento ai valori indicati in letteratura da FHWA, 2005 (vedi figura seguente).

I micropali a cavalletto saranno realizzati mediante iniezione per semplice gravità, pertanto, si può ipotizzare – in funzione della formazione geologica a cui si vanno ad ancorare gli stessi – che il coefficiente di sbulbamento α sia pari – cautelativamente – a 1.0 e, a favore di sicurezza, considerare una τ di aderenza bulbo-terreno pari a 150 kPa.



Soil / Rock Description	Grout-to-Ground Bond Ultimate Strengths, kPa (psi)			
	Type A	Type B	Type C	Type D
Silt & Clay (some sand) (soft, medium plastic)	35-70 (5-10)	35-95 (5-14)	50-120 (5-17.5)	50-145 (5-21)
Silt & Clay (some sand) (stiff, dense to very dense)	50-120 (5-17.5)	70-190 (10-27.5)	95-190 (14-27.5)	95-190 (14-27.5)
Sand (some silt) (fine, loose-medium dense)	70-145 (10-21)	70-190 (10-27.5)	95-190 (14-27.5)	95-240 (14-35)
Sand (some silt, gravel) (fine-coarse, med.-very dense)	95-215 (14-31)	120-360 (17.5-52)	145-360 (21-52)	145-385 (21-56)
Gravel (some sand) (medium-very dense)	95-265 (14-38.5)	120-360 (17.5-52)	145-360 (21-52)	145-385 (21-56)
Glacial Till (silt, sand, gravel) (medium-very dense, cemented)	95-190 (14-27.5)	95-310 (14-45)	120-310 (17.5-45)	120-335 (17.5-48.5)
Soft Shales (fresh-moderate fracturing, little to no weathering)	205-550 (30-80)	N/A	N/A	N/A
Slates and Hard Shales (fresh- moderate fracturing, little to no weathering)	515-1380 (70-200)	N/A	N/A	N/A
Limestone (fresh-moderate fracturing, little to no weathering)	1035-2070 (150-300)	N/A	N/A	N/A
Sandstone (fresh-moderate fracturing, little to no weathering)	520-1725 (75.5-250)	N/A	N/A	N/A
Granite and Basalt (fresh-moderate fracturing, little to no weathering)	1380-4200 (200-609)	N/A	N/A	N/A


Type A: Gravity grout only

Type B: Pressure grouted through the casing during casing withdrawal

Type C: Primary grout placed under gravity head, then one phase of secondary "global" pressure grouting

Type D: Primary grout placed under gravity head, then one or more phases of secondary "global" pressure grouting

Figura 20. Range di resistenza a sfilamento dei micropali a cavalletto per la formazione geologica presente nel sito oggetto di studio (vedi rettangolo in rosso)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Si riporta nella figura seguente la verifica strutturale e geotecnica (verifica a sfilamento) dei micropali a cavalletto oggetto di studio.

Ordine	GEOMETRIA				RESISTENZA CARATTERISTICA			LUNGHEZZE CARATTERISTICHE			
	Quota (m da t.p.)	Interasse (m)	D _{perforazione} (m)	α (-)	τ _{ad,k} (kPa)	ξ _a (-)	r _{ak} (kN/ml)	L _{libera,min} (m)	L _{libera} (m)	L _{bulbo} (m)	L _{tot} (m)
1	0.20	2.40	0.22	1.0	150	1.8	57.6	4.6	5.4	4.6	10.0
2											
3											
4											
5											

Ordine	COMBINAZIONE STATICA			VERIFICA A SFILAMENTO				VERIFICA STRUTTURALE			
	T _{es,d} (kN/ml)	T _{es,d} (kN)	γ _E (-)	T _{d,tot} (kN)	γ _R (-)	R _{ad} (kN)	Verifica	L _{bulbo,min} (m)	T _{d,tot} (kN)	R _{γ,d} (kN)	Verifica
1	78.8	189.0	1.0	189	1.1	240.9	OK	3.6	189	1378	OK
2											
3											
4											
5											

Figura 21. Verifica di resistenza strutturale e a sfilamento dei micropali a cavalletto (A1+M1+R3)

9.6 Verifica trave di coronamento

La berlinese oggetto di analisi è collegata in testa da una trave di coronamento in c.a. di dimensioni pari a B = 80 cm x H = 70 cm.

Nel caso in esame la verifica della trave di coronamento sarà eseguita prendendo in conto il carico di progetto più gravoso fornito dai micropali a cavalletto, pari a 78.8 kN/m in condizione statica (A1+M1).

Il passo dei micropali a cavalletto è pari ad 2.4 m, pertanto secondo lo schema di trave continua su n appoggi, si hanno nella trave di coronamento le seguenti sollecitazioni di taglio e momento flettente:

$$M_{d,A1+M1} = \frac{q \cdot l^2}{10} = \frac{78.8 \cdot 2.4^2}{10} = 45.38 \text{ kNm}$$

$$T_{d,A1+M1} = 0.6 \cdot q \cdot l = 0.6 \cdot 78.8 \cdot 2.4 = 113.43 \text{ kN}$$



Si riporta nella figura seguente la verifica della trave di ripartizione in oggetto secondo la combinazione di carico più gravosa. La verifica risulta ampiamente soddisfatta con il quantitativo minimo di armatura di forza, pari a 5Φ16 in zona tesa/compressa e staffe per l'armatura a taglio Φ14/40.

geometria				
sezione trasversale				
B	H	c	d	z
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
70	80	6.4	72.8	65.5
armatura longitudinale				
nbarre	φ	d	A _{sl}	
	[mm]	[cm]	[cm ²]	
5	16	7.2	10.05	
5	16	72.8	10.05	
armatura a taglio				
nbracci	φ	s	α	A _{sw}
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]
2	14	40	90	3.08

sollecitazioni e risultati	
SLE	SLU
ME _k 34.91 [kNm]	ME _d 45.38 [kNm]
NE _k 0.00 [kN]	NE _d 0.00 [kN]
tensioni e fessure	
M _{dec} 0.0 [kNm]	
M _{cr} 175.3 [kNm]	
γ _n -25.25 [cm]	
σ _{c,min} -0.9 [MPa]	
σ _{s,min} -6.7 [MPa]	
σ _{s,max} 51.4 [MPa]	
k _z 0.5	
ε _{sm-ε_{cm}} - [%]	
s _{r,max} - [cm]	
w _k - [mm]	
	presso-flessione
	MR _d 280.3 [kNm]
	FS 6.18
	taglio
	VR _d 167.5 [kN]
	non serve armatura a taglio
	VR _{ds} 341.8 [kN]
	VR _{dmax} 1513.9 [kN]
	θ 30.0 [°]
	sezione duttile
	a _l 72.8 [cm]

materiali			
calcestruzzo		acciaio	
R _{ck}	30 [MPa]	f _{yk}	450 [MPa]
f _{ck}	24.9 [MPa]	γ _s	1.15
γ _c	1.5	f _{yd}	391.3 [MPa]
α _{cc}	0.85	E _s	210000 [MPa]
f _{od}	14.1 [MPa]	ε _{uk}	75 [%]
v	0.540		
ε _{c2}	2.0 [%]		
ε _{cu2}	3.5 [%]		
α _e	15.0		
k _t	0.4	valori limite	
k ₁	0.8	0,45 f _{ck}	11.2 [MPa]
k ₃	3.4	0,8 f _{yk}	360.0 [MPa]
k ₄	0.425	w _{k,lim}	0.3 [mm]




Figura 22. Verifica di resistenza strutturale della trave di coronamento in c.a.



9.7 Mobilitazione della spinta passiva

La verifica delle spinte a valle della berlinese è stata condotta in accordo all'approccio 1, Combinazione 2 (A2+M2+R1); per completezza sarà riportata la mobilitazione della resistenza passiva di valle anche in condizioni di esercizio.

Per soddisfare le verifiche deve risultare che la spinta mobilitata a valle (Spinta reale efficace), moltiplicata per il coefficiente $\gamma_F = 1.0$, sia inferiore alla resistenza del terreno (Massima spinta ammissibile) corrispondente alla spinta passiva divisa per il coefficiente di resistenza $\gamma_R = 1.0$.

Le verifiche risultano ampiamente soddisfatte.




Figura 23. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di esercizio (SLE)




Figura 24. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di stato limite ultimo (A2+M2+R1)

9.8 Verifica di stabilità globale

In Tabella 15 si riportano i valori dei coefficienti di sicurezza minimi FS^{MIN} ottenuti a seguito delle analisi di stabilità in accordo a quanto riportato al §7.5 della presente relazione.

Tabella 15. Risultati delle verifiche di stabilità globale

<i>Analisi</i>	<i>FS^{MIN} globale</i>
Condizioni statiche	6.017



Essendo soddisfatte la relazione:

$FS^{MIN} \geq R2 = 1.1$, in condizioni statiche;

le analisi di stabilità globali risultano verificate.

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dall'analisi di stabilità che mostrano le cinque superfici più critiche, ed evidenziano la superficie critica a cui è associato il coefficiente di sicurezza più basso.





Figura 25.Verifica di stabilità globale della berlinese provvisoria in condizioni statiche

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX


10.VALIDAZIONE DEI MODELLI ESEGUITI

Il software Paratie Plus impiegato per il dimensionamento delle paratie di sostegno in oggetto è stato validato in occasione della progettazione della galleria artificiale realizzata in corrispondenza della ex trincea ferroviaria (GA01-GA02-GA03); pertanto, per ogni ulteriore approfondimento in merito si rimanda al paragrafo §10.1 della relazione tecnica e di calcolo "MTL2T1A1DSTRGA0R003-0-0".

Il modello della galleria artificiale in corrispondenza delle GA01, GA02 e GA03 è stato validato utilizzando il metodo di calcolo semplificato sviluppato da Terzaghi e Peck (1967) e da Peck (1969), che hanno proposto diagrammi empirici delle pressioni per il progetto di una paratia puntonata, dedotti dal monitoraggio di progetti reali. Le evidenze sperimentali hanno indotto a ritenere che il diagramma delle pressioni in un terreno competente abbia un andamento di tipo trapezoidale (metodo dell'Area Tributaria). Tale tipo di distribuzione è normalmente adottata per il progetto di paratie con più ordini di puntoni. Il metodo semplificato comporta una serie di limitazioni che riguardano i seguenti aspetti:

- altezza di scavo superiore a 6 m e sviluppo longitudinale relativamente grande;
- assenza di falda;
- terreno omogeneo e comportamento drenato per le sabbie e non drenato per le argille (verifica a breve termine);
- il diagramma delle pressioni si applica solo per l'altezza di scavo;
- non è possibile simulare la sequenza di scavo per fasi successive.

Pertanto, per ulteriori approfondimenti in merito alle considerazioni svolte per la validazione dei modelli di calcolo eseguiti con Paratie Plus si rimanda all'elaborato specialistico suggerito.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

11. DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLA SOLETTA DI COPERTURA E DELLE STRUTTURE INTERNE

11.1 Criteri di calcolo

In ottemperanza al D.M. del 14/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni), i calcoli sono condotti con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

11.1.1 Valore ammissibile di apertura delle fessure

Facendo riferimento alla Tabella 4.1.IV delle NTC2018 si considerano tali valori limite di apertura delle fessure per le verifiche allo stato limite di esercizio:

- $w_3 = 0.4$ mm (combinazione frequente);
- $w_2 = 0.3$ mm (combinazione quasi permanente);

11.1.2 Limiti tensionali per le verifiche allo SLE


Le limitazioni tensionali considerate ai fini delle verifiche SLE per le sezioni in c.a. sono le seguenti, coerentemente con quanto riportato nelle NTC2018 al paragrafo §4.1.2.2.5:

Calcestruzzo C30/37

- $\sigma_c < 0.60 \cdot f_{ck} = 18.0$ MPa (combinazione caratteristica, rara)
- $\sigma_c < 0.45 \cdot f_{ck} = 13.5$ MPa (combinazione quasi permanente)

Acciaio B450C

- $\sigma_s < 0.80 \cdot f_{yk} = 360$ MPa (combinazione caratteristica, rara)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

11.2 Geometria dell'opera

Il Pozzo Cimarosa / Tabacchi oggetto di studio della presente relazione tecnica e di calcolo si trova alla progressiva PK 12+672.97, facente parte della galleria artificiale GA04. Esso è costituito dai diaframmi, dalle strutture interne (fodere, solette intermedie e di fondazione) e dalla soletta di copertura come mostrato in Figura 3 al capitolo §4 della presente relazione tecnica e di calcolo.


Si riportano di seguito le dimensioni geometriche inerenti alle strutture interne ed alla soletta di copertura della galleria oggetto di studio nella presente relazione tecnica e di calcolo:

Dimensioni geometriche:

- $l = 20.44$ m (luce della soletta di copertura rispetto all'asse dei diaframmi)
- $S_{\text{copertura lato galleria}} = 1.50$ m
- $S_{\text{copertura lato pozzo}} = 1.00$ m
- $S_{\text{solette intermedie}} = 0.80$ m
- $S_{\text{solette sottotreno}} = 0.60$ m
- $S_{\text{fondazione}} = 1.50$ m
- $S_{\text{muri esterni}} = 0.50$ m
- $S_{\text{setto interno}} = 0.50$ m
- $H_r = 2.00$ m (da estradosso soletta a p.f.)

La quota della falda risulta essere a 4.8 m di profondità rispetto all'intradosso della copertura.

Per l'analisi della struttura si schematizza la soletta di copertura come una trave continua su tre appoggi per massimizzare il momento in mezzzeria delle campate. Si studia il medesimo modello con gli incastri agli estremi per massimizzare il momento negativo determinato dalla presenza dei diaframmi. Per il dimensionamento di tutte le altre componenti strutturali si considera uno schema a telaio multipiano.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

12. DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE INTERNE

12.1 Analisi dei carichi delle strutture interne

Nel seguente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di resistenza in esercizio ed in presenza dell'evento sismico.

Vengono prese in considerazione le condizioni elementari di carico di seguito determinate. Tali Condizioni Elementari saranno opportunamente combinate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

12.1.1 Permanenti strutturali (G1)

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici che sono automaticamente valutati dal modello:

– calcestruzzo armato:	$\gamma_{c.a.} = 25 \text{ kN/m}^3$
– soletta copertura lato galleria	$S_{\text{cop}} \times \gamma_{c.a.} = 1.50 \times 25.00 = \mathbf{37.50 \text{ kN/m}^2}$
– soletta copertura lato pozzo	$S_{\text{cop}} \times \gamma_{c.a.} = 1.00 \times 25.00 = \mathbf{25.00 \text{ kN/m}^2}$
– soletta di fondo	$S_{\text{fondo}} \times \gamma_{c.a.} = 1.50 \times 25.00 = \mathbf{37.50 \text{ kN/m}^2}$
– soletta intermedia	$S_{\text{interm}} \times \gamma_{c.a.} = 0.80 \times 25.00 = \mathbf{20.00 \text{ kN/m}^2}$
– soletta sottotreno	$S_{\text{treno}} \times \gamma_{c.a.} = 0.60 \times 25.00 = \mathbf{15.00 \text{ kN/m}^2}$
– muri esterni	$S_{\text{mur est}} \times \gamma_{c.a.} = 0.50 \times 25.00 = \mathbf{12.50 \text{ kN/m}^2}$
– muro interno	$S_{\text{mur int}} \times \gamma_{c.a.} = 0.50 \times 25.00 = \mathbf{12.50 \text{ kN/m}^2}$


12.1.2 Permanenti portati (G2)

I carichi permanenti portati considerati ai fini dell'analisi sono dovuti alla presenza dell'armamento e dei tramezzi, tali carichi sono calcolati nel modo seguente:

G2-armamento:

Tale carico si ottiene considerando un peso specifico pari a 24 kN/m^3 moltiplicato per la distanza tra la base dell'armamento ed il piano del ferro compreso.

– peso armamento	$H \times \gamma_{\text{arm}} = 1.1 \times 24.0 = \mathbf{26.4 \text{ kN/m}^2}$
------------------	---

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

G2-Tramezzi distribuiti:

Per tenere in conto dell'eventuale presenza di tramezzi è stato considerato un carico permanente pari a 2 kPa. Tale carico viene sommato al carico permanente G2-armamento ed è applicato come un unico carico distribuito uniforme.

12.1.3 Carichi variabili (Q)

Sulla soletta intermedia e su quella di fondazione agisce il sovraccarico determinato dal passaggio della metropolitana, dalla presenza di locali tecnici non di sistema e dalla folla agente lungo le banchine. Tali carichi sono calcolati come segue:

Metro (q metro)

Si considera uno schema di carico longitudinale come mostrato nella figura seguente:





Figura 26.Schema di carico della metro

Per considerare possibili incrementi d'intensità futuri si amplifica il carico di treno per un fattore di 1.25. S'impiega un ulteriore fattore di amplificazione dinamico $\phi = 1.2$. Il carico da treno viene ripartito considerando un angolo di diffusione di 45° per lo strato di armamento e della soletta.

Carico Q_{vk} : due assi ad interasse di 2 m: 240 kN

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Considerazioni geometriche

Il carico variabile da treno va considerato diffuso su una superficie dipendente dalle geometrie del rilevato e della struttura; l'area in questione è pari a:

$$A_{diff} = B_L \cdot B_T$$

Si indica con B_T la larghezza di diffusione del carico trasversale dalla rotaia alla quota del piano medio della soletta di copertura e con B_L la lunghezza di diffusione del carico longitudinale dalla rotaia alla quota del piano medio della soletta di copertura. Assumendo che la diffusione avvenga con un angolo di 45° nell'armamento e lungo le strutture in c.a., si ottiene, considerando la larghezza della traversina $L_{travers} = 2.30$ m:

$$B_T = L_{travers} + 2 \cdot [H_{armamento} \cdot \tan(45^\circ) + Ss/2]$$

$$B_T = 2.3 + 2 \cdot [0.7 \cdot \tan(45^\circ) + 1/2] = \mathbf{4.7 \text{ m}}$$

L'altezza dell'armamento $H_{armamento}$ è determinato sottraendo l'altezza della traversina alla distanza tra piano del ferro e l'estradosso della soletta:


$$H_{armamento} = H_{piano \text{ del ferro}} - H_{traversina} = 1.1 - 0.4 = 0.7 \text{ m}$$

Si considera, a favore di sicurezza, l'altezza della soletta meno spessa per il calcolo della diffusione del carico della metro da applicare al modello.

La lunghezza di ripartizione longitudinale (B_L) si calcola considerando un interasse di 2 m tra i carichi concentrati:

$$B_L = 2 + 2 \cdot [H_{armamento} \cdot \tan(45^\circ) + Ss/2]$$

$$B_L = 2 + 2 \cdot [0.7 \cdot \tan(45^\circ) + 1/2] = \mathbf{4.4 \text{ m}}$$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Azioni verticali causate dal treno

In base alle considerazioni geometriche formulate in precedenza, le forze concentrate Q_{VK} possono essere considerate come un carico q_{equi} distribuito lungo B_L :

$$q_{metro} = \frac{120 \cdot 2 \cdot 1.2 \cdot 1.25}{B_T \cdot B_L}$$

$$q_{metro} = \frac{360}{4.7 \cdot 4.4} = \mathbf{17.4 \text{ kN/m}^2}$$

Tale carico è distribuito lungo la larghezza trasversale B_T calcolata. Di seguito si mostra lo schema di diffusione di carico impiegata.





Figura 27. Distribuzione del carico sulla soletta

Locali tecnici (q locali tecnici)

Si considera un carico di 10 kPa distribuito sulla luce della soletta su cui non grava il carico della metro.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

12.1.4 Spinta della falda (G1 FALDA)

Considerando una quota di falda a lungo termine a 4.8m di profondità rispetto all'intradosso della soletta di copertura, si ottiene un battente idraulico pari ad:

$$H_w = 12.67 \text{ m}$$

Da tale valore si ottiene un carico triangolare agente sui muri esterni ed un carico distribuito uniforme di sottospinta agente sulla fondazione della struttura. Ponendo z la coordinata con origine al piano campagna si determina il carico idrostatico agente sulla struttura:

Tabella 16. Calcolo del carico idrostatica della falda

	Z	$\sigma_{h,WATER}$
posizione	[m]	[kN/m ²]
piano di falda	8.3	0
piano di fondazione	20.97	126.7

12.1.5 Ritiro (ΔT)

Si considera l'effetto del ritiro agente nelle solette della struttura in esame. La deformazione da ritiro viene valutata come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/08) al paragrafo 11.2.10.6.

L'azione viene applicata come variazione termica negativa equivalente.


La deformazione totale da ritiro è pari a:

$$\varepsilon_{cs} = \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca}$$

dove:

$\varepsilon_{cd} = k_h \cdot \varepsilon_{c0}$ è la deformazione per ritiro da essiccamento

$\varepsilon_{ca} = -2.5 \cdot (f_{ck} - 10) \cdot 10^{-6}$ con f_{ck} in N/mm² è la deformazione per ritiro autogeno


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Soletta di copertura lato galleria

Il ritiro agente in soletta viene calcolato nel modo seguente:

Tabella 17.Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di copertura lato galleria

Concrete class C30/37	f _{ck} (Mpa)	30,71	N
Concrete elastic modulus	E _{cm} (Gpa)	=	33,019
element thickness	s (mm)	=	1500
exposed surfaces	n°	=	1
member's notional size $\alpha=2Ac/u h_0$	α (mm)	=	3000
relative humidity	UR%	=	75
age of concrete in days	t (gg)		54630
age of concrete at loading in days/t0	t _s (gg)	=	1
coefficient which depends on the type of cement	α_{ds1}	=	4
coefficient which depends on the type of cement	α_{ds2}	=	0,12
reference mean compressive strength	f _{cm0} (Mpa)	=	10
characteristic compressive strength	f _{ck} (Mpa)	=	30,71
mean compressive strength	f _{cm} (Mpa)	=	38,71
coefficient for UR%	β_{RH}	=	0,90
basic drying shrinkage strain	ϵ_{cd0}	=	0,00032
drying shrinkage strain - time effect	$\beta_{ds}(t, t_s)$	=	0,89
coefficient depending on the notional size	k _h	=	0,7
drying shrinkage strain x1000	$\epsilon_{cd}(t)$	=	0,20
autogenous shrinkage strain-time effect	$\beta_{as}(t)$	=	1,0000
autogenous shrinkage strain - infinity	$\epsilon_{ca}(\infty)$	=	5,18E-05
autogenous shrinkage strain x1000	$\epsilon_{ca}(t)$	=	0,0518
total shrinkage strain x1000	$\epsilon_{cs}(t, t_s)$	=	0,2492
Equivalent thermal effect	ΔT °C	=	24,9


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Si considera, coerentemente con quanto indicato nella relazione di calcolo della galleria GA4 38_MTL2T1A1DSTRGA4R001-0-0, un coefficiente di viscosità pari a:

$$\varphi(\infty, t_0) = 2.75$$

Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro si calcola:

$$\Delta T_{applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 24.9 \frac{1}{1 + 2.75} = -6.64$$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX


Soletta di copertura lato pozzo

Tabella 18. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di copertura lato pozzo

Concrete class C30/37	F _{ck} (Mpa)	30,71	N
Concrete elastic modulus	E _{cm} (Gpa)	=	33,019
element thickness	s (mm)	=	1000
exposed surfaces	n°	=	1
member's notional size α=2Ac/u h0	α (mm)	=	2000
relative humidity	UR%	=	75
age of concrete in days	t (gg)		54630
age of concrete at loading in days/t0	t _s (gg)	=	1
coefficient which depends on the type of cement	α _{ds1}	=	4
coefficient which depends on the type of cement	α _{ds2}	=	0,12
reference mean compressive strength	f _{cm0} (Mpa)	=	10
characteristic compressive strength	f _{ck} (Mpa)	=	30,71
mean compressive strength	f _{cm} (Mpa)	=	38,71
coefficient for UR%	β _{RH}	=	0,90
basic drying shrinkage strain	ε _{cd0}	=	0,00032
drying shrinkage strain - time effect	β _{ds} (t, t _s)	=	0,94
coefficient depending on the notional size	k _h	=	0,7
drying shrinkage strain x1000	ε _{cd} (t)	=	0,21
autogenous shrinkage strain-time effect	β _{as} (t)	=	1,0000
autogenous shrinkage strain - infinity	ε _{ca} (∞)	=	5,18E-05
autogenous shrinkage strain x1000	ε _{ca} (t)	=	0,0518
total shrinkage strain x1000	ε_{cs} (t, t_s)	=	0,2593
Equivalent thermal effect	ΔT °C	=	25,9

Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro da applicare si calcola:

$$\Delta T_{applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 25.9 \frac{1}{1 + 2.75} = -6.91 \text{ } ^\circ\text{C}$$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX


Solette intermedie

Tabella 19. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo delle solette intermedie

Concrete class C30/37	fck (Mpa)	=	30,71	N
Concrete elastic modulus	E _{cm} (Gpa)	=	33,019	
element thickness	s (mm)	=	800	
exposed surfaces	n°	=	1	
member's notional size α=2Ac/u h0	α (mm)	=	1600	
relative humidity	UR%	=	75	
age of concrete in days	t (gg)	=	54630	
age of concrete at loading in days/t0	t _s (gg)	=	1	
coefficient which depends on the type of cement	α _{ds1}	=	4	
coefficient which depends on the type of cement	α _{ds2}	=	0,12	
reference mean compressive strength	f _{cm0} (Mpa)	=	10	
characteristic compressive strength	f _{ck} (Mpa)	=	30,71	
mean compressive strength	f _{cm} (Mpa)	=	38,71	
coefficient for UR%	β _{RH}	=	0,90	
basic drying shrinkage strain	ε _{cd0}	=	0,00032	
drying shrinkage strain - time effect	β _{ds} (t, t _s)	=	0,96	
coefficient depending on the notional size	k _h	=	0,7	
drying shrinkage strain x1000	ε _{cd} (t)	=	0,21	
autogenous shrinkage strain-time effect	β _{as} (t)	=	1,0000	
autogenous shrinkage strain - infinity	ε _{ca} (∞)	=	5,18E-05	
autogenous shrinkage strain x1000	ε _{ca} (t)	=	0,0518	
total shrinkage strain x1000	ε_{cs} (t, t_s)	=	0,2630	
Equivalent thermal effect	ΔT °C	=	26,3	

Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro da applicare si calcola:

$$\Delta T \text{ applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 26.3 \frac{1}{1 + 2.75} = -7.01 \text{ } ^\circ\text{C}$$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX


Soletta di fondo

Tabella 20. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di fondazione

Concrete class C30/37	fck (Mpa)	30,71	N
Concrete elastic modulus	E _{cm} (Gpa)	=	33,019
element thickness	s (mm)	=	1500
exposed surfaces	n°	=	1
member's notional size α=2Ac/u h0	α (mm)	=	3000
relative humidity	UR%	=	75
age of concrete in days	t (gg)		54630
age of concrete at loading in days/t0	t _s (gg)	=	1
coefficient which depends on the type of cement	α _{ds1}	=	4
coefficient which depends on the type of cement	α _{ds2}	=	0,12
reference mean compressive strength	f _{cm0} (Mpa)	=	10
characteristic compressive strength	f _{ck} (Mpa)	=	30,71
mean compressive strength	f _{cm} (Mpa)	=	38,71
coefficient for UR%	β _{RH}	=	0,90
basic drying shrinkage strain	ε _{cd0}	=	0,00032
drying shrinkage strain - time effect	β _{ds} (t, t _s)	=	0,89
coefficient depending on the notional size	k _h	=	0,7
drying shrinkage strain x1000	ε _{cd} (t)	=	0,20
autogenous shrinkage strain-time effect	β _{as} (t)	=	1,0000
autogenous shrinkage strain - infinity	ε _{ca} (∞)	=	5,18E-05
autogenous shrinkage strain x1000	ε _{ca} (t)	=	0,0518
total shrinkage strain x1000	ε_{cs} (t, t_s)	=	0,2492
Equivalent thermal effect	ΔT °C	=	24,9

Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro da applicare si calcola:

$$\Delta T \text{ applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 24.9 \frac{1}{1 + 2.75} = -6.64 \text{ } ^\circ\text{C}$$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

12.1.6 Carichi sismici (s1, s2, s3)

Il sottosuolo su cui insiste l'opera può essere inserito nella categoria "B", la categoria topografica è "T1". Essendo lo scatolare una struttura che non ammette spostamenti relativi rispetto al terreno, il coefficiente β_m , assume valore unitario. L'azione sismica viene valutata come:

- incremento di spinta laterale agente asimmetricamente (N SLV trasmessa dai diaframmi)
- spinta sismica del terreno ripartita in funzione delle rigidezze (s1)
- inerzia dei carichi permanenti portati (s2)
- inerzia della struttura (s3)

In tutti i casi viene considerata trascurabile la componente verticale del sisma. I parametri sismici considerati sono (si precisa che S, prodotto tra S_S e S_T , è pari a):

$$S = S_S \times S_T = 1.200 \times 1.0 = 1.200$$

componente orizzontale

accelerazione massima del sito: $a_{\max} = S \times a_g = 1.200 \times 0.067 \text{ g} = 0.0804 \text{ g}$

coefficiente di riduzione $b_m = 1.0$

coefficiente sismico orizzontale $k_h = 0.0804$

Si valuta l'azione sismica agente sulle fodere interne mediante la formula di Wood. Considerando i parametri sismici appena descritti si ottiene:


$$S_{wood} = \gamma \cdot H^2 \cdot K_h = 20 \cdot 20.86^2 \cdot 0.0801 = 696.22 \text{ kN/m}$$

Per il calcolo della spinta di Wood si considera l'altezza sismicamente attiva H come la differenza di quota tra il piano campagna e l'intradosso della soletta di fondazione.

Tale azione viene ripartita per l'altezza della controparete ottenendo il valore del carico sismico distribuito:

$$\frac{S_{wood}}{h} = \frac{696.22}{18.86} = 37.10 \text{ kN/m}^2$$

Poiché la parete interna è affiancata dalla paratia si ripartisce l'azione sismica in funzione delle rigidezze flessionali delle sezioni degli elementi. Il coefficiente di ripartizione viene così calcolato:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

- Coefficiente di ripartizione: $r = \frac{I_{parete}}{I_{diaframma} + I_{parete}}$

Tabella 21. Coefficiente di ripartizione del carico r

	Diaframma	Parete interna
Spessore [m]	1,2	0,5
I [m ⁴]	0,144	0,0104
r	0,067	-

Valutato il coefficiente di ripartizione si ottiene la quota parte di spinta sismica che grava sulla parete interna:

$$s_1 = \frac{S_{wood}}{h} \cdot r = 2.50 \text{ kN/m}^2$$

Tale azione si applica come carico distribuito costante sulla parete della struttura come N SLV.


Inerzia carichi permanenti (s2)

Si considerano i pesi dei permanenti portati agenti sulla via ovest ed est precedentemente calcolati (armamento, banchina e tramezzi) e si ripartiscono rispetto alla larghezza dello scatolare interessato:

- G_{arm} : peso dell'armamento + 2 KPa (peso tramezzi distribuiti);
- G_2 armamento: $G_{arm} + 2 \text{ Kpa} = 26.4 + 2 = \mathbf{28.4 \text{ kN/m}^2}$

Tali carichi vengono moltiplicati per $S \times a_g/g = 0.0804$ ed applicati come carico distribuito orizzontali sulle solette della struttura.

- f armamento: $28.4 \cdot 0.0804 = \mathbf{2.28 \text{ kN/m}^2}$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

inerzia struttura (s3)

Per considerare l'inerzia della struttura in combinazione sismica si applica al modello in esame un "gravity load" in direzione x pari all'accelerazione massima:

$$S \times a_g / g = 0.0804$$

12.1.7 Azione delle terre (N sle terre, Nslu terre)

Si valuta la quota parte di carico agente sulle pareti della struttura dovuta al terreno. Data la presenza dei diaframmi, la spinta del terreno sarà ripartita in funzione delle rigidità flessionali degli elementi. Per valutare gli sforzi a lungo termine si determina la differenza tra sforzo in spinta a riposo e sforzo in spinta attiva in corrispondenza dei vari livelli dei solai.

Si considera un angolo di attrito del terreno pari a $\phi' = 35^\circ$ facendo riferimento ai parametri geotecnici descritti al paragrafo §5. Dopo aver valutato lo sforzo del terreno a lungo termine come:

$$\Delta\sigma = \sigma_{h,o} - \sigma_{h,a}$$


Si applicano in parete esterna gli sforzi ripartiti per il coefficiente r valutato al paragrafo §12.1.6.

In tabella si mostrano i valori degli sforzi [kN/m^2] ottenuti in funzione della quota z inerente alla profondità dei vari solai del sistema:

Tabella 22. Calcolo azioni del terreno agenti sulle fodere della struttura interna ripartite in funzione della rigidità flessionale

LIVELLI	Z [m]	σ_v	$\sigma_{h,o}$	$\sigma_{h,a}$	$\Delta\sigma$	$\Delta\sigma_r$
1	2,75	49,5	21,1079664	13,41	7,69	0,52
2	6,1	109,8	46,82130729	29,75	17,07	1,15
3	13,05	234,9	100,1668951	63,66	36,51	2,46
4	20,11	361,98	154,3568016	98,09	56,26	3,80

Tali carichi sono distribuiti sulle pareti della struttura e sono applicati al modello come N SLE ed N SLU, quest'ultimo è valutato moltiplicando gli sforzi ottenuti per il coefficiente parziale di sicurezza 1.3.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

12.2 Combinazioni di carico

Le combinazioni di carico, considerate ai fini delle verifiche, sono stabilite in modo da garantire la sicurezza in conformità a quanto prescritto al cap. 2 delle N.T.C.

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.1)$$

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.2)$$

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.3)$$

- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.4)$$

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E (v. § 3.2):

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.5)$$

- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto A_d (v. § 3.6):

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.6)$$

Figura 28. Combinazioni di carico previste dalle NTC2018

Per i coefficienti parziali di sicurezza si è fatto riferimento alla Normativa Italiana 2018 Cap. 6.2.4 Tab. 6.2.I, mentre per i coefficienti di combinazione ψ si è considerata la Tab. 2.5.I assumendo che la soletta in analisi ricada in categoria G (rimesse, parcheggi ed aree per il traffico dei veicoli).



 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Tabella 23. Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni (Tab. 6.2.I – NTC2018) – ⁽¹⁾ Per i carichi permanenti G_2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti γ_{G1}

	Effetto	Coefficiente Parziale γ_F (o γ_E)	EQU	(A1)	(A2)
Carichi permanenti G_1	Favorevole	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti $G_2^{(1)}$	Favorevole	γ_{G2}	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevole	γ_Q	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

Tabella 24. Valori dei coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I – NTC2018)


Categoria/Azione variabile	Ψ_{0j}	Ψ_{1j}	Ψ_{2j}
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F - Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Di seguito si espone la tabella raffigurante le combinazioni impiegate ai fini dell'analisi.

Tabella 25. Combinazioni di carico impiegate per le analisi in oggetto

	g1	g1 (w) falda	g2	N SLE	N SLU	N SLV	s3	Ritiro	q metro	q locali tecnici	s2 (inerzia permanenti)
A1-M1_1	1,3	1	1,5								
A1-M1_2	1	1,3	0,8		1						
A1-M1_3	1,3	1,3	1,5		1			1,3	1,5	1,05	
A1-M1_4	1,3	1,3	1,5		1			1,3	1,05	1,5	
SLV_1	1	1	1			1	1	1			1
SLV_2	1	1	1			1	1	1	0,2	0,2	1
RARA_1	1	1	1								
RARA_2	1	1	1	1	1						
RARA_3	1	1	1	1	1			1	1	0,7	
RARA_4	1	1	1	1	1			1	0,7	1	
FREQUENTE_1	1	1	1	1	1			1	0,5	0,3	
FREQUENTE_2	1	1	1	1	1			1	0,3	0,5	
Q PERMAN_1	1	1	1	1	1			1	0,3	0,3	

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

12.3 Modello di calcolo

L'analisi della struttura scatolare è stata condotta con un programma agli elementi finiti (SAP2000) schematizzando i vari setti con elementi "beam" mutuamente incastrati e facendo riferimento ad una larghezza unitaria di struttura che viene pertanto risolta come struttura piana.

I risultati ottenuti sono stati considerati attendibili dagli scriventi a fronte di verifiche condotte con metodi semplificati nonché, in prima battuta, dal confronto critico con i risultati presentati dai documenti di progettazione definitiva. Per la verifica circa l'attendibilità dei risultati si espone il confronto di valori riscontrati per un caso semplificato al paragrafo §14.8.

Si riporta la licenza del programma utilizzato.





Figura 29. Licenza del Software Sap2000 impiegato ai fini dell'analisi

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

La struttura viene schematizzata attraverso un modello analitico agli elementi finiti, assumendo uno schema statico di telaio chiuso multipiano. Per il modello dello scatolare in oggetto la soletta di copertura viene modellata come un elemento frame privo di peso e massa poiché tale componente scarica sui diaframmi a cui essa è vincolata. L'analisi della soletta di copertura viene effettuata mediante un differente modello di trave vincolata agli estremi.





Figura 30. Proprietà meccaniche della sezione della copertura del modello

L'analisi strutturale viene condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tenso-deformativo indotto da carichi statici.

Il suolo viene modellato facendo ricorso all'usuale artificio delle molle elastiche alla Winkler.

La caratteristica elastica della generica molla viene calcolata attraverso la formulazione di Vogt:

$$K_s = \frac{1.33 \cdot E}{\sqrt[3]{B_t^2 \cdot B_l}}$$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Si è adottato un valore di $E = 30000 \text{ kN/m}^2$ per il calcolo della rigidità delle molle, la quale è valutata idealmente su di una dimensione longitudinale di 1 m. Il valore di modulo elastico operativo adottato è pari ad $1/5$ del modulo del terreno a piccole deformazioni come descritto al Par. §5.2.

Tabella 26. Calcolo della costante di sottofondo mediante la formula di Vogt

Terreno di fondazione	
Modulo di Young	$E \quad 30000 \text{ kN/m}^2$
Dimensione trasversale dell'opera	$B_t \quad 19.24 \text{ m}$
Dimensione longitudinale dell'opera	$B_l \quad 1 \text{ m}$
Costante di sottofondo	$K_s \quad 5870 \text{ kN/m}^3$

Dal momento che si considera una larghezza unitaria per la struttura, la rigidità delle molle distribuite sotto la fondazione sarà pari a 5870 kN/m^2 .

Per le caratteristiche geometriche delle varie aste si è quindi assunto:

- una sezione rettangolare $b \times h = 150 \times S_s \text{ cm}$ per la soletta di copertura lato galleria
- una sezione rettangolare $b \times h = 100 \times S_s \text{ cm}$ per la soletta di copertura lato pozzo
- una sezione rettangolare $b \times h = 150 \times S_f \text{ cm}$ per la soletta di fondazione
- una sezione rettangolare $b \times h = 80 \times S_f \text{ cm}$ per le solette intermedie
- una sezione rettangolare $b \times h = 60 \times S_f \text{ cm}$ per la soletta intermedia sottotreno
- una sezione rettangolare $b \times h = 65 \times S_p \text{ cm}$ per i muri esterni del primo livello
- una sezione rettangolare $b \times h = 50 \times S_p \text{ cm}$ per i muri esterni superiori al primo livello

Per quanto riguarda la rigidità delle aste del reticolo si è assunto:

- $E_c = 33019 \text{ N/mm}^2$ (per cls Rck 37);



Lo schema statico della struttura e la relativa numerazione dei nodi e delle aste sono riportati nelle seguenti figure.




Figura 31. Numerazione dei nodi




Figura 32. Numerazione delle aste

12.3.1 Condizioni di vincolo

Per l'analisi della struttura in esame sono stati considerati i seguenti vincoli:

- Letto di molle alla Winkler alla base della fondazione che lavora solo a compressione avente rigidezza pari a 5870 kN/m^2 per modellare l'interazione del terreno vergine con la struttura;
- Molle orizzontali lineari distribuite alla base della fondazione aventi rigidezza di 10000 kN/m^2 per modellare l'interazione dei diaframmi e del terreno con la fondazione della struttura rispetto alla direzione parallela all'asse della fondazione stessa;
- Molle verticali che lavorano solo a compressione applicate in corrispondenza della sommità dei muri laterali per rappresentare la rigidezza assiale dei diaframmi a cui sono vincolati. Tali molle sono calibrate in funzione della rigidezza assiale del diaframma calcolata nel modo seguente:



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta:
Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale
1 Rebaudengo-Bologna

Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi –
Relazione di calcolo

1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

$$K_{\text{assiale-diaframma}} = \frac{E \cdot A}{L} = 1197987 \text{ kN/m}$$

con:

- $E = 31447160 \text{ kN/m}^2$
 - $A = b \cdot h = 1 \cdot 1.2 = 1.2 \text{ m}^2$
 - $L = 31.50 \text{ m}$
- Molle traslazionali che lavorano solo a compressione calibrate in funzione della rigidezza a taglio del diaframma e del terreno in condizione di spinta passiva. Tali molle sono state calibrate sulla base degli spostamenti del diaframma ottenuti in corrispondenza di ogni solaio. Mediante il software Paratie Plus ver. 21.0.2 viene calcolato lo spostamento orizzontale assoluto del diaframma a differente profondità ed in funzione di differenti valori di carico:




Figura 33. Grafico spostamento assoluto-profondità paratie



In funzione dell'entità del carico e dello spostamento assoluto misurato si ottiene l'andamento delle rigidezze delle molle in corrispondenza delle profondità dei solai della struttura in esame. Dall'immagine seguente è possibile osservare che, a partire da un determinato valore di carico, l'andamento delle rigidezze risulta essere costante.




Figura 34. Andamento delle rigidezze

Le rigidezze impiegate per caratterizzare le molle orizzontali poste in corrispondenza di ogni solaio sono le seguenti:

- $K_{\text{solettone}} = 10000 \text{ kN/m}$
- $K_{\text{soletta int.1}} = 25000 \text{ kN/m}$
- $K_{\text{soletta int.2}} = 35000 \text{ kN/m}$
- $K_{\text{fondazione}} = 45000 \text{ kN/m}$

L'immagine seguente evidenzia le molle descritte ed applicate in corrispondenza di ogni solaio e vincolate esternamente con incastri.




Figura 35.Vincoli del modello



12.4 Figure dei carichi




Figura 36.G2 carichi permanenti portati




Figura 37.N sle (terre)




Figura 38.N SLU (terre)




Figura 39.Falda




Figura 40.Ritiro




Figura 41.Q metro




Figura 42.Q locali tecnici




Figura 43.S1 azione sismica




Figura 44.S3 inerzia sismica della struttura




Figura 45.S2 inerzia sismica dei permanenti portati



12.5 Sollecitazioni

Di seguito si espongono le sollecitazioni ottenute dagli involuipi (ENV) dei vari stati limite considerati.




Figura 46.ENV M SLU/SLV




Figura 47.ENV M SLU/SLV fondazione




Figura 49.ENV V SLU/SLV




Figura 50.ENV V SLU/SLV fondazione




Figura 51.ENV M RARA




Figura 52.ENV M RARA fondazione




Figura 53.ENV N RARA




Figura 54.ENV M FREQUENTE




Figura 55.ENV M FREQUENTE fondazione




Figura 56.ENV N FREQUENTE




Figura 57.ENV M QUASI PERMANENTE




Figura 58.ENV M QUASI PERMANENTE fondazione



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta:
Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale
1 Rebaudengo-Bologna

Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi –
Relazione di calcolo

1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX




Figura 59.ENV N QUASI PERMANENTE



12.6 Deformate

Di seguito si espongono le deformate ottenute dagli involuipi (ENV) dei vari stati limite considerati.




Figura 60.DEFORMATA SLU



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta:
Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale
1 Rebaudengo-Bologna

Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi –
Relazione di calcolo

1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX




Figura 61.DEFORMATA SLV




Figura 62.DEFORMATA SLE RARA

13. VERIFICHE STRUTTURE INTERNE

Si riportano di seguito le verifiche effettuate sul sistema considerando le sollecitazioni massime e minime agenti. Le verifiche allo stato limite di esercizio prendono come riferimento i valori limite da Normativa indicati nei paragrafi §11.1.1 e §11.1.2.

Le verifiche sono state effettuate mediante un foglio di calcolo, che utilizza la seguente simbologia e parametri:

Tabella 27. Parametri operativi per la verifica del CLS armato

materiali			
calcestruzzo		acciaio	
Rck	37 [MPa]	f _{yk}	450 [Mpa]
f _{ck}	30,7 [Mpa]	γ _s	1,15
γ _c	1,5	f _{yd}	391,3 [Mpa]
α _{cc}	0,85	E _s	210000 [Mpa]
f _{cd}	17,4 [Mpa]	ε _{uk}	75 [%o]
v	0,526		
ε _{c2}	2,0 [%o]		
ε _{cu2}	3,5 [%o]		
α _e	15,0		
k _t	0,4		
k ₁	0,8		
k ₃	3,4		
k ₄	0,425		





Figura 63. Convenzioni adottate per la verifica sezione in c.a.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Si definisce la seguente nomenclatura delle sezioni della struttura in esame:





Figura 64. Legenda delle componenti strutturali

Sulla base di tali definizioni si mostrano le verifiche effettuate.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX


13.1 Fondazione estremi

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 150 cm ed agli estremi è armata con 5 ϕ 24 superiore e 10 ϕ 26 inferiori, in longitudinale si dispongono ϕ 16/20. A taglio si dispongono degli spilli ϕ 10/20x40. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16) ed il diametro delle staffe (ϕ 10).

geometria				
sezione trasversale				
B	H	c	d	z
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
100	150	7,8	140,9	126,8
armatura longitudinale				
nbarre	ϕ	d	Asl	
	[mm]	[cm]	[cm ²]	
5	24	8,8	22,62	
10,0	26	141,1	53,09	
armatura a taglio				
nbracci	ϕ	s	α	Asw
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]
5	10	40	90	3,93

sollecitazioni e risultati	
SLE RARA	SLU
MEk 1193,00 [kNm]	MEd 1595,00 [kNm]
NEk 0,00 [kN]	NEd 0,00 [kN]
tensioni e fessure	VEd 658,00 [kN]
Mdec 0,0 [kNm]	MRd 2800,1 [kNm]
Mcr 1093,9 [kNm]	FS 1,76
yn -37,02 [cm]	taglio
$\sigma_{c,min}$ -4,3 [MPa]	VRdc 441,5 [kN]
$\sigma_{s,min}$ -49,2 [MPa]	predisporre armatura a taglio
$\sigma_{s,max}$ 174,6 [MPa]	VRds 843,8 [kN]
k ₂ 0,5	VRdmax 5029,1 [kN]
$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$ 0,51 [%]	θ 30,0 [°]
Sr,max 45,5 [cm]	sezione duttile
wk 0,231 [mm]	al 109,8 [cm]

Figura 65.Verifica sezione soletta fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	1190,00 [kNm]	M _{Ek}	1188,00 [kNm]
N _{Ek}	0,00 [kN]	N _{Ek}	0,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	0,0 [kNm]	M _{dec}	0,0 [kNm]
M _{cr}	1093,9 [kNm]	M _{cr}	1093,9 [kNm]
y _n	-37,02 [cm]	y _n	-37,02 [cm]
σ _{c,min}	-4,3 [MPa]	σ _{c,min}	-4,3 [MPa]
σ _{s,min}	-49,0 [MPa]	σ _{s,min}	-49,0 [MPa]
σ _{s,max}	174,2 [MPa]	σ _{s,max}	173,9 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	0,51 [‰]	ε _{sm-ε_{cm}}	0,50 [‰]
S _{r,max}	45,5 [cm]	S _{r,max}	45,5 [cm]
w _k	0,230 [mm]	w _k	0,229 [mm]


Figura 66. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4 \text{ mm}$ e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	10	-
As	5306,6	mm ²
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	1500	mm
As, min	975	mm ²

Figura 67. Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. in c.a. (Estremi)


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

13.2 Fondazione mezzeria

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 150 cm ed in mezzeria è armata inferiormente con $\phi 24/20$ e superiormente con $\phi 24/20$, in longitudinale si dispongono $\phi 16/20$. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ($\phi 16$) ed il diametro delle staffe ($\phi 10$).

geometria					sollecitazioni e risultati			
sezione trasversale					SLE RARA	SLU		
B	H	c	d	z	M _{Ek}	M _{Ed}	N _{Ed}	V _{Ed}
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	557,00 [kNm]	1119,00 [kNm]	0,00 [kN]	0,00 [kN]
100	150	8,0	140,8	126,7	tensioni e fessure			
armatura longitudinale					M _{dec}	M _{Rd}	FS	
nbarre	ϕ	d	A _{sl}		0,0 [kNm]	1230,3 [kNm]	1,10	
	[mm]	[cm]	[cm ²]		M _{cr}	1009,0 [kNm]	taglio	
5	24	8,2	22,62		y _n	-49,17 [cm]	V _{Rdc}	441,2 [kN]
5,0	24	141,8	22,62		$\sigma_{c,min}$	-2,8 [MPa]	non serve armatura a taglio	
armatura a taglio					$\sigma_{s,min}$	-27,0 [MPa]		
nbracci	ϕ	s	α	A _{sw}	$\sigma_{s,max}$	186,4 [MPa]		
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]	k ₂	0,5	V _{Rds}	0,0 [kN]
5	0	40	90	0,00	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	- [%]	V _{Rdmax}	5025,5 [kN]
					S _{r,max}	- [cm]	θ	30,0 [°]
					w _k	- [mm]	sezione	duttile
							a _l	140,8 [cm]

Figura 68. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM			
M _{EK}	499,00	[kNm]	M _{EK}	473,00	[kNm]
N _{EK}	0,00	[kN]	N _{EK}	0,00	[kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure			
M _{dec}	0,0	[kNm]	M _{dec}	0,0	[kNm]
M _{cr}	1009,0	[kNm]	M _{cr}	1008,5	[kNm]
y _n	-49,17	[cm]	y _n	-49,17	[cm]
σ _{c,min}	-2,5	[MPa]	σ _{c,min}	-2,4	[MPa]
σ _{s,min}	-24,2	[MPa]	σ _{s,min}	-22,7	[MPa]
σ _{s,max}	167,0	[MPa]	σ _{s,max}	158,6	[MPa]
k ₂	0,5		k ₂	0,5	
ε _{sm} -ε _{cm}	-	[‰]	ε _{sm} -ε _{cm}	-	[‰]
S _{r,max}	-	[cm]	S _{r,max}	-	[cm]
w _k	-	[mm]	w _k	-	[mm]


Figura 69. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4$ mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	24	mm
numero	5	-
As	2260,8	mm ²
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	1500	mm
As, min	975	mm ²

Figura 70. Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. in c.a (Mezzeria)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX


13.3 Muri laterali estremità tra fondazione e solettone intermedio 2

Il muro laterale (C30/37) ha uno spessore di 65 cm ed all'estremità è armato esternamente con doppio strato 10 ϕ 26 +5 ϕ 26 ed internamente con ϕ 26/20, in longitudinale si dispongono ϕ 16/20. A taglio si dispongono degli spilli ϕ 12/20x20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16) ed il diametro delle staffe (ϕ 12).

geometria				
sezione trasversale				
B	H	c	d	z
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
100	65	7,8	54,2	48,8
armatura longitudinale				
nbarre	ϕ	d	Asl	
	[mm]	[cm]	[cm ²]	
5	26	9,1	26,55	
5,0	26	50,7	26,55	
10	26	55,9	53,09	
armatura a taglio				
nbracci	ϕ	s	α	Asw
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]
5	12	20	90	5,65

sollecitazioni e risultati	
SLE RARA	SLU
MEk 857,00 [kNm]	MEd 1169,90 [kNm]
NEk -438,00 [kN]	NEd -577,00 [kN]
tensioni e fessure	VEd 728,00 [kN]
Mdec 45,2 [kNm]	MRd 1563,2 [kNm]
Mcr 285,2 [kNm]	FS 1,34
γ_n -6,05 [cm]	taglio
$\sigma_{c,min}$ -13,2 [MPa]	VRdc 286,3 [kN]
$\sigma_{s,min}$ -130,1 [MPa]	predisporre armatura a taglio
$\sigma_{s,max}$ 220,8 [MPa]	VRds 934,2 [kN]
k_2 0,5	VRdmax 1933,4 [kN]
$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$ 0,88 [‰]	θ 30,0 [°]
Sr,max 33,7 [cm]	sezione duttile
wk 0,295 [mm]	al 42,2 [cm]

Figura 71.Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	852,00 [kNm]	M _{Ek}	848,00 [kNm]
N _{Ek}	-438,00 [kN]	N _{Ek}	-438,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	45,2 [kNm]	M _{dec}	45,2 [kNm]
M _{cr}	285,2 [kNm]	M _{cr}	285,2 [kNm]
y _n	-6,04 [cm]	y _n	-6,03 [cm]
σ _{c,min}	-13,1 [MPa]	σ _{c,min}	-13,1 [MPa]
σ _{s,min}	-129,4 [MPa]	σ _{s,min}	-128,8 [MPa]
σ _{s,max}	219,4 [MPa]	σ _{s,max}	218,2 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	0,87 [‰]	ε _{sm-ε_{cm}}	0,86 [‰]
S _{r,max}	33,7 [cm]	S _{r,max}	33,6 [cm]
w _k	0,293 [mm]	w _k	0,291 [mm]


Figura 72. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4 \text{ mm}$ e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<u>ARMATURA DI VERIFICA</u>		
Φ	26	mm
numero	15	-
A _s	7959,9	mm ²
<u>ARMATURA MINIMA</u>		
H SEZIONE	650	mm
A _{s, min}	422,5	mm ²

Figura 73. Verifica armatura minima sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. (Estremi)


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

13.4 Muri laterali mezzeria tra fondazione e solettone intermedio 2

Il muro laterale (C30/37) ha uno spessore di 65 cm ed in mezzeria è armato esternamente con $\phi 26/20 + \phi 26/40$ ed internamente con $\phi 26/20$, in longitudinale si dispongono $\phi 16/20$. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ($\phi 16$) ed il diametro delle staffe ($\phi 12$).

geometria					sollecitazioni e risultati			
sezione trasversale					SLE RARA	SLU		
B	H	c	d	z	MEk	MEd	NEd	VEd
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kNm]	[kN]	[kN]
100	65	6,5	57,2	51,5	NEk	648,00	-597,00	0,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure			
nbarre	ϕ	d	Asl		Mdec	MRd	FS	
	[mm]	[cm]	[cm ²]		[kNm]	[kNm]		
5	26	9,1	26,55		Mcr	957,9		
7,5	26	57,2	39,82			1,48		
armatura a taglio					taglio			
nbracci	ϕ	s	α	Asw	yn	V _{Rdc}	non serve armatura a taglio	
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]	[cm]	[kN]		
0	12	20	90	0,00	$\sigma_{c,min}$	301,5		
					$\sigma_{s,min}$			
					$\sigma_{s,max}$			
					k_2	0,0		
					$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	2041,6		
					Sr,max	30,0		
					wk	57,2		
					sezione	duttile		
					ai			

Figura 74. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	483,00 [kNm]	M _{Ek}	481,00 [kNm]
N _{Ek}	-375,00 [kN]	N _{Ek}	-375,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	42,3 [kNm]	M _{dec}	42,3 [kNm]
M _{cr}	260,3 [kNm]	M _{cr}	260,3 [kNm]
y _n	-10,02 [cm]	y _n	-10,01 [cm]
σ _{c,min}	-8,6 [MPa]	σ _{c,min}	-8,5 [MPa]
σ _{s,min}	-76,4 [MPa]	σ _{s,min}	-76,1 [MPa]
σ _{s,max}	198,3 [MPa]	σ _{s,max}	197,3 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	0,66 [‰]	ε _{sm-ε_{cm}}	0,66 [‰]
S _{r,max}	37,8 [cm]	S _{r,max}	37,8 [cm]
w _k	0,250 [mm]	w _k	0,248 [mm]


Figura 75. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4 \text{ mm}$ e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	7,5	-
A _s	3979,95	mm ²
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	650	mm
A _{s, min}	422,5	mm ²

Figura 76. Verifica armatura minima sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. (Mezzeria)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	429,00 [kNm]	M _{Ek}	418,90 [kNm]
N _{Ek}	-259,00 [kN]	N _{Ek}	-259,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	20,0 [kNm]	M _{dec}	20,0 [kNm]
M _{cr}	150,5 [kNm]	M _{cr}	150,5 [kNm]
y _n	-6,19 [cm]	y _n	-6,16 [cm]
σ _{c,min}	-12,8 [MPa]	σ _{c,min}	-12,5 [MPa]
σ _{s,min}	-100,0 [MPa]	σ _{s,min}	-97,8 [MPa]
σ _{s,max}	226,2 [MPa]	σ _{s,max}	220,4 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	0,89 [‰]	ε _{sm-ε_{cm}}	0,86 [‰]
S _{r,max}	34,0 [cm]	S _{r,max}	34,0 [cm]
w _k	0,303 [mm]	w _k	0,293 [mm]


Figura 78. Verifica sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4 \text{ mm}$ e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<u>ARMATURA DI VERIFICA</u>		
Φ	24	mm
numero	12,5	-
As	5652	mm ²
<u>ARMATURA MINIMA</u>		
H SEZIONE	500	mm
As, min	325	mm ²

Figura 79. Verifica armatura minima sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

13.6 Muri laterali estremità tra copertura e solettone intermedio 1

Il muro laterale (C30/37) ha uno spessore di 50 cm ed all'estremità è armato internamente con 5 ϕ 20 esterno ed esternamente con 5 ϕ 16. In longitudinale si dispongono ϕ 16/20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16) ed il diametro degli spilli (ϕ 10).

geometria					sollecitazioni e risultati					
sezione trasversale					SLE RARA	SLU				
B	H	c	d	z	M _{Ek}	161,00	[kNm]	M _{Ed}	228,00	[kNm]
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	N _{Ek}	-40,00	[kN]	N _{Ed}	-45,00	[kN]
100	50	6,6	42,4	38,2	tensioni e fessure					
armatura longitudinale					M _{dec}	3,4	[kNm]	V _{Ed}	79,00	[kN]
n _{barre}	ϕ	d	A _{sl}		M _{cr}	117,4	[kNm]	M _{Rd}	263,6	[kNm]
	[mm]	[cm]	[cm ²]					FS	1,16	
5	16	8,4	10,05		y _n	-13,01	[cm]	taglio		
5,0	20	41,4	15,71		$\sigma_{c,min}$	-6,7	[MPa]	V _{Rdc}	185,9	[kN]
					$\sigma_{s,min}$	-38,5	[MPa]	<i>non serve armatura a taglio</i>		
armatura a taglio					$\sigma_{s,max}$	255,2	[MPa]			
n _{bracci}	ϕ	s	α	A _{sw}	k ₂	0,5		V _{Rds}	0,0	[kN]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	0,73	[%]	V _{Rdmax}	1513,4	[kN]
0	10	40	90	0,00	S _{r,max}	49,9	[cm]	θ	30,0	[°]
					w _k	0,36	[mm]	sezione duttile		
								a _l	42,4	[cm]

Figura 80. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	149,00 [kNm]	M _{Ek}	124,00 [kNm]
N _{Ek}	-40,00 [kN]	N _{Ek}	-40,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	3,3 [kNm]	M _{dec}	3,3 [kNm]
M _{cr}	116,1 [kNm]	M _{cr}	116,1 [kNm]
y _n	-13,05 [cm]	y _n	-12,96 [cm]
σ _{c,min}	-6,5 [MPa]	σ _{c,min}	-5,4 [MPa]
σ _{s,min}	-29,1 [MPa]	σ _{s,min}	-24,7 [MPa]
σ _{s,max}	241,4 [MPa]	σ _{s,max}	198,7 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	0,69 [‰]	ε _{sm-ε_{cm}}	0,57 [‰]
S _{r,max}	53,3 [cm]	S _{r,max}	53,2 [cm]
w _k	0,37 [mm]	w _k	0,3 [mm]


Figura 81. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4$ mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<u>ARMATURA DI VERIFICA</u>		
Φ	20	mm
numero	5	-
A _s	1570	mm ²
<u>ARMATURA MINIMA</u>		
H SEZIONE	500	mm
A _{s, min}	325	mm ²

Figura 82. Verifica armatura minima sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

13.7 Solettone intermedio 1, estremi

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 100 cm ed agli estremi è armata con 7.5 ϕ 24 superiore e 5 ϕ 24 inferiori, in longitudinale si dispongono ϕ 16/20. A taglio si dispongono degli spilli ϕ 12/40x40. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16) ed il diametro degli spilli (ϕ 12).

geometria					sollecitazioni e risultati			
sezione trasversale					SLE RARA	SLU		
B	H	c	d	z	MEk	MEd	NEd	VEd
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kNm]	[kN]	[kN]
100	80	6,1	72,9	65,6	NEk	465,00	0,00	197,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure			
nbarre	ϕ	d	Asl		Mdec	MRd	FS	
	[mm]	[cm]	[cm ²]		[kNm]	[kNm]		
5	20	7,1	15,71		Mcr	645,7	1,39	
7,5	20	72,9	23,56		taglio			
armatura a taglio					$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$	V_{Rdc}
nbracci	ϕ	s	α	Asw	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[kN]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]	$\sigma_{c,max}$	$\sigma_{s,max}$	$\sigma_{s,max}$	non serve armatura a taglio
2,5	0	40	90	0,00	γ_n	k_2	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	V_{Rds}
					[cm]		[%]	[kN]
					$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$	V_{Rdmax}
					[MPa]	[MPa]	[MPa]	[kN]
					$\sigma_{s,max}$	$\sigma_{s,max}$	$\sigma_{s,max}$	θ
					[MPa]	[MPa]	[MPa]	[°]
					$\sigma_{s,max}$	$\sigma_{s,max}$	$\sigma_{s,max}$	sezione duttile
					[MPa]	[MPa]	[MPa]	
					$\sigma_{s,max}$	$\sigma_{s,max}$	$\sigma_{s,max}$	ai
					[MPa]	[MPa]	[MPa]	[cm]

Figura 83. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	354,00 [kNm]	M _{Ek}	347,00 [kNm]
N _{Ek}	0,00 [kN]	N _{Ek}	0,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	0,0 [kNm]	M _{dec}	0,0 [kNm]
M _{cr}	301,1 [kNm]	M _{cr}	301,1 [kNm]
y _n	-21,74 [cm]	y _n	-21,74 [cm]
σ _{c,min}	-5,0 [MPa]	σ _{c,min}	-4,9 [MPa]
σ _{s,min}	-46,0 [MPa]	σ _{s,min}	-45,1 [MPa]
σ _{s,max}	225,3 [MPa]	σ _{s,max}	220,9 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	0,64 [‰]	ε _{sm-ε_{cm}}	0,63 [‰]
S _{r,max}	46,4 [cm]	S _{r,max}	46,4 [cm]
w _k	0,298 [mm]	w _k	0,293 [mm]


Figura 84. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4$ mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<u>ARMATURA DI VERIFICA</u>		
Φ	20	mm
numero	7,5	-
As	2355	mm ²
<u>ARMATURA MINIMA</u>		
H SEZIONE	800	mm
As, min	520	mm ²

Figura 85. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

13.8 Solettone intermedio 1, mezzeria

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 80 cm ed agli estremi è armata con 5 ϕ 20 superiore e 5 ϕ 20 inferiori, in longitudinale si dispongono ϕ 16/20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16).

geometria					sollecitazioni e risultati					
sezione trasversale					SLE RARA	SLU				
B	H	c	d	z	M _{Ek}	143,00	[kNm]	M _{Ed}	188,00	[kNm]
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	N _{Ek}	0,00	[kN]	N _{Ed}	0,00	[kN]
100	80	6,1	72,9	65,6	tensioni e fessure					
armatura longitudinale					M _{dec}	0,0	[kNm]	V _{Ed}	197,00	[kN]
n _{barre}	ϕ	d	A _{sl}		M _{cr}	290,7	[kNm]	M _{Rd}	442,0	[kNm]
	[mm]	[cm]	[cm ²]					FS	2,35	
5	20	7,1	15,71		y _n	-24,73	[cm]	taglio		
5,0	20	72,9	15,71		$\sigma_{c,min}$	-2,4	[MPa]	V _{Rdc}	266,0	[kN]
armatura a taglio					$\sigma_{s,min}$	-19,1	[MPa]	non serve armatura a taglio		
n _{bracci}	ϕ	s	α	A _{sw}	$\sigma_{s,max}$	134,8	[MPa]	V _{Rds}	0,0	[kN]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]	k ₂	0,5		V _{Rdmax}	2602,0	[kN]
2,5	0	40	90	0,00	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	-	[‰]	θ	30,0	[°]
armatura a taglio					S _{r,max}	-	[cm]	sezione duttile		
					w _k	-	[mm]	a _l	72,9	[cm]

Figura 86. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	141,00 [kNm]	M _{Ek}	140,00 [kNm]
N _{Ek}	0,00 [kN]	N _{Ek}	0,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	0,0 [kNm]	M _{dec}	0,0 [kNm]
M _{cr}	290,7 [kNm]	M _{cr}	290,7 [kNm]
y _n	-24,73 [cm]	y _n	-24,73 [cm]
σ _{c,min}	-2,3 [MPa]	σ _{c,min}	-2,3 [MPa]
σ _{s,min}	-18,8 [MPa]	σ _{s,min}	-18,8 [MPa]
σ _{s,max}	132,9 [MPa]	σ _{s,max}	132,9 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	- [%]	ε _{sm-ε_{cm}}	- [%]
S _{r,max}	- [cm]	S _{r,max}	- [cm]
w _k	- [mm]	w _k	- [mm]


Figura 87. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4$ mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	20	mm
numero	5	-
A _s	1570	mm ²
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	800	mm
A _{s, min}	520	mm ²

Figura 88. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 1 in c.a. (Mezzeria)


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

13.9 Solettone intermedio 2 pozzo

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 80 cm ed agli estremi è armata con 5 ϕ 16 superiore e 5 ϕ 16 inferiori, in longitudinale si dispongono ϕ 16/20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16).

geometria					sollecitazioni e risultati					
sezione trasversale					SLE RARA	SLU				
B	H	c	d	z	M _{Ek}	211,00	[kNm]	M _{Ed}	293,00	[kNm]
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	N _{Ek}	0,00	[kN]	N _{Ed}	0,00	[kN]
100	80	6,1	73,1	65,8	tensioni e fessure					
armatura longitudinale					M _{dec}	0,0	[kNm]	V _{Ed}	192,00	[kN]
n _{barre}	ϕ	d	A _{sl}		M _{cr}	280,4	[kNm]	M _{Rd}	293,2	[kNm]
	[mm]	[cm]	[cm ²]		y _n	-27,19	[cm]	FS	1,00	
5	16	6,9	10,05		$\sigma_{c,min}$	-4,3	[MPa]	taglio		
5,0	16	73,1	10,05		$\sigma_{s,min}$	-30,0	[MPa]	V _{Rdc}	266,5	[kN]
armatura a taglio					$\sigma_{s,max}$	306,1	[MPa]	<i>non serve armatura a taglio</i>		
nbracci	ϕ	s	α	A _{sw}	k ₂	0,5		V _{Rds}	0,0	[kN]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	-	[‰]	V _{Rdmax}	2609,1	[kN]
2,5	0	40	90	0,00	S _{r,max}	-	[cm]	θ	30,0	[°]
					w _k	-	[mm]	sezione duttile		
								a _l	73,1	[cm]

Figura 89. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Pozzo)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	194,00 [kNm]	M _{Ek}	187,00 [kNm]
N _{Ek}	0,00 [kN]	N _{Ek}	0,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	0,0 [kNm]	M _{dec}	0,0 [kNm]
M _{cr}	280,4 [kNm]	M _{cr}	280,4 [kNm]
y _n	-27,19 [cm]	y _n	-27,19 [cm]
σ _{c,min}	-4,0 [MPa]	σ _{c,min}	-3,8 [MPa]
σ _{s,min}	-27,6 [MPa]	σ _{s,min}	-26,6 [MPa]
σ _{s,max}	281,4 [MPa]	σ _{s,max}	271,3 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	- [‰]	ε _{sm-ε_{cm}}	- [‰]
S _{r,max}	- [cm]	S _{r,max}	- [cm]
w _k	- [mm]	w _k	- [mm]


Figura 90. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Pozzo)

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4$ mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<u>ARMATURA DI VERIFICA</u>		
Φ	16	mm
numero	5	-
A _s	1004,8	mm ²
<u>ARMATURA MINIMA</u>		
H SEZIONE	800	mm
A _{s, min}	520	mm ²

Figura 91. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 2 in c.a. (Pozzo)


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

13.10 Muro interno tra fondazione e soletta intermedia 1

Il muro interno che separa la galleria dal pozzo ha uno spessore di 50cm ed è armato alla base con 1+7.5 ϕ 24, in longitudinale si dispongono ϕ 16/20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16) ed il diametro degli spilli (ϕ 10).

geometria					sollecitazioni e risultati					
sezione trasversale					SLE RARA		SLU			
B	H	c	d	z	M _{Ek}	324,00	[kNm]	M _{Ed}	437,00	[kNm]
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	N _{Ek}	-429,00	[kN]	N _{Ed}	-732,00	[kN]
100	50	7,1	41,7	37,5	tensioni e fessure					
armatura longitudinale					M _{dec}	37,7	[kNm]	V _{Ed}	161,00	[kN]
n _{barre}	ϕ	d	A _{sl}		M _{cr}	165,8	[kNm]	M _{Rd}	620,5	[kNm]
	[mm]	[cm]	[cm ²]					FS	1,42	
7,5	24	8,3	33,93		y _n	-7,51	[cm]	taglio		
7,5	24	41,7	33,93		$\sigma_{c,min}$	-9,8	[MPa]	V _{Rdc}	269,7	[kN]
armatura a taglio					$\sigma_{s,min}$	-77,4	[MPa]	non serve armatura a taglio		
n _{bracci}	ϕ	s	α	A _{sw}	$\sigma_{s,max}$	204,0	[MPa]	V _{Rds}	0,0	[kN]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]				V _{Rdmax}	1488,4	[kN]
0	10	40	90	0,00	k ₂	0,5		θ	30,0	[°]
					$\epsilon_{sm-\epsilon_{cm}}$	0,71	[%]	sezione duttile		
					S _{r,max}	37,2	[cm]	al	41,7	[cm]
					w _k	0,263	[mm]			

Figura 92. Verifica sezione muro interno in c.a. allo SLU e SLE Rara (Sezione alla base)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	322,00 [kNm]	M _{Ek}	319,00 [kNm]
N _{Ek}	-429,00 [kN]	N _{Ek}	-429,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	35,8 [kNm]	M _{dec}	35,8 [kNm]
M _{cr}	160,4 [kNm]	M _{cr}	160,4 [kNm]
γ _n	-7,08 [cm]	γ _n	-7,05 [cm]
σ _{c,min}	-10,5 [MPa]	σ _{c,min}	-10,4 [MPa]
σ _{s,min}	-80,4 [MPa]	σ _{s,min}	-79,8 [MPa]
σ _{s,max}	205,4 [MPa]	σ _{s,max}	202,9 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	0,72 [‰]	ε _{sm-ε_{cm}}	0,71 [‰]
S _{r,max}	38,7 [cm]	S _{r,max}	38,7 [cm]
w _k	0,278 [mm]	w _k	0,273 [mm]


Figura 93.Verifica sezione banchina in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4$ mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	24	mm
numero	7,5	-
As	3391,2	mm ²
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	500	mm
As, min	325	mm ²

Figura 94.Verifica armatura minima sezione banchina in c.a.


 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

13.11 Muro interno tra soletta intermedia 1 e soletta intermedia 2

Il muro interno che separa la galleria dal pozzo ha uno spessore di 50cm ed è armato alla base con 1+7.5 ϕ 24, in longitudinale si dispongono ϕ 16/20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16) ed il diametro degli spilli (ϕ 10).

geometria					sollecitazioni e risultati					
sezione trasversale					SLE RARA		SLU			
B	H	c	d	z	M _{Ek}	324,00	[kNm]	M _{Ed}	527,40	[kNm]
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	N _{Ek}	-429,00	[kN]	N _{Ed}	-732,00	[kN]
100	50	7,1	41,7	37,5	tensioni e fessure					
armatura longitudinale					M _{dec}	37,7	[kNm]	V _{Ed}	161,00	[kN]
n _{barre}	ϕ	d	A _{sl}		M _{cr}	165,8	[kNm]	M _{Rd}	620,5	[kNm]
	[mm]	[cm]	[cm ²]					FS	1,18	
7,5	24	8,3	33,93		y _n	-7,51	[cm]	taglio		
7,5	24	41,7	33,93		$\sigma_{c,min}$	-9,8	[MPa]	V _{Rdc}	269,7	[kN]
armatura a taglio					$\sigma_{s,min}$	-77,4	[MPa]	non serve armatura a taglio		
nbracci	ϕ	s	α	A _{sw}	$\sigma_{s,max}$	204,0	[MPa]			
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]				V _{Rds}	0,0	[kN]
0	10	40	90	0,00	k ₂	0,5		V _{Rdmax}	1488,4	[kN]
					$\epsilon_{sm-\epsilon_{cm}}$	0,71	[%]	θ	30,0	[°]
					S _{r,max}	37,2	[cm]	sezione duttile		
					w _k	0,263	[mm]	al	41,7	[cm]

Figura 95. Verifica sezione muro interno in c.a. allo SLU e SLE Rara (Sezione alla base)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M _{Ek}	324,00 [kNm]	M _{Ek}	320,00 [kNm]
N _{Ek}	-429,00 [kN]	N _{Ek}	-429,00 [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M _{dec}	37,7 [kNm]	M _{dec}	37,7 [kNm]
M _{cr}	165,8 [kNm]	M _{cr}	165,8 [kNm]
y _n	-7,51 [cm]	y _n	-7,47 [cm]
σ _{c,min}	-9,8 [MPa]	σ _{c,min}	-9,7 [MPa]
σ _{s,min}	-77,4 [MPa]	σ _{s,min}	-76,6 [MPa]
σ _{s,max}	204,0 [MPa]	σ _{s,max}	200,7 [MPa]
k ₂	0,5	k ₂	0,5
ε _{sm-ε_{cm}}	0,71 [‰]	ε _{sm-ε_{cm}}	0,69 [‰]
S _{r,max}	37,2 [cm]	S _{r,max}	37,2 [cm]
w _k	0,263 [mm]	w _k	0,257 [mm]


Figura 96.Verifica sezione banchina in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4$ mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<u>ARMATURA DI VERIFICA</u>		
Φ	24	mm
numero	7,5	-
As	3391,2	mm ²
<u>ARMATURA MINIMA</u>		
H SEZIONE	500	mm
As, min	325	mm ²

Figura 97.Verifica armatura minima sezione muro interno in c.a

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX


13.12 Valori limite inflessione

Si effettua la verifica delle deformate dei solai coerentemente con quanto indicato nell'Eurocodice 2 al paragrafo 7.4.1 (4). L'aspetto e la funzionalità della struttura possono essere pregiudicati se l'inflessione di una trave o piastra soggetti ai carichi quasi-permanenti è maggiore di 1/250 della luce dell'elemento che in questo caso trattasi della soletta del pozzo. Cautelativamente si effettua la verifica considerando le frecce ottenute per la combinazione RARA, di seguito si riportano i valori ottenuti:

Tabella 28. Verifica di deformabilità dei solai allo stato limite di esercizio RARA

	Inflessione elementi [mm]	Valori limite [mm]	VERIFICA
Fondazione	4,8	32	OK
Soletta int. 2	5,1	32	OK
Soletta int. 1	5,3	32	OK
Copertura	5,2	32	OK

La verifica risulta essere soddisfatta.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14. DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLA SOLETTA DI COPERTURA

Nel seguente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di resistenza in esercizio ed in presenza dell'evento sismico.

Vengono prese in considerazione le condizioni elementari di carico di seguito determinate. Tali Condizioni Elementari saranno opportunamente combinate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

14.1 Analisi dei carichi della soletta

14.1.1 Permanenti strutturali (G1)

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici:

- calcestruzzo armato: $\gamma_{c.a.} = 25 \text{ kN/m}^3$
- soletta lato galleria $S_s \times \gamma_{c.a.} = 1.50 \times 25.00 = \mathbf{37.50 \text{ kN/m}^2}$
- soletta lato pozzo $S_s \times \gamma_{c.a.} = 1.00 \times 25.00 = \mathbf{25.00 \text{ kN/m}^2}$

14.1.2 Permanenti portati (G2)

Sulla soletta di copertura vanno considerati i carichi permanenti rappresentati dal terreno e dalla sovrastruttura tranviaria.


g2-1 (carico portato del rilevato):

Si considera l'altezza del rilevato gravante in soletta.

- peso rilevato $(H_r) \cdot \gamma_{ric} = 2.00 \cdot 18.0 = \mathbf{36.0 \text{ kN/m}^2}$

14.1.3 Carico variabile (Q)

Si considera un carico uniformemente distribuito di 20 kPa applicato in soletta.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14.1.4 Ritiro

Si considera l'effetto del ritiro agente in copertura. La deformazione da ritiro viene valutata come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/08) al paragrafo 11.2.10.6.

L'azione viene applicata come variazione termica negativa equivalente.

La deformazione totale da ritiro è pari a:

$$\varepsilon_{cs} = \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca}$$


dove:

$\varepsilon_{cd} = k_h \cdot \varepsilon_{c0}$ è la deformazione per ritiro da essiccamento

$\varepsilon_{ca} = -2.5 \cdot (f_{ck} - 10) \cdot 10^{-6}$ con f_{ck} in N/mm² è la deformazione per ritiro autogeno

Il calcolo del ritiro agente in soletta viene riportato integralmente nella seguente tabella.

Il ritiro agente in soletta viene calcolato nel modo seguente:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Soletta di copertura lato galleria

Tabella 29. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo soletta di copertura lato galleria

Concrete class C30/37	f _{ck} (Mpa)	30,71	N
Concrete elastic modulus	E _{cm} (Gpa)	=	33,019
element thickness	s (mm)	=	1500
exposed surfaces	n°	=	1
member's notional size $\alpha=2Ac/u h_0$	α (mm)	=	3000
relative humidity	UR%	=	75
age of concrete in days	t (gg)		54630
age of concrete at loading in days/t ₀	t _s (gg)	=	1
coefficient which depends on the type of cement	α_{ds1}	=	4
coefficient which depends on the type of cement	α_{ds2}	=	0,12
reference mean compressive strength	f _{cm0} (Mpa)	=	10
characteristic compressive strength	f _{ck} (Mpa)	=	30,71
mean compressive strength	f _{cm} (Mpa)	=	38,71
coefficient for UR%	β_{RH}	=	0,90
basic drying shrinkage strain	ϵ_{cd0}	=	0,00032
drying shrinkage strain - time effect	$\beta_{ds}(t, t_s)$	=	0,89
coefficient depending on the notional size	k _n	=	0,7
drying shrinkage strain x1000	$\epsilon_{cd}(t)$	=	0,20
autogenous shrinkage strain-time effect	$\beta_{as}(t)$	=	1,0000
autogenous shrinkage strain - infinity	$\epsilon_{ca}(\infty)$	=	5,18E-05
autogenous shrinkage strain x1000	$\epsilon_{ca}(t)$	=	0,0518
total shrinkage strain x1000	$\epsilon_{cs}(t, t_s)$	=	0,2492
Equivalent thermal effect	ΔT °C	=	24,9

Si considera, coerentemente con quanto indicato nella relazione di calcolo della galleria GA4 38_MTL2T1A1DSTRGA4R001-0-0, un coefficiente di viscosità pari a:

$$\varphi(\infty, t_0) = 2.75$$

Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro si calcola:



CITTA' DI TORINO

**Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta:
Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale
1 Rebaudengo-Bologna**

Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi –
Relazione di calcolo


1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

$$\Delta T_{applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 24.9 \frac{1}{1 + 2.75} = -6.64 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Soletta di copertura lato pozzo

Tabella 30. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo soletta di copertura lato pozzo

Concrete class C30/37	f _{ck} (Mpa)	30,71	N
Concrete elastic modulus	E _{cm} (Gpa)	=	33,019
element thickness	s (mm)	=	1000
exposed surfaces	n°	=	1
member's notional size α=2Ac/u h0	α (mm)	=	2000
relative humidity	UR%	=	75
age of concrete in days	t (gg)		54630
age of concrete at loading in days/t0	t _s (gg)	=	1
coefficient which depends on the type of cement	α _{ds1}	=	4
coefficient which depends on the type of cement	α _{ds2}	=	0,12
reference mean compressive strength	f _{cm0} (Mpa)	=	10
characteristic compressive strength	f _{ck} (Mpa)	=	30,71
mean compressive strength	f _{cm} (Mpa)	=	38,71
coefficient for UR%	β _{RH}	=	0,90
basic drying shrinkage strain	ε _{cd0}	=	0,00032
drying shrinkage strain - time effect	β _{ds} (t, t _s)	=	0,94
coefficient depending on the notional size	k _h	=	0,7
drying shrinkage strain x1000	ε _{cd} (t)	=	0,21
autogenous shrinkage strain-time effect	β _{as} (t)	=	1,0000
autogenous shrinkage strain - infinity	ε _{ca} (∞)	=	5,18E-05
autogenous shrinkage strain x1000	ε _{ca} (t)	=	0,0518
total shrinkage strain x1000	ε_{cs} (t, t_s)	=	0,2593
Equivalent thermal effect	ΔT °C	=	25,9

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Si considera, coerentemente con quanto indicato nella relazione di calcolo della galleria GA4 38_MTL2T1A1DSTRGA4R001-0-0, un coefficiente di viscosità pari a:

$$\varphi(\infty, t_0) = 2.75$$

Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro si calcola:


$$\Delta T_{applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 25.9 \frac{1}{1 + 2.75} = -6.91 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Per ottenere la trazione agente in soletta causata dal ritiro si modella un portale composto da un traverso, avente le caratteristiche della soletta, e da colonne incastrate alla base, aventi le caratteristiche geometriche e meccaniche dei diaframmi della galleria in oggetto. Essendo il punto d'incastro di difficile valutazione, cautelativamente si considera quest'ultimo in corrispondenza del primo vincolo che determina una lunghezza inferiore del piedritto. Il modello viene implementato sul Software Sap2000 ver. 23.1.0 schematizzando colonne e traverso come elementi "beam". Le caratteristiche degli elementi sono:

- $b_{diaf} = 1 \text{ m}$ (dimensione geometrica in direzione longitudinale del diaframma)
- $b_{sol} = 1 \text{ m}$ (dimensione geometrica in direzione longitudinale della soletta)
- $s_{diaf} = 1.2 \text{ m}$ (spessore del diaframma)
- $s_{sol} = 1.5 \text{ m}$ (spessore soletta lato galleria)
- $s_{sol} = 1.0 \text{ m}$ (spessore soletta lato pozzo)
- $h_{diaframma} = 2.70 \text{ m}$ (lunghezza diaframmi rispetto al punto d'incastro)
- $L_{soletta} = 20.44 \text{ m}$
- $\Delta T_{lato\ galleria} = -6.64 \text{ } ^\circ\text{C}$
- $\Delta T_{lato\ pozzo} = -6.91 \text{ } ^\circ\text{C}$

Si precisa che il punto d'incastro del diaframma – cautelativamente – è stato considerato come il punto in corrispondenza del quale si dispone il primo ordine di puntelli metallici in fase di costruzione, prossimo alla soletta di copertura.

Il modello del portale con la sollecitazione ottenuta viene esposto di seguito:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX




Figura 98. Modello portale soggetto a ritiro





Figura 99. Trazione agente in soletta conseguente al ritiro

La trazione agente in soletta conseguente al ritiro risulta essere:

$$N_{ritiro} = 293 \text{ kN}$$

Tale azione sarà opportunamente moltiplicata per il rispettivo coefficiente di combinazione.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14.2 Combinazioni di carico

Le combinazioni di carico, considerate ai fini delle verifiche, sono stabilite in modo da garantire la sicurezza in conformità a quanto prescritto al capitolo 2 delle NTC2018. Si riporta nella seguente figura l'estratto della normativa.

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.1)$$

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.2)$$

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.3)$$

- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.4)$$

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E (v. § 3.2):

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.5)$$

- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto A_d (v. § 3.6):

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.6)$$

Figura 100. Combinazioni di carico previste dalle NTC2018

Per i coefficienti parziali di sicurezza si è fatto riferimento alla Normativa Italiana 2018 Cap. 6.2.4 Tab. 6.2.I, mentre per i coefficienti di combinazione ψ si è considerata la Tab. 2.5.I assumendo che la soletta in analisi ricada in categoria G (rimesse, parcheggi ed aree per il traffico dei veicoli).




Tabella 31. Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni (Tab. 6.2.I – NTC2018) –
⁽¹⁾ Per i carichi permanenti G_2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti γ_{G1}

	Effetto	Coefficiente Parziale γ_F (o γ_E)	EQU	(A1)	(A2)
Carichi permanenti G_1	Favorevole	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti $G_2^{(1)}$	Favorevole	γ_{G2}	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevole	γ_Q	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

Tabella 32. Valori dei coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I – NTC2018)


Categoria/Azione variabile	Ψ_{0j}	Ψ_{1j}	Ψ_{2j}
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F - Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Di seguito si espone la tabella raffigurante le combinazioni impiegate ai fini dell'analisi.

Tabella 33. Combinazioni di carico impiegate per le analisi in oggetto

	β_1	β_2	ρ	Ritiro
SLU	1,3	1,5	1,5	1,3
SLE	1	1	1	1

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14.3 Modello di calcolo

La struttura viene schematizzata attraverso un modello analitico agli elementi finiti, assumendo uno schema statico di trave continua su tre appoggi per massimizzare il momento in mezzzeria ed uno di trave continua su tre appoggi con gli incastri agli estremi per massimizzare i momenti negativi.

L'analisi strutturale viene condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tenso-deformativo indotto dai carichi statici.

Per le caratteristiche geometriche dell'asta si è quindi assunto:

- una sezione rettangolare $b \times h = 100 \times 100$ cm per la soletta di copertura lato pozzo
- una sezione rettangolare $b \times h = 100 \times 150$ cm per la soletta di copertura lato galleria

Per quanto riguarda la rigidezza dell'asta si è assunto:

- $E_{cm} = 33019$ N/mm² (per CLS R_{ck} 37);

Si riportano nelle seguenti figure il modello di calcolo impiegato per l'analisi strutturale della soletta e l'applicazione sullo stesso dei carichi permanenti e variabili.



Figura 101. Modelli del solaio di copertura



Figura 102. G2 carichi permanenti portati



14.4 Sollecitazioni e deformata

Di seguito si espongono le sollecitazioni ottenute.

Stato limite ultime (SLU)




Figura 103.Momento flettente (SLU)




Figura 104.Taglio schema (SLU)

Stato Limite di Esercizio (SLE Combinazione Rara)





Figura 105.Momento flettente (SLE Rara)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Azione assiale

Tabella 34. Azione assiale sulla soletta (SLE / SLU)

$N_{SLU} = 1.3 N_{ritiro}$	381 kN
$N_{SLE} = N_{ritiro}$	293 kN

La galleria artificiale in analisi è realizzata attraverso la tecnologia esecutiva di tipo top-down caratterizzata da uno scavo sostenuto dai diaframmi e dal solaio di copertura. Tali elementi sono collegati tra di loro e questo implica la trasmissione di forze dai diaframmi alla soletta di copertura. Ai fini dell'analisi dei carichi del solaio si considerano le forze trasmesse ed agenti sulla soletta come indicate di seguito:

SLU

$$M_{diaf\ SLU} = 1603.1\ kNm/m$$

$$N_{diaf\ SLU} = -519.6\ kN/m$$

SLV

$$M_{diaf\ SLV} = 1237.5\ kNm/m$$


$$N_{diaf\ SLV} = -316.5\ kN/m$$

SLE

$$M_{diaf\ SLE} = 1225.6\ kNm/m$$

$$N_{diaf\ SLE} = -385.14\ kN/m$$

Tali azioni vengono sommate ai momenti sollecitanti i modelli in base alle rispettive combinazioni. I momenti sono sommati a quelli conseguenti ai carichi agenti per lo schema trave incastro-incastro:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Momento flettente "M" agente in soletta:

- $M_{SLU\ tot} = M_{diaf\ SLU} + M_{SLU} = 1603.1 \frac{KNm}{m} + 683 \frac{kNm}{m} = 2286.10 \frac{kNm}{m}$
- $M_{SLE} = M_{diaf\ SLE} + M_{SLE} = 1225.6 \frac{KNm}{m} + 536 \frac{kNm}{m} = 1761.30 \frac{kNm}{m}$

Per i coefficienti di combinazione impiegati si rimanda al paragrafo §14.2 della presente relazione tecnica e di calcolo (Combinazioni di carico).

Si mostra di seguito la deformata della soletta di copertura lato pozzo espressa rispetto allo Stato Limite di Esercizio:





Figura 106. Deformata della soletta di copertura (SLE Rara)

Si effettua la verifica delle deformate dei solai coerentemente con quanto indicato nell'Eurocodice 2 al paragrafo 7.4.1 (4). L'aspetto e la funzionalità della struttura possono essere pregiudicati se l'inflessione di una trave o piastra soggetti ai carichi quasi-permanenti è maggiore di 1/250 della luce dell'elemento. Cautelativamente si effettua la verifica considerando le frecce ottenute per la combinazione RARA, di seguito si riportano i valori ottenuti:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

	Inflessione elementi [mm]	Valori limite [mm]	VERIFICA
Copertura	0,5	38,30	OK


La verifica risulta essere soddisfatta.


14.5 Verifiche soletta di copertura

Si riportano di seguito le verifiche effettuate sulla soletta considerando le sollecitazioni massime e minime agenti sui differenti modelli e considerando l'azione di trazione determinata dal ritiro. Le verifiche allo stato limite di esercizio prendono come riferimento i valori limite da Normativa indicati nei paragrafi §11.1.1 e §11.1.2 della presente relazione tecnica e di calcolo. Le verifiche sono state effettuate mediante un foglio di calcolo, che utilizza la seguente simbologia e parametri:

Tabella 35. Parametri operativi per la verifica del CLS armato

materiali			
calcestruzzo		acciaio	
Rck	37 [MPa]	f _{yk}	450 [MPa]
f _{ck}	30,7 [MPa]	γ _s	1,15
γ _c	1,5	f _{yd}	391,3 [MPa]
α _{cc}	0,85	E _s	210000 [MPa]
f _{cd}	17,4 [MPa]	ε _{uk}	75 [%]
v	0,526		
ε _{c2}	2,0 [‰]		
ε _{cu2}	3,5 [‰]		
α _e	15,0		
k _t	0,4		
k ₁	0,8		
k ₃	3,4		
k ₄	0,425		


Figura 107. Convenzioni adottate per la verifica sezione in c.a.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14.5.1 Estremi


La soletta (C30/37) ha uno spessore di 100 cm e agli estremi è armata superiormente con doppio strato 10 ϕ 26 esterno e 10 ϕ 30 interno. Inferiormente si arma con 5 ϕ 24, in longitudinale si dispongono ϕ 16/20. A taglio si dispongono spilli ϕ 10/20x40. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16) ed il diametro degli spilli (ϕ 10).

geometria					sollecitazioni e risultati			
sezione trasversale					SLE RARA	SLU		
B	H	c	d	z	M _{Ek}	N _{Ek}	M _{Ed}	N _{Ed}
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kN]	[kNm]	[kN]
100	100	7,6	88,0	79,2	1761,30	293,00	2286,10	381,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure			
n _{barre}	ϕ	d	A _{sl}		M _{dec}		M _{Rd}	
	[mm]	[cm]	[cm ²]		[kNm]		[kNm]	
5	24	8,8	22,62		-		3607,0	
10,0	30	85,7	70,69		M _{cr}	553,0	FS	1,58
10	26	91,1	53,09		taglio			
armatura a taglio					γ_n	$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$
n _{bracci}	ϕ	s	α	A _{sw}	[cm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]				
5	10	40	90	3,93	0,5	-10,1	-115,9	211,3
					k_2	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	S _{r,max}	w _k
						[%]	[cm]	[mm]
					0,5	0,83	33,2	0,275
					sezione duttile			
					V _{Rdc}	V _{Rds}	V _{Rdmax}	θ
					[kN]	[kN]	[kN]	[°]
					256,0	652,6	2778,9	25,0
					sezione duttile			
					ai			
					84,9			

Figura 108. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)


Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4$ mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<u>ARMATURA DI VERIFICA</u>		
Φ	26	mm
numero	10	-
As	5306,6	mm ²
<u>ARMATURA MINIMA</u>		
H SEZIONE	1000	mm
As, min	650	mm ²

Figura 109.Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a (Estremi)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14.5.2 Mezzeria campata


La soletta (C30/37) lato pozzo ha uno spessore di 150 cm ed in mezzeria è armata inferiormente con doppio strato 5 ϕ 24 esterno e 5 ϕ 24 interno. Superiormente si arma con 10 ϕ 26, in longitudinale si dispongono ϕ 16/20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale (ϕ 16) ed il diametro degli spilli (ϕ 10).

geometria					sollecitazioni e risultati			
sezione trasversale					SLE RARA	SLU		
B	H	c	d	z	MEk	MEd	NEd	VEd
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kNm]	[kN]	[kN]
100	100	7,6	88,8	79,9	NEk	696,00	381,00	0,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure			
nbarre	ϕ	d	Asl		Mdec	Mcr	Mrd	FS
	[mm]	[cm]	[cm ²]		[kNm]	[kNm]	[kNm]	
10	26	8,9	53,09		yn	456,3	1321,2	1,90
5,0	24	86,4	22,62		$\sigma_{c,min}$	-30,16	FS	taglio
5	24	91,2	22,62		[cm]	-3,2	1,90	V _{Rdc}
armatura a taglio					non serve armatura a taglio			
nbracci	ϕ	s	α	Asw	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$	V _{Rds}	V _{Rdmax}
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]	[MPa]	[MPa]	[kN]	[kN]
0	10	20	90	0,00	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	170,5	0,0	3169,5
					Sr,max	wk	θ	sezione
					[cm]	[mm]	[°]	duttile
								ai
								[cm]

Figura 110. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria campata)


Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0.45 f_{ck}$), è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0.4$ mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0.80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<u>ARMATURA DI VERIFICA</u>		
Φ	24	mm
numero	10	-
As	4521,6	mm ²
<u>ARMATURA MINIMA</u>		
H SEZIONE	1000	mm
As, min	650	mm ²

Figura 111.Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a (Mezzeria)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14.5.3 Appoggio centrale


La soletta (C30/37) ha uno spessore di 100 cm lato pozzo ed in corrispondenza dell'appoggio centrale è armata superiormente con doppio strato $\phi 26/10$ esterno e $\phi 30/10$ interno. Inferiormente si arma con $5\phi 24$, in longitudinale si dispongono $\phi 16/20$. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ($\phi 16$) ed il diametro degli spilli ($\phi 10$).

geometria					sollecitazioni e risultati			
sezione trasversale					SLE RARA	SLU		
B	H	c	d	z	M _{Ek}	N _{Ed}	M _{Ed}	N _{Ed}
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kN]	[kNm]	[kN]
100	100	7,6	88,0	79,2	1699,00	293,00	2435,53	381,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure			
nbarre	ϕ	d	A _{sl}		M _{dec}		M _{Rd}	FS
	[mm]	[cm]	[cm ²]		[kNm]		[kNm]	
5	24	8,8	22,62		-		3607,0	1,48
10,0	30	85,7	70,69		M _{cr} 553,0			
10	26	91,1	53,09		taglio			
armatura a taglio					$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$	V _{Rdc}
nbracci	ϕ	s	α	A _{sw}	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[kN]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm ²]				predisporre armatura a taglio
5	10	20	90	3,93	204,2			
armatura a taglio					k ₂	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	S _{r,max}	w _k
						[%]	[cm]	[mm]
					0,5	0,79	33,2	0,264
armatura a taglio					V _{Rds}	V _{Rdmax}	θ	sezione duttile
					[kN]	[kN]	[°]	
					1054,2	3141,5	30,0	
armatura a taglio					ai			
					[cm]			
					68,6			

Figura 112. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Appoggio centrale)


Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ($0,45 f_{ck}$), è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ($w_k < 0,4$ mm e $0,3$ mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ($0,80 f_{yk}$).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<u>ARMATURA DI VERIFICA</u>		
Φ	26	mm
numero	10	-
As	5306,6	mm ²
<u>ARMATURA MINIMA</u>		
H SEZIONE	1000	mm
As, min	650	mm ²

Figura 113. Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a (Appoggio centrale)

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14.6 Resistenza al fuoco

Ai fini della verifica di resistenza al fuoco si fa riferimento al metodo dei dati tabellari da EN 1992-1-2 (Paragrafo §5.7). Tali dati sono ottenuti da prove interpretate per via numerica e prevedono la prescrizione di dimensioni e valori di copriferro lordo minimi soggetti ad incendi standard.

L' ipotesi di base delle tabelle riportate in EC2 sono:

- Incendio ISO834 di durata limitata ($t \leq 240$ min);
- Densità compresa tra 2000 e 2600 Kg/m³;
- Calcestruzzo ad aggregato siliceo.

Si precisa che l'utilizzo di tali tabelle consente di considerare implicitamente soddisfatte sia le verifiche di resistenza al fuoco, sia quelle per lo spalling.

Con riferimento alla Tabella 5.8 del EN1992-1-2 (Cap. 5.7.2) – di seguito riportata – inerente alle solette semplicemente appoggiate risulta necessario considerare minimo sul lembo inferiore un copriferro lordo pari a 4 cm ed uno spessore minimo di 120 mm per la classe di resistenza al fuoco REI120 ipotizzata per il caso in analisi:

Standard fire resistance	Minimum dimensions (mm)			
	slab thickness h_s (mm)	one way	axis-distance a	
			$l_y/l_x \leq 1,5$	$1,5 < l_y/l_x \leq 2$
1	2	3	4	5
REI 30	60	10*	10*	10*
REI 60	80	20	10*	15*
REI 90	100	30	15*	20
REI 120	120	40	20	25
REI 180	150	55	30	40
REI 240	175	65	40	50

l_x and l_y are the spans of a two-way slab (two directions at right angles) where l_y is the longer span.

For prestressed slabs the increase of axis distance according to 5.2(5) should be noted.

The axis distance a in Column 4 and 5 for two way slabs relate to slabs supported at all four edges. Otherwise, they should be treated as one-way spanning slab.

* Normally the cover required by EN 1992-1-1 will control.

Figura 114. Dimensioni minime spessore soletta e copriferro in caso di incendio (UNI EN 1992-1-2:2005 – Tabella 5.8)





Figura 115. Sezioni degli elementi strutturali e distanza dall'asse a (UNI EN 1992-1-2:2005)


La soletta di copertura in analisi, così come le solette intermedie e di fondazione che sono presenti nelle gallerie, hanno un copriferro netto di 5 cm e di 4.5 cm e un'altezza della sezione superiore a 120 mm. Pertanto, tali dimensioni risultano essere superiori agli spessori minimi prescritti da Eurocodice e la verifica di resistenza del fuoco risulta essere soddisfatta.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

14.7 Verifica effetti longitudinali da ritiro

Vengono discussi brevemente gli effetti dovuti al ritiro nel calcestruzzo che provocano stati interni di coazione con l'armatura. Scopo della trattazione è quello di verificare l'armatura minima longitudinale nella soletta superiore dello scatolare.

Coazioni interne longitudinali dovute ai fenomeni di ritiro



Per il calcolo delle coazioni interne dovute ai fenomeni di ritiro si consideri una sezione di area unitaria A_c con un'unica barra di armatura di area A_s come rappresentato nell'immagine sottostante:

Si assumono le seguenti ipotesi:

- perfetta aderenza tra calcestruzzo ed acciaio;
- deformata piana della sezione in calcestruzzo;
- comportamento del calcestruzzo e dell'acciaio elastico e lineare,


Le equazioni di equilibrio, congruenza e legame dell'insieme calcestruzzo più acciaio che governano il fenomeno sono:

$$N_c + N_s = 0 \text{ (equazione di equilibrio)}$$

$$\varepsilon_r = \varepsilon_s - \varepsilon_c \text{ (equazione di congruenza)}$$

$$N_c = A_c \sigma_c = A_c E_c \varepsilon_c \text{ (equazione legame costitutivo del calcestruzzo)}$$

$$N_s = A_s \sigma_s = A_s E_s \varepsilon_s \text{ (equazione legame costitutivo dell'acciaio)}$$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Sostituendo le equazioni di legame in quella di equilibrio ed esprimendo la deformazione del calcestruzzo in funzione di quella dell'acciaio si ha:

$$N_s = - N_c = A_s E_s A_c E_c \varepsilon_r / (A_s E_s + A_c E_c)$$

Il comportamento viscoso del calcestruzzo viene considerato attraverso l'abbattimento del modulo elastico; pertanto, è necessario sostituire il valore di E_c con E_c^* . Le tensioni sull'acciaio e sul calcestruzzo risultano quindi pari a:

$$\sigma_s = A_c E_c^* E_s \varepsilon_r / (A_s E_s + A_c E_c^*)$$

$$\sigma_c = -A_s E_c^* E_s \varepsilon_r / (A_s E_s + A_c E_c^*)$$

Calcolo delle sollecitazioni longitudinali dovute ai fenomeni di ritiro


L'analisi delle sollecitazioni viene svolta per una striscia di larghezza unitaria, assumendo la dimensione convenzionale h_0 pari a $2 \times A/u > 500$ mm, ed un calcestruzzo C30/37.

Caratteristiche della sezione:

- B = 100 cm
- H = 150 cm
- $A_{s,long} = 1+1\phi 16/20 = 2009.6 \text{ mm}^2$
- $E_s = 210\,000 \text{ N/mm}^2$
- $E_c = 33020 \text{ N/mm}^2$

Deformazione da ritiro:

- U.R. = 75%
- $\varepsilon_{ca}(t = \infty) = 2.5 \times (f_{ck} - 10) \times 10^{-6} = 2.5 \times (0.83 \times 37 - 10) \times 10^{-6} = 0.0518 \text{ ‰}$
- $\varepsilon_{cd}(t = \infty) = k_h \times \varepsilon_{cd,0} = 0.7 \times 0.32 \text{ ‰} = 0.20 \text{ ‰}$ (per $h_0 > 500$ mm, calcestruzzo C30/37, U.R.=75%)
- $\varepsilon_r = \varepsilon_{ca} + \varepsilon_{cd} = 0.25 \text{ ‰}$

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

A favore di sicurezza, si assume comunque una deformazione $\epsilon_r = 0.400 \text{ ‰}$

Effetto viscosità:

Il modulo viscoso a tempo infinito, coerentemente con quanto indicato nella relazione di calcolo della GA4 38_MTL2T1A1DSTRGA4R001-0-0, viene assunto pari a $\phi (t=\infty) = 2.75$. Il modulo elastico ridotto del calcestruzzo risulta quindi pari a:


$$E_c^* = E_c / (1 + \phi) = 12700 \text{ N/mm}^2$$

Tensioni nei materiali:

$$\sigma_s = 82.17 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_c = -0.11 \text{ N/mm}^2$$

La sollecitazione sul calcestruzzo risulta molto inferiore rispetto alla rispettiva resistenza a trazione e quindi non porta a fessurazione; la sollecitazione sull'acciaio risulta modesta ed accettabile per le normali condizioni di esercizio della struttura.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX


14.8 Giudizio di accettabilità dei risultati

In accordo con le indicazioni contenute nel capitolo 10 delle NTC 2018, a commento delle verifiche riportate nei precedenti capitoli si precisa quanto segue:

- le verifiche degli elementi strutturali, laddove eseguite con programmi di calcolo automatico, sono state effettuate mediante l'utilizzo di codici di riconosciuta affidabilità ed impiego in ambito nazionale: tali codici contengono adeguata documentazione, nonché numerosi test di verifica e validazione circa l'affidabilità dei risultati ottenuti;
- i file di input e output dei programmi, riportati nella presente relazione e nell'apposito allegato, sono stati sottoposti a verifica mediante:
 - o controllo dei dati inseriti in merito a caratteristiche dei materiali, carichi e parametri di resistenza e deformabilità dei terreni, condizioni di vincolo imposte e coerenza con gli schemi statici rappresentati negli elaborati di progetto, nonché della successione delle fasi costruttive imposte nel progetto stesso;
 - o valutazione delle reazioni ai vincoli e verifica equilibrio globale della struttura analizzata;
 - o analisi speditiva dei risultati per confronto con schemi di calcolo semplificati, oppure con i risultati ed i dimensionamenti già svolti in sede di Progetto Definitivo: questi ultimi, in particolare, hanno costituito un primario riferimento per il dimensionamento delle opere e la valutazione dei risultati, nonché per la comprensione/ elaborazione del giudizio di accettabilità in presenza di eventuali scostamenti, qualora osservati a motivo delle diverse ipotesi di carico/vincolo e sequenze operative imposte.

L'analisi della struttura è stata condotta con un programma agli elementi finiti (SAP2000), per validarne l'attendibilità sono stati confrontati i risultati ottenuti dal calcolo analitico della soletta di copertura con il rispettivo modello sul software. Considerando lo schema statico di trave in appoggio agli estremi si valuta il momento in mezzera conseguente ai carichi così definiti:

- *Peso proprio* = $G1 = 37 \text{ kN/m}^2$;
- *Permanenti portati* = $G2 = 34 \text{ kN/m}^2$;
- *Carico variabile* = $Q = 36 \text{ kN/m}^2$;
- *Luce* = 20 m;

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX

Il valore dei carichi non è reale ma è stato ipotizzato esclusivamente per la validazione dei risultati ottenuti dal Software.

Si calcola analiticamente il momento in mezzera della soletta:

$$M_{mezzera} = \frac{L^2 \cdot (1.3 \cdot G1 + 1.5 \cdot G2 + 1.5 \cdot Q)}{8} = 7655 \text{ kNm/m}$$

Si valuta il momento in mezzera della soletta definendo un modello sul software SAP2000 schematizzando la soletta di copertura con un elemento "beam" appoggiato agli estremi e facendo riferimento ad una larghezza unitaria di struttura che viene risolta come struttura piana. Mentre il peso proprio è automaticamente considerato dal Software, i carichi permanenti portati e variabili vengono applicati al modello:




Figura 116. Carico permanente portato su trave appoggiata – validazione risultati



Figura 117. Carico variabile su trave appoggiata – validazione risultati

Considerando i medesimi coefficienti parziali di sicurezza impiegati per il calcolo analitico, si mostra di seguito il momento in mezzera ottenuto per la soletta mediante il Software SAP2000.

 CITTA' DI TORINO	Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 1 Rebaudengo-Bologna
Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX




Figura 118. Momenti in mezzeria ottenuto mediante SAP2000 – validazione risultati

Il momento in mezzeria ottenuto dal Software risulta essere pari a 7655 kNm/m e quindi coincidente con il calcolo analitico.



15. ALLEGATO 1: FASI DI CALCOLO BERLINESE PROVVISIONALE

Si riassumono brevemente le fasi di calcolo impiegate per le analisi numeriche:

- **Fase 1:** condizione geostatica (3.7 m di terreno superficiale sovrastante l'unità 2 principale e quota falda a -11.30 m da quota stradale – falda di progetto a breve termine);
- **Fase 2:** applicazione carico stradale (carico variabile pari a 20 kPa);
- **Fase 3:** realizzazione berlinese di micropali;
- **Fase 4:** realizzazione micropali a cavalletto;
- **Fase 5:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -1.0 m dal piano stradale;
- **Fase 6:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -2.0 m dal piano stradale;
- **Fase 7:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.0 m dal piano stradale (fondo scavo di progetto);
- **Fase 8:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.3 m dal piano stradale (scavo effettivo e 30 cm di extra scavo come imposto dalle NTC 2018 al §6.5.2.2).




Figura 119.Fase 1: condizione geostatica




Figura 120.Fase 2: applicazione carico stradale




Figura 121.Fase 3: realizzazione berlinese di micropali



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta:
Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale
1 Rebaudengo-Bologna

Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi –
Relazione di calcolo

1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX




Figura 122.Fase 4: realizzazione micropali a cavalletto




Figura 123.Fase 5: scavo a -1.0 m




Figura 124.Fase 6: scavo a -2.0 m




Figura 125.Fase 7: scavo a -3.0 m (fondo scavo)



CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta:
Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale
1 Rebaudengo-Bologna

Pozzo di intertratta Cimarosa / Tabacchi –
Relazione di calcolo

1_MTL2T1A1DSTRPCIR001-0-2.DOCX




Figura 126.Fase 8: extra scavo da NTC 2018