



ABACO DELLE PORTE		
Famiglia e tipo	ID_Codice	Descrizione
ARC-DR_HD Acciaio: DR_HD_18_2500x2500mm-EI120	DR_HD18	Porta antincendio doppia anta battente in acciaio zincato, con serratura speciale e maniglione antipanico EI 120, 2500x1250+1250x2500mm, chiudiporta aereo idraulico automatico, serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro a tre chiavi
ARC-DR_HS Acciaio: DR_HS_11_900x2500mm-EI120	DR_HS11	Porta antincendio anta singola battente in acciaio zincato, con serratura speciale e maniglione antipanico EI 120, 900x2500mm, chiudiporta aereo idraulico automatico, serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro a tre chiavi
ARC-DR_HS Acciaio: DR_HS_12_1200x2500mm-EI120	DR_HS12	Porta antincendio anta singola battente in acciaio zincato, con serratura speciale e maniglione antipanico EI 120, 1200x2500mm, chiudiporta aereo idraulico automatico, serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro a tre chiavi

PAVIMENTAZIONI:		PARETI:	
FL_FF04	Pietra di Luserna fiammata, sp. 30 mm	WA_FW30	Idropittura lavabile, RAL 9010
FL_FF06	Pavimento in gres porcellanato sp. 15mm con 5mm di malta di allestimento	WA_FW32	Trattamento antipolvere superficiale
FL_FF08	Trattamento antipolvere superficiale	WA_FW19	Rivestimento in pietra di Luserna sp.20mm
FL_SB01	Massetto cementizio sp. 80mm	WA_W03	Muratura in blocchi con resistenza al fuoco classe R.E.I. 180, spessore 200mm
		CE_FC30	Verniciatura con trattamento antipolvere
		FL_SB11	Battuto in cemento sp. 100mm

NOTA: Per maggiori dettagli relativi al raccordo con la galleria si rimanda agli elaborati strutturali di riferimento.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**  
**STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE**

**COMUNE DI TORINO**  
**CITTA' DI TORINO**

**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO**  
**LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO**

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA**  
 Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>		<b>INFRASPORTI.TO S.r.l.</b>	
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile integrazione discipline specialistiche	IL PROGETTISTA		
Ing. R. Crova Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385	Arch. F. Bolognesi Ordine degli Architetti della Provincia di Torino n.4594		
<b>OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO</b> <b>POZZO DI INTERTRATTA CABOTO</b> <b>FINITURE - PIANTE</b>			
ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
MTL2T1A2D/ARCPBT001	0 1	1:100	31/10/2022
<b>AGGIORNAMENTI</b>			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAIT (CONTROL. APPROV. VISTO)
0	EMISSIONE	18/01/22	RTI DIA FBO RCR
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	31/10/22	RTI DIA FBO RCR

LOTTO 2 | CARTELLA | 11.2.14 | 1 | MTL2T1A2D | ARCPBT001

**STAZIONE APPALTANTE**

DIRETTORE ED DIVISIONE  
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
Ing. R. Bertasio

RESPONSABILE LINEA DEL PROCEDIMENTO  
Ing. A. Strozzerio