



- LEGENDA**
- PAVIMENTAZIONI:**
- FL_FF04 Pietra di Luserna fiammata, sp. 30mm
 - FL_FF06: Pavimento in gres porcellanato sp. 15mm con 5mm di malta di allettamento
 - FL_FF08: Trattamento antipolvere superficiale
 - FL_SB01: Massetto cementizio sp. 80mm
 - FL_SB07: Battuto in cemento sp. 300mm
- PARETI:**
- WA_FW19 Rivestimento in pietra di Luserna, sp. 20mm
 - WA_FW30 Idropittura lavabile, RAL 9010
 - WA_FW32 Trattamento antipolvere superficiale
 - WA_IW03 Muratura in blocchi con resistenza al fuoco classe R.E.I. 180, spessore 200mm
 - CE_FC30: Verniciatura con trattamento antipolvere
 - FL_SB11: Battuto in cemento sp. 100mm

ABACO DELLE PORTE

Famiglia e tipo	ID_Codice Identità	Descrizione
ARC-DR_HD Acciaio: DR_HD18	DR_HD18	Porta antincendio doppia anta battente in acciaio zincato, con serratura speciale e maniglione antipanico EI 120, 2500x(1250+1250)x2500mm, chiudiporta aereo idraulico automatico, serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro a tre chiavi
ARC-DR_HS Acciaio: DR_HS11	DR_HS11	Porta antincendio anta singola battente in acciaio zincato, con serratura speciale e maniglione antipanico EI 120, 900x2500mm, chiudiporta aereo idraulico automatico, serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro a tre chiavi
ARC-DR_HS Acciaio: DR_HS12	DR_HS12	Porta antincendio anta singola battente in acciaio zincato, con serratura speciale e maniglione antipanico EI 120, 1200x2500mm, chiudiporta aereo idraulico automatico, serratura anta principale tipo Yale completa di cilindro a tre chiavi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims
COMUNE DI TORINO
CITTA' DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO

DIRETTORE PROGETTAZIONE: Ing. R. Crova
 RESPONSABILE INTEGRAZIONE DISCIPLINE SPECIFICHE: Arch. F. Bolognesi

INFRA.TO INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO
POZZO DI INTERTRATTA POLITECNICO
FINITURE - PIANTE

ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
MTL2T1A2D/ARCPPT001	0 1	1:100	31/10/2022

BM MANAGER: Geom. L. D'Arcadi

AGGIORNAMENTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	18/01/22	RTI	DLA	FBO	RCR
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	31/10/22	RTI	DLA	FBO	RCR

STAZIONE APPALTANTE
 DIRETTORE ED DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ: Ing. R. Bertasio
 RESPONSABILE LANCIO DEL PROCEDIMENTO: Ing. A. Strozzerio