



LEGENDA

Perimetro area percorsi
Ciclovìa VenTo

VEGETAZIONE ESISTENTE

Alberi esistenti, la posizione è indicativa di presenza nell'area di individui arborei di differente dimensione che possono trovarsi anche in raggruppamenti - in nessun modo riferibili ai singoli individui.

LEGENDA ALBERATURE ESISTENTI
da Censimento Comune di Torino anno 2018

- Acer negundo
- Betula alba
- Celtis australis
- Chamaecyparis lawsoniana
- Criptomeria japonica
- Diospyros lotus
- Fraxinus excelsior
- Juglans nigra
- Juglans regia
- Magnolia grandiflora
- Morus alba
- Pinus strobus
- Platanus acerifolia
- Populus nigra
- Populus nigra "Italica"
- Prunus avium
- Prunus laurocerasus
- Quercus robur
- Robinia pseudoacacia
- Salix alba
- Ulmus pumila

VEGETAZIONE DI PROGETTO

ALBERATURE

Nn

Ac - Acer campestre
n°9 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Ag - Alnus glutinosa
n°29 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Fo - Fraxinus ornus
n°29 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Fe - Fraxinus excelsior
n°8 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Oc - Ostrya carpinifolia
n°10 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Pa - Populus alba
n°7 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Pn - Populus nigra
n°4 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Pt - Populus tremula
n°12 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Qp - Quercus petraea
n°7 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Qr - Quercus robur
n°3 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Sa - Salix alba
n°11 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

Ps - Prunus spinosa (ad alberello)
n°16 - in zolla - crf 10-12cm
messi a dimora in buca 1,5x1,5x0,90m
con 1 palo tutore

ARBUSTI

7 Prunus spinosa
n°28 - in zolla H=1,00-1,25m messi
a dimora in buca 0,5x0,5x0,50m

8 Rosa canina
n°29 - in zolla H=1,00-1,25m messi
a dimora in buca 0,5x0,5x0,50m

9 - Prunus spinosa n°300 - piantine forestali in contenitore inferiore a 1L

LAVORAZIONI AREE A VERDE

Decespugliamento, diradamento, spalcature e individuazione specie alloctone e individui malati o pericolanti da abbattere.

Zone sottoposte a rilievi d'indagine per valutazione alberature morte/morienti/pericolose e soggette a VTA

Intervento globale di **ripristino del cotico erboso**, interventi di allontanamento della vegetazione arbustiva invasiva, spietramento localizzato, trasemina meccanica di idoneo miscuglio di specie foraggere e concimazione organica

- aree prative contornino impianti alberature di rinaturalizzazione - ha 15

SUPERFICI SPECIFICHE DI LAVORAZIONI

INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO, DIRADAMENTO, SPALCATURE...	mq=11.985
INTERVENTI D'INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DI ALBERATURE E VTA	mq=3.861

VTA da effettuare
(Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da eventuale analisi strumentale con tomografo sonico STIMATE:
Filare arboreo centro area n.70
Limitrofe argine e/o isolate n.100
Lungo strada accesso fino a barriera n. 35

Abbattimenti di alberature interferenti:
Filare arboreo centro area - accertati n.20
Intera area - stimati n.25

PROGETTO CENTRO PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA ED AMBIENTALE MEISING Cluster 1 - Cittadella dello Sport																							
CLIENTE Città di Torino Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici Dipartimento Infrastrutture per lo Sport Dipartimento Servizi Clienti, Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Verde e Parchi	RUP/CP Arch. Maria Vitetta																						
GRUPPO DI PROGETTAZIONE Determina D.D. N° 5381 DEL 27/09/2023																							
SOCIETA' MANDATARIA / Coordinatore del Gruppo di Progettazione / Progettista TAX srl Via E. Caviglioglio, 49 07051 - Avezzano (AQ) info@tax.it																							
PROGETTISTA IMPIANTI PROIMPIANTI Via Garibaldi, 89 07051 - Avezzano (AQ) info@proimpianti.it																							
GEOLOGO Dott. Geologo Andrea Piano Via Provenza 6 14100 - Asti andrea@adspianogeologi.it																							
CONSULENTI PAESAGGIO Arch. Paesaggista Diego Colonna AMBIENTE Studio Biosfera - Dott. Biologo Gianni Bettini Myricae s.r.l. - Dott. Agronomo Giordano Fossati Dott. Agronomo Tommaso Vai																							
CUP CODICE OPERA C15B2200090006 5056																							
FASE PROGETTUALE PROGETTO ESECUTIVO																							
ELABORATO Stralcio B - Interventi vegetazionali																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE ELABORATO</th> <th>ELAB. GRAF.</th> <th>COLLABORATORE</th> <th>INCARICATO</th> <th>AREA</th> <th>LIVELLO</th> <th>TIPO FILE</th> <th>DISCIPLINA</th> <th>N. DOCUMENTO</th> <th>DATA</th> <th>SCALA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104-1</td> <td>ESECUTIVO</td> <td>TAX</td> <td>PAES.</td> <td></td> <td></td> <td>.dwg</td> <td>VEGETAZ.</td> <td>20</td> <td>REV 01</td> <td>grafica</td> </tr> </tbody> </table>		CODICE ELABORATO	ELAB. GRAF.	COLLABORATORE	INCARICATO	AREA	LIVELLO	TIPO FILE	DISCIPLINA	N. DOCUMENTO	DATA	SCALA	104-1	ESECUTIVO	TAX	PAES.			.dwg	VEGETAZ.	20	REV 01	grafica
CODICE ELABORATO	ELAB. GRAF.	COLLABORATORE	INCARICATO	AREA	LIVELLO	TIPO FILE	DISCIPLINA	N. DOCUMENTO	DATA	SCALA													
104-1	ESECUTIVO	TAX	PAES.			.dwg	VEGETAZ.	20	REV 01	grafica													

