


SCR PIEMONTE SOCIETÀ DI COMPTENSA

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMITENTE SCR PIEMONTE S.p.A. **COMUNE** CITTÀ DI TORINO

LIVELLO PROGETTUALE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

CUP C15F21001150001 **TITOLO INTERVENTO** TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO

CODICE OPERA 22042D02 **TITOLO INTERVENTO** RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE

Tavola n. 020 **AREE ESTERNE: PAVIMENTAZIONI**

DATA 14 APRILE 2023 **SCALA** 1:100 **AREA PROGETTUALE** PROGETTO ARCHITETTONICO

FORMATO ELABORATO **CODICE GENERALE ELABORATO** 22042D02(0)0(F)TE(A)H(0)0(BE)02(0)

NOME FILE SCAVI_Borgo_Medievale_rev07.dwg

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	10 marzo 2023	Prima redazione
Rev.1	14 aprile 2023	Consegna validazione
Rev.2	28 aprile 2023	Consegna seconda validazione
Rev.3		







RTP PROGETTAZIONE
ISOLARCHITETTI | arch. DURBIANO
SINTECNA | MCM Ingegneria
 arch. ARMANDO | NICOLA RESTAURI

RTP ESECUZIONE

ORGANISMO DI CONTROLLO S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Responsabile di Commessa: arch. Sergio Manto

Questo elaborato è di proprietà della Società di Comptensa Regime Piemonte S.p.A. Qualora dovesse essere riprodotto o ripubblicato senza permesso scritto dalla S.C.R. Piemonte S.p.A.

LEGENDA PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN PROGETTO

-  NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE
-  NUOVA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA DI PORFIDO
-  NUOVA PAVIMENTAZIONE IN AMMATTONATO
-  RICOLLOCAZIONE PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA ESISTENTI
-  RICOLLOCAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO ESISTENTE
-  RICOLLOCAZIONE PAVIMENTAZIONE IN AMMATTONATO ESISTENTE

LEGENDA CHIUSINI E CADITOIE

SIMBOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
E1	Pozzetto ispezionabile 40x40x40 cm in cls con chiusura in ghisa per ispezione tubazioni elettriche	5
E4	Pozzetto ispezionabile 40x40x40 cm in cls con chiusura a riempimento in alluminio per ispezione tubazioni elettriche	27
E6	Pozzetto ispezionabile 60x60x60 cm in cls con chiusura a riempimento in alluminio per ispezione tubazioni elettriche	18
M1	Pozzetto raccolta acqua piovana Sifonato tipo Firenze con caditoie in pietra 50x50 cm	17
P2	Pozzetto piede colonna pluviali esistenti ispezionabile 40x40x40 cm in cls con chiusura a riempimento in alluminio	14
M3	Pozzetto ispezionabile 50x50x50 cm in cls con chiusura a riempimento in alluminio per rete raccolta acque nere Sifonato tipo Firenze	17
M5	Pozzetto ispezionabile 60x60x60 cm in cls con chiusura a riempimento in alluminio per collettori impianti meccanici	6

