

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

SCR PIEMONTE S.p.a.		CITTA' DI TORINO	
LIVELLO PROGETTUALE		PROGETTO ESECUTIVO	
CUP C13D21002930001	TITOLO INTERVENTO "TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO"		
CODICE OPERA 22043D02	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI DEL PARCO DEL VALENTINO		
Tavola n. 118	TITOLO TAVOLA PE - COMPUTO METRICO		
DATA 01 DICEMBRE 2023	SCALA -	AREA PROGETTUALE GENERALE	
FORMATO ELABORATO A3	CODICE GENERALE ELABORATO 22043D02 0 0 E GE 00 EC 118 0		
NOME FILE 22043D02_0_0_E_GE_00_EC_118_0			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	01 dicembre 2023	Prima redazione	
RTP PROGETTAZIONE  AG&P greenscape srl (mandataria) via Savona 50 20144 Milan - Italy  m t a ASSOCIATI (mandante) Via Benedetto Marcello 10, 20124 Milano		TIMBRI - FIRME Responsabile del progetto: Arch. Paolo Palmulli Responsabile progetto architettonico: Arch. Antonio Troisi	
RTI ESECUZIONE  CONSORZIO STABILE A.L.P.I. scarl Viale Rimembranze 28 - 20045 Lainate (MI)			
ORGANISMO DI CONTROLLO		S.C.R. PIEMONTE S.P.A.	
Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. Responsabile di commessa: Ing. Nicola TORCIANTI		Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Ceraso	

Opere paesaggistiche

Progetto di Restauro del Parco del Valentino
Computo Metrico Estimativo
Opere Paesaggistiche

ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE

PREZZARI
1) Prezzario di riferimento principale
2) Prezzario di riferimento secondario
3) Analisi dei prezzi

Prezzario Regione Piemonte 2023
Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023
Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti

Subtotale: € -

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10_00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizz										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.005_01	Cm 15 eseguito a macchina	1.177,00				mq	1.177,00	€ 0,00	€ 0,00	Pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre)	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.005	02	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.005_02	Cm 15 eseguito a macchina	26,00				mq	26,00	€ 0,00	€ 0,00	Pavimentazione in terra stabilizzata	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.005	03	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.005_03	Cm 15 eseguito a macchina	5.580,00				mq	5.580,00	€ 0,00	€ 0,00	Pavimentazione in calcestruzzo drenante (pedonale)	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.005	04	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.005_04	Cm 15 eseguito a macchina	384,00				mq	384,00	€ 0,00	€ 0,00	Pavimentazione in ciottoli	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.005	05	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.005_05	Cm 15 eseguito a macchina	262,00				mq	262,00	€ 0,00	€ 0,00	Pavimentazione in pietra di Luserna ad opus incertum	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.005	06	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.005_06	Cm 15 eseguito a macchina	169,00				mq	169,00	€ 0,00	€ 0,00	Pavimentazione in cubetti di Porfido rosa	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.010	07	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.010_07	Cm 20 eseguito a macchina	29.056,00				mq	29.056,00	€ 0,00	€ 0,00	Pavimentazione in calcestruzzo drenante (carrabile)	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.015	08	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.015_08	Cm 25 eseguito a macchina	20.657,00				mq	20.657,00	€ 0,00	€ 0,00	Nuove aree a prato	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.015	09	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.015_09	Cm 25 eseguito a macchina	286,00				mq	286,00	€ 0,00	€ 0,00	Nuove aree arbustive	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.020	10	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.020_10	Cm 30 eseguito a macchina	3.677,00				mq	3.677,00	€ 0,00	€ 0,00	Pavimentazione in cubetti di Diorite chiara Piemontese	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10_00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizz										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.015	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.015_01	Cm 25 eseguito a macchina	447,00				mq	447,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A02.D00	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A02.D00_00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO ROSA Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reimpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municip										Materiale di risulta stoccato nei magazzini comunali
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A02.D00.010	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A02.D00.010_01	Per quantitativi oltre m² 10	158,00				mq	158,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10_00	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizz										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.005_01	Cm 15 eseguito a macchina	158,00				mq	158,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10_00	DEMOLIZIONI CORDOLI IN PIETRA TAGLIATA A LASTRE (AREA ROSETO) Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizz										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.010	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.010_01	Cm 20 eseguito a macchina	884,50	0,20		mq	176,90	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	1U.04.020.0170	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	1U.04.020.0170_00	RIMOZIONE CORDOLI IN GRANITO FACCIA A VISTA Rimozione cordatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.		6.781,30			m	6.781,30	€ 0,00	€ 0,00	Materiale di risulta stoccato nei magazzini comunali	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	1U.04.020.0150	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	1U.04.020.0150_00	RIMOZIONE CORDOLI IN PIETRA (AREA FRONTE CASTELLO DEL VALENTINO) Rimozione cordatura in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.		124,00			m	124,00	€ 0,00	€ 0,00	Materiale da riutilizzare in cantiere	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10_00	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizz										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	01.A01.B10.015	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	01.A01.B10.015_01	Cm 25 eseguito a macchina	30,00				mq	30,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	02.P02.A56	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	02.P02.A56_00	DEMOLIZIONE RECINZIONI Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	02.P02.A56.010	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	02.P02.A56.010_01	...	50,00	1.227,00	1,80	kg	110.430,00	€ 0,00	€ 0,00	Peso ferro 50 kg/mq		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	04.P85.A06	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	04.P85.A06_00	Rimozione segnaletica verticale Demolizione di piccoli basamenti in CLS o riempimenti con asportazione del materiale di risulta e suo conferimento ad impianto di trattamento autorizzato, colmataura della										Demolizioni plinti recinzione per analogia
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	04.P85.A06.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	04.P85.A06.005_01	Demolizione basamenti in cls	613,50	0,20	0,20	0,40	mc	9,82	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	1U.06.600.0010	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	1U.06.600.0010_00	RIMOZIONE ARREDI Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche.		42,00				cad	42,00	€ 0,00	€ 0,00	Spostamento panchine da ricollocare - Per analogia
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	1U.06.600.0020	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	1U.06.600.0020_00	Rimozione di cestino portarifiuti da 35 l, esclusa demolizione del plinto, incluso il carico e il trasporto alle discariche.		45,00				cad	45,00	€ 0,00	€ 0,00	Spostamento cestini portarifiuti da ricollocare - Per analogia
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	04.P85.B07	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	04.P85.B07_00	Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di transenna tubolare a due montanti fino a 60 mm. di diametro su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavità, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta ad										Materiale di risulta stoccato nei magazzini comunali
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	04.P85.B07.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	04.P85.B07.005_01	Recupero transenna tubolare a due montanti	60,00				cad	60,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	04.P85.B06	00	22043D02_1_Z_E_AT_10	04.P85.B06_00	Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo fino a mm.100 di diametro, su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavità, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta ad										Materiale di risulta stoccato nei magazzini comunali
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	10	04.P85.B06.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_10	04.P85.B06.005_01	Recupero paletto dissuasore	99,00				cad	99,00	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	18.A85.A55	00	22043D02_1_Z_E_AT_01	18.A85.A55_00	Realizzazione di cordolatura a delimitazione di sentieri inghiaiaiti, aiuole e aree prative attraverso fornitura e posa in opera di lame in acciaio profilato ad L, di dimensioni 20x20 cm, ancorate con barre in acciaio ad interassi di 1 al metro, compresa la fornitura di tutto il materiale, lo scavo per l'alloggiamento, rinfilanchi, costipamento, finiture ed											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	18.A85.A55.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_01	18.A85.A55.005_01	...		9.186,00			m	9.186,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.P12.A20	00	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.P12.A20_00	Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo.											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.P12.A20.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.P12.A20.005_01	Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso	31,40	9.186,00		0,20	kg	57.688,08	€ 0,00	€ 0,00	Spessore 4 mm, peso 31,40 kg/mq		
									CORDOLO IN GRANITO													
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.P18.P05	00	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.P18.P05_00	Cordoni retti o curvi di granito (sieniti,dioriti) dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, fiammata o bocciardata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combacia											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.P18.P05.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.P18.P05.005_01	Retti della larghezza di cm 30		156,00			m	156,00	€ 0,00	€ 0,00	E.02a		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P18.P05.005	02	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P18.P05.005_02	Retti della larghezza di cm 30		154,00			m	154,00	€ 0,00	€ 0,00	E.02b		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.A23.A90	00	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.A23.A90_00	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.A23.A90.010	01	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.A23.A90.010_01	Con scavo eseguito a macchina		156,00			m	156,00	€ 0,00	€ 0,00	E.02a		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.A23.A90.010	02	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.A23.A90.010_02	Con scavo eseguito a macchina		154,00			m	154,00	€ 0,00	€ 0,00	E.02b		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.A23.A90.010	03	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.A23.A90.010_03	Con scavo eseguito a macchina		121,00			m	121,00	€ 0,00	€ 0,00	E.02c		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	1U.04.140.0010.g	00	22043D02_1_Z_E_AT_01	1U.04.140.0010.g_00	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezzone, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfilanco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo +0,025 mc/ml;		52,00			m	52,00	€ 0,00	€ 0,00	E.02d		
									E.03/E.04 RIZZATA IN CIOTTOLI/RIZZATA PIANA IN CIOTTOLI													
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	26.A04.A05	00	22043D02_1_Z_E_AT_01	26.A04.A05_00	Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore grigio misto, provvisti in prossimità del luogo di posa, collocati di punta,											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	26.A04.A05.010	01	22043D02_1_Z_E_AT_01	26.A04.A05.010_01	ciottoli scelti del Ticino diametro cm 6/8	2.610,00				mq	2.610,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	25.A15.A05.005	00	22043D02_1_Z_E_AT_01	25.A15.A05.005_00	Strato di fondazione in misto cemento, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, il tutto corrispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento s	2.610,00										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.A04.F75	00	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.A04.F75_00	Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e netta in opera				0,15	mc	391,50	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	01.A04.F75.015	01	22043D02_1_Z_E_AT_01	01.A04.F75.015_01	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A	2.610,00					kg	5.794,20	€ 0,00	€ 0,00		
									CORDOLO IN GRANITO INCLINATO													
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	01	1U.04.140.0070	00	22043D02_1_Z_E_AT_01	1U.04.140.0070_00	Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfilanco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.		365,00				mq	146,00	€ 0,00	€ 0,00	Per analogia	
									FORNITURA ALBERATURE													
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45.015	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45.015_01	acer campestre cfr = 20 - 25 ha 2,20 z	3,00					cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00	Acer griseum cfr = 20 - 25 ha 2,20 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45.015	02	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45.015_02	acer campestre cfr = 20 - 25 ha 2,20 z	18,00					cad	18,00	€ 0,00	€ 0,00	Acer davidii cfr = 20 - 25 ha 2,20 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45.040	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45.040_01	acer platanoides cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z	23,00					cad	23,00	€ 0,00	€ 0,00	Acer platanoides cfr=20-25 ha=3.50 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45.040	02	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45.040_02	acer platanoides cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z	11,00					cad	11,00	€ 0,00	€ 0,00	Acer pseudoplatanus 'Spathii' cfr=20-25 ha=3.50 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45.090	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45.090_01	carpinus betulus cfr = 20 - 25 z	9,00					cad	9,00	€ 0,00	€ 0,00	Carpinus betulus cfr = 20 - 25 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45.225	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45.225_01	platanus acer. ; occ. ; orient. cfr = 30 - 35 ha = 4,00 z	8,00					cad	8,00	€ 0,00	€ 0,00	Platanus orientalis cfr = 30 - 35 ha = 4,00 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45.225	02	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45.225_02	platanus acer. ; occ. ; orient. cfr = 30 - 35 ha = 4,00 z	9,00					cad	9,00	€ 0,00	€ 0,00	Platanus hybrida cfr = 30 - 35 ha = 4,00 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45.325	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45.325_01	tilia cordata; toment. cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z	35,00					cad	35,00	€ 0,00	€ 0,00	Tilia cordata 'Greenspire' cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P06.A45.335	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P06.A45.335_01	ulmus pumila, u. carpin. , u. montana cfr = 20 - 25 z	9,00					cad	9,00	€ 0,00	€ 0,00	Corylus colurna cfr = 20 - 25 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.115	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.115_01	Aesculus hippocastanum cfr=20-25 ha=3.50 z	9,00					cad	9,00	€ 0,00	€ 0,00	Aesculus hippocastanum cfr=20-25 ha=3.50 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.115	02	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.115_02	Aesculus hippocastanum cfr=20-25 ha=3.50 z	10,00					cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	Koelreuteria paniculata cfr=20-25 ha=3.50 z - Per analogia	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.240	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.240_01	Celtis australis cfr=20-25 ha=3.50 z	3,00				cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00	Celtis australis cfr=20-25 ha=3.50 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.255	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.255_01	Cercis siliquastrum cfr=18-20 ha=2.20 z	15,00				cad	15,00	€ 0,00	€ 0,00	Cercis siliquastrum cfr=18-20 ha=2.20 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.335	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.335_01	Ginkgo biloba cfr=20-25 z	8,00				cad	8,00	€ 0,00	€ 0,00	Ginkgo biloba cfr=20-25 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.347	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.347_01	Gleditsia t.inermis sunburst cfr=20-25 ha=3.00 z	46,00				cad	46,00	€ 0,00	€ 0,00	Gleditsia triacanthos 'Inermis' cfr=20-25 ha=3.00 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.400	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.400_01	Magnolia grandiflora gall. h=2.50-3.00 z	17,00				cad	17,00	€ 0,00	€ 0,00	Magnolia grandiflora h=2.50-3.00 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.412	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.412_01	Magnolia x soulangeana cfr=10-12 ha=2.20 z	12,00				cad	12,00	€ 0,00	€ 0,00	Magnolia obovata cfr=10-12 ha=2.20 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.412	02	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.412_02	Magnolia x soulangeana cfr=10-12 ha=2.20 z	5,00				cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00	Magnolia stellata cfr=10-12 ha=2.20 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.412	03	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.412_03	Magnolia x soulangeana cfr=10-12 ha=2.20 z	26,00				cad	26,00	€ 0,00	€ 0,00	Magnolia x soulangeana cfr=10-12 ha=2.20 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.480	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.480_01	Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z	44,00				cad	44,00	€ 0,00	€ 0,00	Pyrus calleryana 'Chanticleer' - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.470	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.470_01	Prunus avium fl. plena h=2.00-2.50	14,00				cad	14,00	€ 0,00	€ 0,00	Prunus avium fl. plena h=2.00-2.50	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.500	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.500_01	Pterocaria fraxinifolia h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	Pterocaria caucasica h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.580	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.580_01	Sophora japonica cfr=20-25 z	8,00				cad	8,00	€ 0,00	€ 0,00	Sophora japonica cfr=20-25 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.365	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.365_01	Liquidambar styraciflua cfr=20-25 ha=3.50 z	70,00				cad	70,00	€ 0,00	€ 0,00	Liquidambar styraciflua cfr=20-25 ha=3.50 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.390	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.390_01	Liriodendron tulipifera cfr=20-25 ha=3.50 z	13,00				cad	13,00	€ 0,00	€ 0,00	Liriodendron tulipifera cfr=20-25 ha=3.50 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.515	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.515_01	Quercus rob.,q.petr.,q.cerr. cfr=20-25 z	21,00				cad	21,00	€ 0,00	€ 0,00	Quercus robur. cfr=20-25 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.515	02	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.515_02	Quercus rob.,q.petr.,q.cerr. cfr=20-25 z	34,00				cad	34,00	€ 0,00	€ 0,00	Quercus ilex cfr=20-25 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.570	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.570_01	Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20	12,00				cad	12,00	€ 0,00	€ 0,00	Parrotia persica cfr=18-20 - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.570	02	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.570_02	Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	Salix alba cfr=18-20	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.570	03	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.570_03	Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20	3,00				cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00	Salix babylonica; cfr=18-20	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.490	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.490_01	Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	Prunus pissardi 'Nigra' cfr=20-25 ha=2.50 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.620	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.620_01	Tilia hybrida arg. cfr=20-25 ha=3.50 z	8,00				cad	8,00	€ 0,00	€ 0,00	Tilia argentea cfr=20-25 ha=3.50 z - Per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.620	02	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.620_02	Tilia hybrida arg. cfr=20-25 ha=3.50 z	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00	Tilia hybrida cfr=20-25 ha=3.50 z	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.640	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.640_01	Ulmus pumila u.carpin. u.montana cfr=20-25 z	26,00				cad	26,00	€ 0,00	€ 0,00	Zelkova crenata cfr=20-25 z - per analogia	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10_00	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	01.P27.A10.150	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	01.P27.A10.150_01	Alnus glutinosa;incana cfr=10-12 z	3,00				cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00	Alnus glutinosa cfr=10-12 z	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.P07.A45.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.P07.A45.005_01	...	6.481,63				mc	6.481,63	€ 0,00	€ 0,00	Nuove aree arbustive e a prato, comprensivo di detrazione della terra frutto di scotico	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.A85.A05	00	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.A85.A05_00	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento necessario a soddisfare la catena degli strati										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	02	18.A85.A05.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_02	18.A85.A05.005_01	materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici	6.481,63				mc	6.481,63	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	NP.01	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	NP.01_00	FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO AR. 01 - Fornitura e posa: Panchina Torino a 3 assi con supporti in ghisa	40,00				cad	40,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	04.P84.B10	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	04.P84.B10_00	Posa segnaletica complementare										
											Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mm a tre montanti su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche' il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.										Posa panchine esistenti ricollocate - Per analogia
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	04.P84.B10.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_07	04.P84.B10.005_01	Posa transenna a tre montanti	42,00				cad	42,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	NP.02	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	NP.02_00	Fornitura e posa: Seduta monolitica in diorite chiara		96,00			m	96,00	€ 0,00	€ 0,00	AR.02 - AR.03 - AR.06	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	NP.03	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	NP.03_00	AR. 07 - Fornitura e posa: Archetto portabici	39,00				cad	39,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	04.P84.B09	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	04.P84.B09_00	Posa segnaletica complementare										
											Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mm a due montanti su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche' il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.										Posa archetti portabici esistenti ricollocati - Per analogia
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	04.P84.B09.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_07	04.P84.B09.005_01	Posa transenna a due montanti	25,00				cad	25,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	NP.08	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	NP.08_00	AR. 08 - Fornitura e posa: Tavolo condiviso con sedute	5,00				cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	NP.04	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	NP.04_00	AR. 10 - Fornitura e posa: Cestino modello Sabauda	37,00				cad	37,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	04.P84.B10	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	04.P84.B10_00	Posa segnaletica complementare										
											Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mm a tre montanti su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche' il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.										Posa cestini portarifiuti esistenti ricollocati - Per analogia
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	04.P84.B10.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_07	04.P84.B10.005_01	Posa transenna a tre montanti	45,00				cad	45,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	NP.05	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	NP.05_00	AR. 11 - Fornitura e posa: Fontana in ghisa modello Toretto	5,00				cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	NP.09	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	NP.09_00	Dissuasore in pietra	111,00				cad	111,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	1U.04.250.0090.b	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	1U.04.250.0090.b_00	Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	Fornitura e posa di dissuasore automatico retraibile	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	07	MU.04.250.0090.b	00	22043D02_1_Z_E_AT_07	MU.04.250.0090.b_00	Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm	-4,00				cad	-4,00	€ 0,00	€ 0,00	Fornitura di dissuasore automatico retraibile	

Opere architettoniche

Progetto di Restauro del Parco del Valentino										Computo Metrico Estimativo													
Opere Architettoniche - Chiosco base										ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE													
PREZZARI										Prezzi Regione Piemonte 2023													
1) Prezzario di riferimento principale										Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023													
2) Prezzario di riferimento secondario										Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti													
3) Analisi dei prezzi																							
Subtotale: € -																							
Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A35	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A35_00	OPERE PROVVISORIALI Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A35.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.P25.A35.005 01	Per m di altezza-al mese		4,00			m	4,00	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A40	00	22043D02 1 Z E AH 07	01.P25.A40 00	Nolo di base per castello leggero - al mese												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A40.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.P25.A40.005 01	...		2,00			cad	2,00	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	NC.10.050.0020	00	22043D02 1 Z E AH 07	NC.10.050.0020 00	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	NC.10.050.0020.a	01	22043D02 1 Z E AH 07	NC.10.050.0020.a 01	portata utile 3,0 t		40,00			h	40,00	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A01.A10	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A01.A10_00	SCAVI E MOVIMENTI TERRA Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A01.A10.010	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A01.A10.010 01	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 40 cm		12,72			mc	12,72	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A01.A55	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A01.A55_00	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A01.A55.010	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A01.A55.010 01	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento		23,22			mc	23,22	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P30	00	22043D02 1 Z E AH 07	02.P30 00	OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Casseforme in legname												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P30.G05.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P30.G05.010_01	Cassaforma in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo risarcimento, pulizia e arcatacementi in legname		10,55			mq	10,55	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.B20	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A04.B20_00	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.B20.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A04.B20.005 01	Classe di resistenza a compressione minima C25/30		22,42			mc	22,42	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.C30	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A04.C30_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.C30.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A04.C30.005 01	in strutture di fondazione		22,42			mc	22,42	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.E00	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A04.E00_00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.E00.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A04.E00.005 01	Di calcestruzzo cementizio armato		22,42			mc	22,42	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P60.050	00	22043D02_1_A_E_AH_07	02.P60.050_00	Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da una cappa di calcestruzzo confezionato in cantiere o preconfezionato, spessore fino a 5 cm, completo di rete elettrosaldata, maglia 10x10 cm												
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P60.050.010	01	22043D02 1 A E AH 07	02.P60.050.010 01	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lacerazioni		55,28			mq	55,28	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A04.F10.005	01	22043D02 1 A E AH 07	01.A04.F10.005 01	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm		100,26			kg	100,26	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.F75	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A04.F75_00	Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere di calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e posata in opera												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.F75.020	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A04.F75.020 01	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C		704,56			kg	704,56	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.A10	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.A10_00	CARPENTERIA METALLICA Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.A10.010	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A18.A10.010 01	In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata		1.558,00			kg	1.558,00	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.A25	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.A25_00	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriate, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.A25.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A18.A25.005 01	a lavorazione chiodata o bullonata		190,64			kg	190,64	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P14.M10	00	22043D02 1 Z E AH 07	01.P14.M10_00	Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P14.M10.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.P14.M10.005 01	Dadi Ø o 10		4,80			kg	4,80	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.A20	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.A20_00	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.A20.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A18.A20.005 01	Din profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata		1.748,64			kg	1.748,64	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	N.V.	00	22043D02 1 Z E AH 07	N.V. 00	Lamiera grecata coibentata spessore 80 mm												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	N.V.03	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	N.V.03_01	Lamiera grecata coibentata spessore 80 mm												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07					Pannello preconfezionato con lamiera di rame grecata dello spessore di mm 0,6, lamierino inferiore grecato in acciaio preverniciato dello spessore di mm 0,5 ed interposto coibente in poliuretano espanso di classe 1, spessore mm 80		32,15			mq	32,15	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P12.F52	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P12.F52_00	REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA Pannello metallico preconfezionato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso.												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P12.F52.025	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.P12.F52.025 01	spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,27 W/m2K		34,00			mq	34,00	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P10.H50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P10.H50_00	Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di polietilene, per impermeabilizzazioni												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P10.H50.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.P10.H50.005 01	Spessore mm 2		67,78			mq	67,78	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A19.B05	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A19.B05_00	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste cinghie a distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le rivettature												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A19.B05.015	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A19.B05.015 01	dello sviluppo di cm 40		30,11			m	30,11	€ 0,00		€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A19.A20	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A19.A20_00	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio												
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A19.A20.015	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.A19.A20.015 01	del diametro di cm 10		7,00			m	7,00	€ 0,00		€ 0,00			

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A40.A01.015	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A40.A01.015_00	Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da max due operatori, specifico per fissaggio su manti di copertura metallici (pannelli cobentati, lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali e passo foratura variabile da 280 a 400 mm con regolazione del dispositivo. Costituito da doppia piastra in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, perforata, presso-piegata per la creazione di anello di aggancio per DPI anticaduta integrato nella piastra stessa e all superiori di irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto corona. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattomeria ma compresa fornitura e posa di rivetti strutturali (in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi del fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A40.A01.015	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A40.A01.015_01	TRAMEZZI E CONTROSOFFITTATURE										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A06.A60	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A06.A60_00	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 0,6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (parasigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A06.A60.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A06.A60.005_01	Lastra in cartongesso dello spessore di 12,5mm	170,52				mq	170,52	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	PR.C22.A40.015	00	22043D02_1_0_E_AH_07	PR.C22.A40.015_00	Lastra a base di silicato a matrice cementizia autoclavata spessore mm. 12	170,52				mq	170,52	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	PR.C22.A40.015	01	22043D02_1_0_E_AH_07	PR.C22.A40.015_01	lastre antincendio /acouapanelli	170,52				mq	170,52	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.E39	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.E39_00	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.E39.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.E39.005_01	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	170,52				mq	170,52	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50_00	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50.010_01	Per superfici verticali o simili	112,26				mq	112,26	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.B52	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.B52_00	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili per isolamento termico di sottotetti, densità pari a 20 kg/m3 e lambda pari 0,035 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore	112,26				mq	112,26	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.B52.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.B52.010_01	spessore mm 60	112,26				mq	112,26	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.E39	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.E39_00	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassonetti quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omada										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.E39.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.E39.005_01	in moduli di mm 600 x 600	32,61				mq	32,61	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.L50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.L50_00	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.L50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.L50.005_01	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	32,61				mq	32,61	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E87	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E87_00	Rivestimento murale in gomma sintetica non riciclata per parete, costituita da uno strato omogeneo in tinta unita; superficie gofrata e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E87.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E87.005_01	fornito in rotoli di 10x1,90 m - colori vari	110,64				mq	110,64	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q20.010	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q20.010_00	Posa in opera di rivestimenti e zoccolature in linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, con idoneo adesivo, escluso l'elemento di transizione (bordo).										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q20.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q20.010_01		110,64			mq	110,64	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	03.A10.C03	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	03.A10.C03_00	TINTEGGIATURA INTERNA										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	03.A10.C03.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	03.A10.C03.005_01	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e	28,36				mq	28,36	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	03.A10.C50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	03.A10.C50_00	2 mani										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	03.A10.C50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	03.A10.C50.005_01	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unita chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, e rullo di pittura ad alta copertura a base di canapa e vinilversatico, cariche carbonatiche e pigmenti di qualità, con aspetto opaco e granulometria fine, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, lavabile. E' compresa la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola per eliminare grumi, scabrosità, bolle etc. E' inoltre compresa la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	55,32				mq	55,32	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E68	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E68_00	pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E68.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E68.005_01	PAVIMENTAZIONI INTERNE										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q20.010	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q20.010_00	Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con carburum, strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi ultravioletti.	28,36				mq	28,36	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q20.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q20.010_01	Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q25	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q25_00	Posa in opera di rivestimenti e zoccolature in linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, con idoneo adesivo, escluso l'elemento di transizione (bordo).										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q25.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q25.010_01	...	55,33				mq	55,33	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E82	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E82_00	Posa in opera di solo zoccolino, altezza da 10 cm a 15 cm, in linoleum, laminati plastici e prodotti similari. Incollato con apposito adesivo										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E82.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E82.005_01	...	55,33				mq	55,33	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P10.H50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P10.H50_00	Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari, con bordi morbidi e sformati per raccordo tra pavimento e parete										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P10.H50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P10.H50.005_01	Prezzo per ogni cm di altezza	829,95				m	829,95	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.B55	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.B55_00	Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di polietilene, per impermeabilizzazioni										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.B55.020	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.B55.020_01	Spessore mm 2	55,28				mq	55,28	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50_00	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densità di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,037 W/mK; Euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50.005_01	spessore mm 60	28,37				mq	28,37	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50_00	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50.005_01	Per superfici in piano e simili	28,37				mq	28,37	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.B90	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.B90_00	SERRAMENTI E PORTE										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.B90.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.B90.005_01	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali carriere ed accessori di assicurazione e chiusura										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.B90.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.B90.005_01	In ferro compresa una ripresa antiruggine	147,60				kg	147,60	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.C02	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.C02_00	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.C02.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.C02.005_01	In pannelli pieni o vetriati	18,00				mq	18,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A00	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A00_00	Trattamento superficiale di estrusi, laminati e accessori in alluminio, ferro e acciaio mediante verniciatura a polvere, previo trattamento con prodotti alcalini e acidi, a base di resine di poliestere e successiva polimerizzazione in forno. Processi certificati conformi alle normative tecniche di settore relativamente alle emissioni dei composti volatili nocivi VOC per il pacchetto finito supporto metallico pretrattato e con applicazione del prodotto verniciante polimerizzato. Brillantezza secondo norma UNI ISO 2813; Spessore minimo 60 micron secondo la norma EN ISO 2360; aderenza secondo la norma EN ISO 2409. Per profili per facciate,														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A00.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A00.005_01	finitura RAL standard pastello tinta unita	30,24				mq	30,24	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P13.Q05	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P13.Q05_00	Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN 14351-1); antieffrazione Classe 3 (RC3), norma ENV 1627; con trasmittanza termica complessiva Ud <= 1,30 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1 e 2), Permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026); costituita con telaio e anta in lamiera di acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglia interna ed esterna. (Per porte con diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P13.Q05.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P13.Q05.010_01	porta di dimensione standard di larg. mm 800/850/900 e altezza mm. 2100/2300, con finitura esterna in pannelli di alluminio liscio colorato	16,02				mq	16,02	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A10	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A10_00	RIVESTIMENTO ESTERNO Facciata ventilata con sistema di ancoraggio a scomparsa su struttura composta da profili metallici in lega di alluminio. Sistema con staffe telescopiche e pannelli in alluminio con geometria scatolare a dimensionamento variabile. Fissaggio alla sottostruttura tramite agganci in alluminio disposti secondo le indicazioni di progetto. Compreso tutto quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte. La														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A10.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A10.005_01	Rivestimento con pannello in alluminio piegabile sagomato verniciato con polveri di natura poliestere basso emissive. Colorazione a scelta nella direzione lavori	43,80				mq	43,80	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.B90	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.B90_00	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.B90.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.B90.005_01	In ferro, compresa una ripresa di antiruggine	111,02				Kg	111,02	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.C02	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.C02_00	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.C02.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.C02.005_01	in pannelli pieni o vetriati	41,12				kg	41,12	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A00	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A00_00	Trattamento superficiale di estrusi, laminati e accessori in alluminio, ferro e acciaio mediante verniciatura a polvere, previo trattamento con prodotti alcalini e acidi, a base di resine di poliestere e successiva polimerizzazione in forno. Processi certificati conformi alle normative tecniche di settore relativamente alle emissioni dei composti volatili nocivi VOC per il pacchetto finito supporto metallico pretrattato e con applicazione del prodotto verniciante polimerizzato. Brillantezza secondo norma UNI ISO 2813; Spessore minimo 60 micron secondo la norma EN ISO 2360; aderenza secondo la norma EN ISO 2409. Per profili per facciate,														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A00.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A00.010_01	finitura metallica	41,12				mq	41,12	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.A20	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.A20_00	FORNITURE SANITARI Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.A20.020	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.A20.020_01	cm 71x51x21-a un bacino	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.B70	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.B70_00	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.B70.003	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.B70.003_01	Da 1/2" senza soffioncino	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.A60	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.A60_00	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.A60.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.A60.010_01	cm 50x36x39	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.H28	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.H28_00	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit da incasso, isolata contro la trasduzione, batteria interna, comando a leva a pulsante sulla placca di copertura, allacciamento alla rete idrica da 1/2", rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta e rete														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.H28.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.H28.005_01	Da litri 10, dimensioni cm45x9x55	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.H28.005	02	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.H28.005_02	Comando a leva per vaschette, litri 10	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.H20	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.H20_00	Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P22.H20.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P22.H20.005_01	In materiale plastico - colori vari	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A19.G10	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A19.G10_00	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A19.G10.035	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A19.G10.035_01	P.O.Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensola	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A19.G10.165	02	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A19.G10.165_02	P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A19.G10.190	03	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A19.G10.190_03	P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A19.G10.190	04	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A19.G10.190_04	P.O. Sedili in plastica per vasi all'inglese	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00						

Progetto di Restauro del Parco del Valentino								
Computo Metrico Estimativo								
Opere Architettoniche - Chiosco grande								

ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE

PREZZARI
1) Prezzario di riferimento principale
2) Prezzario di riferimento secondario
3) Analisi dei prezzi

Prezzario Regione Piemonte 2023
Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023
Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti

Subtotale: € -

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A35	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A35_00	OPERE PROVVISORIALI Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A35.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A35.005_01	Per m di altezza-al mese		8,00			m	8,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A40	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A40_00	Nolo di base per castello leggero - al mese											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A40.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A40.005_01	...	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	NC.10.050.0020	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	NC.10.050.0020_00	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	NC.10.050.0020.a	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	NC.10.050.0020.a_01	portata utile 3,0 t	80,00				h	80,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A01.A10	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A01.A10_00	SCAVI E MOVIMENTI TERRA Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A01.A10.010	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A01.A10.010_01	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 40 cm	34,34				mc	34,34	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A01.A55	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A01.A55_00	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A01.A55.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A01.A55.010_01	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	64,66				mc	64,66	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	02.P30.G05	00	22043D02_1_0_E_AH_07	02.P30.G05_00	Casseforme in legname											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	02.P30.G05.010	01	22043D02_1_0_E_AH_07	02.P30.G05.010_01	Cassaforma in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname	20,15				mq	20,15	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.B20	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A04.B20_00	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.B20.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A04.B20.005_01	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	25,51				mc	25,51	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A04.C30	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A04.C30_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A04.C30.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A04.C30.005_01	compresso il nolo della stessa	25,51				mc	25,51	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A04.E00	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A04.E00_00	in strutture di fondazione											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A04.E00.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A04.E00.005_01	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile	25,51				mc	25,51	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A04.F10	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A04.F10_00	Di calcestruzzo cementizio armato											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A04.F10.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A04.F10.005_01	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e	215,95				kg	215,95	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.F75	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A04.F75_00	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A04.F75.020	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A04.F75.020_01	Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e neta in opera	1.345,65				kg	1.345,65	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P60.050	00	22043D02_1_A_E_AH_07	02.P60.050_00	Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da una cappa di calcestruzzo confezionato in cantiere o preconfezionato, spessore fino a 5 cm, completo di rete elettrosaldata maglia 10x10 cm											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P60.050.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	02.P60.050.010_01	...	157,00				mq	157,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A18.A10	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A18.A10_00	CARPENTERIA METALLICA Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A18.A10.010	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A18.A10.010_01	In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata	4.672,00				kg	4.672,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A18.A25	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A18.A25_00	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A18.A25.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A18.A25.005_01	verniciatura ad una ripresa antiruggine	371,28				kg	371,28	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A18.A20	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A18.A20_00	a lavorazione chiodata o bullonata											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A18.A20.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A18.A20.005_01	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili	5.043,28				kg	5.043,28	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P14.M10	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P14.M10_00	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P14.M10.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P14.M10.005_01	Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette	9,60				kg	9,60	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	N.V.	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	N.V._00	Dadi 8 o 10											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	N.V.03	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	N.V.03_01	Lamiera grecata coibentata spessore 80 mm											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	N.V.03	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	N.V.03_01	Lamiera grecata coibentata spessore 80 mm											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P12.F52	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P12.F52_00	Pannello preconfezionato con lamiera di rame grecata dello spessore di mm 0,6, lamierino inferiore grecato in acciaio preverniciato dello spessore di mm 0,5 ed interposto coibente in poliuretano espanso di classe 1, spessore mm 80	109,14				mq	109,14	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P12.F52.025	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P12.F52.025_01	REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA Pannello metallico preconfezionato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso.											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P12.F52.025	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P12.F52.025_01	spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,27 W/m2K	112,00				mq	112,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A19.B05	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A19.B05_00	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste ciccogne a distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le rivettature											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A19.B05.015	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A19.B05.015_01	dello sviluppo di cm 40	53,30				m	53,30	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A19.A20	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A19.A20_00	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A19.A20.015	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A19.A20.015_01	del diametro di cm 10	14,00				m	14,00	€ 0,00	€ 0,00			

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A40.A01.015	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A40.A01.015_00	Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da max due operatori, specifico per fissaggio su manti di copertura metallici (pannelli cobentati, lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali e passo foratura variabile da 280 a 400 mm con regolazione del dispositivo. Costituito da doppia piastra in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, perforata, presso-piegata per la creazione di anello di aggancio per DPI anticaduta integrato nella piastra stessa e all superiori di irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto corona. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattomeria ma compresa fornitura e posa di rivetti strutturali (in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi del fissaggio del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.	8,00				cad	8,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A40.A01.015	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A40.A01.015_01	TRAMEZZI E CONTROSOFFITTATURE										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A06.A60	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A06.A60_00	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 0,6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (parasigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A06.A60.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A06.A60.005_01	Lastra in cartongesso dello spessore di 12,5mm	192,39				mq	192,39	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.E60	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.E60_00	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.E60.010	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.E60.010_01	dello spessore di 12,5mm	192,39				mq	192,39	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	PR.C22.A40.015	00	22043D02_1_0_E_AH_07	PR.C22.A40.015_00	Lastra a base di silicato a matrice cementizia autoclavata spessore mm. 12										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	PR.C22.A40.015	01	22043D02_1_0_E_AH_07	PR.C22.A40.015_01	lastre antinebbio /acquapanelli	192,39				mq	192,39	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.E39	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.E39_00	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.E39.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.E39.005_01	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	192,39				mq	192,39	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A09.G50	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A09.G50_00	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A09.G50.010	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A09.G50.010_01	Per superfici verticali o simili	130,40				mq	130,40	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.B52	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.B52_00	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili per isolamento termico di sottotetti, densità pari a 20 kg/m3 e lambda pari 0,035 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.B52.010	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.B52.010_01	spessore mm 60	130,40				mq	130,40	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.E39	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.E39_00	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassonetti quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omata										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P09.E39.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P09.E39.005_01	in moduli di mm 600 x 600	112,20				mq	112,20	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A09.L50	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A09.L50_00	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.A09.L50.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.A09.L50.005_01	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	112,20				mq	112,20	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P11.E87	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P11.E87_00	Rivestimento murale in gomma sintetica non riciclata per parete, costituita da uno strato omogeneo in tinta unita; superficie gofrata e rovescio leggermente smerigliato nei l'attacco adesivo										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P11.E87.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P11.E87.005_01	fornito in rotoli di 10x1,90 m - colori vari	75,28				mq	75,28	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	02.P70.Q20.010	00	22043D02_1_0_E_AH_07	02.P70.Q20.010_00	Posa in opera di rivestimenti e zoccolature in linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, con idoneo adesivo, escluso l'elemento di transizione (bordo).										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	02.P70.Q20.010	01	22043D02_1_0_E_AH_07	02.P70.Q20.010_01		75,28			mq	75,28	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	03.A10.C03	00	22043D02_1_0_E_AH_07	03.A10.C03_00	TINTEGGIATURA INTERNA										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	03.A10.C03.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	03.A10.C03.005_01	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura.	112,20				mq	112,20	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	03.A10.C50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	03.A10.C50_00	2 mani										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	03.A10.C50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	03.A10.C50.005_01	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unita chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, e rullo di pittura ad alta copertura a base di canapa e vinilversatico, cariche carbonatiche e pigmenti di qualità, con aspetto opaco e granulometria fine, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, lavabile. E' compresa la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola per eliminare grumi, scabrosità, bolle etc. E' inoltre compresa la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	37,64				mq	37,64	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P11.E68	00	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P11.E68_00	PAVIMENTAZIONI INTERNE										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	01.P11.E68.005	01	22043D02_1_0_E_AH_07	01.P11.E68.005_01	Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con carburumtum, strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi ultravioletti	48,20				mq	48,20	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	02.P70.Q20.010	00	22043D02_1_0_E_AH_07	02.P70.Q20.010_00	Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	02.P70.Q20.010	01	22043D02_1_0_E_AH_07	02.P70.Q20.010_01	Posa in opera di rivestimenti e zoccolature in linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, con idoneo adesivo, escluso l'elemento di transizione (bordo).	48,20				mq	48,20	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	02.P65.P05.010	00	22043D02_1_0_E_AH_07	02.P65.P05.010_00	Pavimento di battuto in cemento, liscio e bocciardato, spessore 10 cm, con calcestruzzo a dosaggio 200 kg, compreso spolvero di cemento in ragione di 5 kg/m2. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore aumento del 30%).										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	07	02.P65.P05.010	01	22043D02_1_0_E_AH_07	02.P65.P05.010_01		56,41			mq	56,41	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q25	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q25_00	Posa in opera di solo zoccolino, altezza da 10 cm a 15 cm, in linoleum, laminati plastici e prodotti similari. Incollato con adesivo										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q25.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q25.010_01	...	43,64			m	43,64	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E82	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E82_00	Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari, con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E82.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E82.005_01	Prezzo per ogni cm di altezza	43,64			m	43,64	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P10.H50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P10.H50_00	Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di polietilene, per impermeabilizzazioni										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P10.H50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P10.H50.005_01	Spessore mm 2	157,00			mq	157,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.B55	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.B55_00	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densità di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,037 W/mK; Euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore										
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.B55.020	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.B55.020_01	spessore mm 60	112,20			mq	112,20	€ 0,00	€ 0,00			

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note				
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50_00	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50.005_01	Per superfici in piano e simili	112,20				mq	112,20	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.B90	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.B90_00	SERRAMENTI E PORTE Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali carriere ed accessori di assicurazione e chiusura.													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.B90.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.B90.005_01	In ferro compresa una ripresa antiruggine	147,60				kg	147,60	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.C02	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.C02_00	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o più battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.C02.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.C02.005_01	In pannelli pieni o vetriati	18,00				mq	18,00	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A00	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A00_00	Trattamento superficiale di estrusi, laminati e accessori in alluminio, ferro e acciaio mediante verniciatura a polvere, previo trattamento con prodotti alcalini e acidi, a base di resine di poliestere e successiva polimerizzazione in forno. Processi certificati conformi alle normative tecniche di settore relativamente alle emissioni dei composti volatili nocivi VOC per il pacchetto finito supporto metallico pretrattato e con applicazione del prodotto verniciante polimerizzato. Brillantezza secondo norma UNI ISO 2813; Spessore minimo 60 micron secondo la norma EN ISO 2360; aderenza secondo la norma EN ISO 2409. Per profili per facciate,													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A00.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A00.005_01	finitura RAL standard pastello tinta unita	36,00				mq	36,00	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P13.Q05.010	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P13.Q05.010_00	Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN 14351-1); antieffrazione Classe 3 (RC3), norma ENV 1627; con trasmittanza termica complessiva Ud <= 1,30 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1 e 2), Permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026); costituita con telaio e anta in lamiera di acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglia interna ed esterna. (Per porte con diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P13.Q05.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P13.Q05.010_01	porta di dimensione standard di larg. mm 800/850/900 e altezza mm. 2100/2300, con finitura esterna in pannelli di alluminio liscio colorato	8,40				mq	8,40	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A10	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A10_00	RIVESTIMENTO ESTERNO Facciata ventilata con sistema di ancoraggio a scomparsa su struttura composta da profili metallici in lega di alluminio. Sistema con staffe telescopiche e pannelli in alluminio con geometria scatolare a dimensionamento variabile. Fissaggio alla sottostuttura tramite agganci in alluminio disposti secondo le indicazioni di progetto. Compreso tutto quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte. La													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A10.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A10.005_01	Rivestimento con pannello in alluminio piegabile sagomato verniciato con polveri di natura nonlesteri basso emissive. Colorazione a scelta della direzione lavori	192,39				mq	192,39	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.I30	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.I30_00	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf = <3,0 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40)													
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.I30.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.I30.005_01	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	11,16				mq	11,16	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.B00	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.B00_00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. I vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale													
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.B00.090	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.B00.090_01	Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 35 dB	11,16				mq	11,16	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A15.A10	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A15.A10_00	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A15.A10.035	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A15.A10.035_01	Vetri antisfondamento	11,16				mq	11,16	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.B90	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.B90_00	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali carriere ed accessori di assicurazione e chiusura.													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.B90.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.B90.005_01	In ferro, compresa una ripresa di antiruggine	290,46				kg	290,46	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.C02	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.C02_00	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o più battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A18.C02.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A18.C02.005_01	in pannelli pieni o vetriati	107,58				mq	107,58	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A00	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A00_00	Trattamento superficiale di estrusi, laminati e accessori in alluminio, ferro e acciaio mediante verniciatura a polvere, previo trattamento con prodotti alcalini e acidi, a base di resine di poliestere e successiva polimerizzazione in forno. Processi certificati conformi alle normative tecniche di settore relativamente alle emissioni dei composti volatili nocivi VOC per il pacchetto finito supporto metallico pretrattato e con applicazione del prodotto verniciante polimerizzato. Brillantezza secondo norma UNI ISO 2813; Spessore minimo 60 micron secondo la norma EN ISO 2360; aderenza secondo la norma EN ISO 2409. Per profili per facciate,													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	30.A00.A00.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	30.A00.A00.005_01	finitura metallica	107,58				mq	107,58	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P20.I30	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P20.I30_00	SERRAMENTI SCORREVOLI Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf = <3,0 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40)													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P20.I30.010	5	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P20.I30.010_5_01	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2	69,00				mq	69,00	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P20.B00	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P20.B00_00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. I vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P20.B00.090	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P20.B00.090_01	Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 35 Db	69,00				mq	69,00	€ 0,00	€ 0,00					
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A15.A10	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A15.A10_00	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale													
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A15.A10.035	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A15.A10.035_01	Vetri antisfondamento	69,00				mq	69,00	€ 0,00	€ 0,00					

Progetto di Restauro del Parco del Valentino										ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE																	
Computo Metrico Estimativo										PREZZARI																	
Opere Architettoniche - Recupero latrina										1) Prezzario di riferimento principale 2) Prezzario di riferimento secondario 3) Analisi dei prezzi																	
										Prezzario Regione Piemonte 2023 Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023 Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti																	
Subtotale: € -																											
Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note							
											OPERE PROVVISORIALI																
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A35	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A35_00	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base																
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A35.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A35.005_01	Per m di altezza-al mese		4,00			m	4,00	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A40	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A40_00	Nolo di base per castello leggero - al mese																
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A40.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A40.005_01	...	2,00				cad	2,00	€ 0,00		€ 0,00							
											DEMOLIZIONI																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A02.A20	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A02.A20_00	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A02.A20.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A02.A20.010_01	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	4,55				mq	4,55	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A02.A25	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A02.A25_00	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A02.A25.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A02.A25.010_01	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	18,30				mq	18,30	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A02.A40	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A02.A40_00	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A02.A40.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A02.A40.005_01	Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	1,28				mc	1,28	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P26.A60	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P26.A60_00	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P26.A60.020	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P26.A60.020_01	In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza	3,41				mc	3,41	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	29.P15	00	22043D02_1_A_E_AH_07	29.P15_00	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	29.P15.A05.020	01	22043D02_1_A_E_AH_07	29.P15.A05.020_01	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze nocive (rif. codice CER 17 01 06)	5,46				t	5,46	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A19.E60	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A19.E60_00	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico, l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A19.E60.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A19.E60.005_01	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc.	6,00				cad	6,00	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A02.C00	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A02.C00_00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A02.C00.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A02.C00.005_01	Con una superficie di almeno m ² 0,50 - rimozione saracinesca	2,90				mq	2,90	€ 0,00		€ 0,00							
											OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P60.050.010	00	22043D02_1_A_E_AH_07	02.P60.050.010_00	Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da una cappa di calcestruzzo confezionato in cantiere o preconfezionato, spessore fino a 5 cm, completo di rete elettroretardata, maglia 10x10 cm																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P60.050.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	02.P60.050.010_01		12,80				mq	12,80	€ 0,00		€ 0,00							
											REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A19.B05	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A19.B05_00	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste cinghie a distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le rivettature																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A19.B05.015	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A19.B05.015_01	dello sviluppo di cm 40	37,02				m	37,02	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A19.A20	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A19.A20_00	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A19.A20.015	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A19.A20.015_01	del diametro di cm 10	7,00				m	7,00	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A09.E60	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A09.E60_00	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpacchettamenti di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, nonna. cazzuola																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A09.E60.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A09.E60.010_01	Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista	31,66				mq	31,66	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A40.A01.015	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A40.A01.015_00	Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da max due operatori, specifico per fissaggio su manti di copertura metallici (pannelli coibentati, lamiera grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali e passo foratura variabile da 280 a 400 mm con regolazione del dispositivo. Costituito da doppia piastra in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforata, presso-piegata per la creazione di anello di aggancio per DPI anticaduta integrato nella piastra stessa e all superiori di irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto corona. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di rivetti strutturali (in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi del fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A40.A01.015	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A40.A01.015_01		2,00				cad	2,00	€ 0,00		€ 0,00							
											TRAMEZZI E CONTROSOFFITTATURE																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A10.C20	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A10.C20_00	Finizione e lisciatura con scagliola su rinzaffo a rapido essiccamento, per interni, con raccordi ad angolo vivo fra narete e soffitto, compreso lesante																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A10.C20.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A10.C20.005_01	A base di gessi speciali e perlite	5,46				mq	5,46	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A06.A60	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A06.A60_00	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 0,6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (parasigilli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A06.A60.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A06.A60.005_01	Lastre in cartongesso dello spessore di 12,5mm	23,64				mq	23,64	€ 0,00		€ 0,00							
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P09.E60	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P09.E60_00	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno																
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P09.E60.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P09.E60.010_01	dello spessore di 12,5mm	35,60				mq	35,60	€ 0,00		€ 0,00							

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note		
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A09.G50	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A09.G50_00	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A09.G50.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A09.G50.005_01	per superfici in piano e simili	17,80				mq	17,80	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P09.B52.010	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P09.B52.010_00	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili per isolamento termico di sottotetti, densità pari a 20 kg/m3 e lambda pari 0,035 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 60					mq	17,80	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P09.B52.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P09.B52.010_01	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassonetti quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omada	17,80				mq	17,80	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P09.E39.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P09.E39.005_01	in moduli di mm 600 x 600	12,80				mq	12,80	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A09.L50	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A09.L50_00	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A09.L50.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A09.L50.005_01	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	12,80				mq	12,80	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P11.E87	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P11.E87_00	Rivestimento murale in gomma sintetica non riciclata per parete, costituita da uno strato omogeneo in tinta unita; superficie gofrata e rovescio leggermente smerigliato nel l'attacco adesivo											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P11.E87.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P11.E87.005_01	fornito in rotoli di 10x1,90 m - colori vari	71,25				mq	71,25	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P70.Q20.010	00	22043D02_1_A_E_AH_07	02.P70.Q20.010_00	Posa in opera di rivestimenti e zoccolature in linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, con idoneo adesivo, escluso l'elemento di transizione (bordino).											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P70.Q20.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	02.P70.Q20.010_01		71,25			mq	71,25	€ 0,00	€ 0,00				
TINTEGGIATURA																						
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	03.A10.C03	00	22043D02_1_A_E_AH_07	03.A10.C03_00	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	03.A10.C03.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	03.A10.C03.005_01	2 mani	12,80				mq	12,80	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	03.A10.C50	00	22043D02_1_A_E_AH_07	03.A10.C50_00	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unita chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici con cariche micronizzate e pigmenti resistenti alla luce, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, protettiva contro gli agenti atmosferici, alghe batteri e funghi, autopulente, permeabile al vapore acqueo e all'acqua. E' compresa la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola per eliminare grumi, scabrosità, bolle etc. E' inoltre compresa la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	03.A10.C50.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	03.A10.C50.005_01	pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura	19,67				mq	19,67	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	03.A10.C60	00	22043D02_1_A_E_AH_07	03.A10.C60_00	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unita chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici con cariche micronizzate e pigmenti resistenti alla luce, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, protettiva contro gli agenti atmosferici, alghe batteri e funghi, autopulente, permeabile al vapore acqueo e all'acqua. E' compresa la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola per eliminare grumi, scabrosità, bolle etc. E' inoltre compresa la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	03.A10.C60.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	03.A10.C60.005_01	pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura	67,76				mq	67,76	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P80.S72	00	22043D02_1_A_E_AH_07	02.P80.S72_00	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura:											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	02.P80.S72.050	01	22043D02_1_A_E_AH_07	02.P80.S72.050_01	Con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate)	4,70				mq	4,70	€ 0,00	€ 0,00			
PAVIMENTAZIONI INTERNE																						
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P11.E68	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P11.E68_00	Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con carburum, strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi ultravioletti											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P11.E68.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P11.E68.005_01	Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli	12,10				mq	12,10	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P10.H50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P10.H50_00	Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di polietilene, per impermeabilizzazioni											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P10.H50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P10.H50.005_01	Spessore mm 2	16,65				mq	16,65	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.B55	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.B55_00	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densità di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,037 W/mK; Euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P09.B55.020	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P09.B55.020_01	spessore mm 60	12,80				mq	12,80	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50_00	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A09.G50.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A09.G50.005_01	Per superfici in piano e simili	12,80				mq	12,80	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E87	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E87_00	Rivestimento murale in gomma sintetica non riciclata per parete, costituita da uno strato omogeneo in tinta unita; superficie gofrata e rovescio leggermente smerigliato nel l'attacco adesivo											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E87.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E87.005_01	fornito in rotoli di 10x1,90 m - colori vari	49,75				mq	49,75	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q20.010	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q20.010_00	Posa in opera di rivestimenti e zoccolature in linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, con idoneo adesivo, escluso l'elemento di transizione (bordino).											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q20.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q20.010_01	Posa in opera di solo zoccolino, altezza da 10 cm a 15 cm, in linoleum, laminati plastici e prodotti similari. Incollato con apposito adesivo	49,75				mq	49,75	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	02.P70.Q25.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	02.P70.Q25.010_01	...	23,14				m	23,14	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E82	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E82_00	Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari, con bordi morbidi e sismati per raccordo tra pavimento e parete											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P11.E82.005	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P11.E82.005_01	Prezzo per ogni cm di altezza	23,14				m	23,14	€ 0,00	€ 0,00			
SERRAMENTI E PORTE																						
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A18.B90	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A18.B90_00	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A18.B90.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A18.B90.005_01	cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura	175,20				Kg	175,20	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A18.C02	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A18.C02_00	In ferro compresa una ripresa antiruggine											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A18.C02.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A18.C02.005_01	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o più battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali											
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.A18.C02.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.A18.C02.005_01	In pannelli pieni o vetrati	4,00				mq	4,00	€ 0,00	€ 0,00			

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note					
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	30.A00.A00	00	22043D02_1_A_E_AH_07	30.A00.A00_00	Trattamento superficiale di estrusi, laminati e accessori in alluminio, ferro e acciaio mediante verniciatura a polvere, previo trattamento con prodotti alcalini e acidi, a base di resine di poliestere e successiva polimerizzazione in forno. Processi certificati conformi alle normative tecniche di settore relativamente alle emissioni dei composti volatili nocivi VOC per il pacchetto finito supporto metallico pretrattato e con applicazione del prodotto verniciante polimerizzato. Brillantezza secondo norma UNI ISO 2813; Spessore minimo 60 micron secondo la norma EN ISO 2360; aderenza secondo la norma EN ISO 2409. Per profili per facciate,														
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	30.A00.A00_010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	30.A00.A00_010_01	finiturametallica	4,00				mq	4,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P08.E50	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P08.E50_00	Fornitura di lastre alveolari trasparenti in policarbonato di larghezza standard di m 2,10 per l'applicazione a serramenti interni ed esterni														
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P08.E50_005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P08.E50_005_01	spess. mm 10 lungh. m 4,00 e peso 1,7 kg/m2	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P13.Q05	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P13.Q05_00	Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN 14351-1); antieffrazione Classe 3 (RC3), norma ENV 1627; con trasmittanza termica complessiva Ud <= 1,30 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1 e 2), Permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026); costituita con telaio e anta in lamiera di acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglia interna ed esterna. (Per porte con diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere														
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P13.Q05.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P13.Q05.010_01	porta di dimensione standard di larg. mm 800/850/900 e altezza mm. 2100/2300, con finitura esterna in pannelli di alluminio liscio colorato	4,02				mq	4,02	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.I00	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.I00_00	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf <2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40)														
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.I00.010	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.I00.010_01	finestra/portafinestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²	3,35				mq	3,35	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.I30	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.I30_00	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf <3,0 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40)														
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.I30.005	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.I30.005_01	portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²	2,00				mq	2,00	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.B00	00	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.B00_00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale														
MTA	22043D02	1	A	E	AH	07	01.P20.B00.090	01	22043D02_1_A_E_AH_07	01.P20.B00.090_01	Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 35 dB	3,50				mq	3,50	€ 0,00	€ 0,00						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A15.A10	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A15.A10_00	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale														
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.A15.A10.035	01	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.A15.A10.035_01	Vetri antisfondamento	3,50				mq	3,50	€ 0,00	€ 0,00						

Progetto di Restauro del Parco del Valentino								
Computo Metrico Estimativo								
Opere Architettoniche - Morandi								

ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE

PREZZARI
 1) Prezzario di riferimento principale
 2) Prezzario di riferimento secondario
 3) Analisi dei prezzi

Prezzario Regione Piemonte 2023
 Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023
 Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti

Subtotale: € -

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note		
OPERE PROVVISORIALI																						
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A35	00	22043D02_1_Z_E_AH_07	01.P25.A35_00	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,00x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A35.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.P25.A35.005 01	Per m di altezza-al mese		8,00			m	8,00	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A40	00	22043D02 1 Z E AH 07	01.P25.A40 00	Nolo di base per castello leggero - al mese											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	01.P25.A40.005	01	22043D02 1 Z E AH 07	01.P25.A40.005 01	...		4,00			cad	4,00	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	NC.10.050.0020	00	22043D02 1 Z E AH 07	NC.10.050.0020 00	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	07	NC.10.050.0020.a	01	22043D02 1 Z E AH 07	NC.10.050.0020.a 01	portata utile 3,0 t		160,00			h	160,00	€ 0,00		€ 0,00		
DEMOLIZIONI																						
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A02.C10	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A02.C10_00	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A02.C10.015	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A02.C10.015_01	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre		9.745,90			mq	9.745,90	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	29.P15	00	22043D02_1_B_E_AH_04	29.P15_00	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	29.P15.A10.015	01	22043D02 1 B E AH 04	29.P15.A10.015 01	plastica (rif. codice CER 17 02 03)		19,49			t	19,49	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A01.A10	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A01.A10_00	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro ...											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A01.A10.010	01	22043D02 1 B E AH 04	01.A01.A10.010 01	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm		5.171,20			mc	5.171,20	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A02.A50	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A02.A50_00	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, ...											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A02.A50.005	01	22043D02 1 B E AH 04	01.A02.A50.005 01	Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato		51,60			mc	51,60	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	29.P15	00	22043D02_1_B_E_AH_04	29.P15_00	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	29.P15.A05.005	01	22043D02 1 B E AH 04	29.P15.A05.005 01	cemento (rif. codice CER 17 01 01)		82,56			t	82,56	€ 0,00		€ 0,00		
REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA																						
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P23.F12	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P23.F12_00	Fornitura di giunto di dilatazione e impermeabilita' per impalcati di ponti e viadotti, costituito da un manufatto in neoprene o similare trafilato con sagomatura particolare senza interruzioni per l'intero giunto e fissato mediante vulcanizzazione o resine speciali ad un supporto metallico da ancorarsi alla struttura											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P23.F12.005	01	22043D02 1 B E AH 04	01.P23.F12.005 01	Per luci fino a m 20,00		132,00			m	132,00	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A09.B30	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A09.B30_00	Manto costituito da una lamina di alluminio puro del peso non inferiore a kg 0,270 per m2 e titolo non inferiore al 99% , racchiusa tra due fogli di cartonfeltro bituminato bitalcato del peso di kg 1,200 per m2 caduno, con giunti falsati e sovrapposizione di cm 6 per i fogli di cartonfeltro, il tutto tenuto assieme da quattro spalmature di bitume da applicarsi a caldo (kg 1.2 per m2 ogni spalmatura) e fissato al piano di posa da una spalmatura a freddo di vernice bituminosa adesiva di fondo (kg 0.4 per m2) le sovrapposizioni dei fogli dovranno essere incollate con bitume. Il manto dovrà prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A09.B30.005	01	22043D02 1 B E AH 04	01.A09.B30.005 01	Per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate.		8.605,50			mq	8.605,50	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	02.P30	00	22043D02 1 B E AH 04	02.P30 00	Casseforme in legname											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	02.P30.G05	01	22043D02_1_B_E_AH_04	02.P30.G05 01	Cassaforma in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname		450,00			mq	450,00	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P23.F10	00	22043D02 1_B_E_AH_04	01.P23.F10_00	Profilato in espanso a sezione circolare del diametro di mm 50											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P23.F10.005	01	22043D02 1 B E AH 04	01.P23.F10.005 01	Per formazione giunti dilatazione di marciapiedi		1.500,00			m	1.500,00	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A85	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.A85_00	Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il 3,60% in peso degli inerti											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A85.030	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.A85.030_01	Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compreso pari a cm 6		8.515,20			mq	8.515,20	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.B00	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.B00_00	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.B00.010	01	22043D02 1 B E AH 04	01.A22.B00.010 01	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi		8.515,20			mq	8.515,20	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P23.R00.060	00	22043D02 1_B_E_AH_04	01.P23.R00.060_00	Colori in polvere (pigmenti)											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P23.R00.060	01	22043D02 1 B E AH 04	01.P23.R00.060 01			6.812,16			kg	6.812,16	€ 0,00		€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A90	00	22043D02 1_B_E_AH_04	01.A22.A90_00	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0.800/m2.per ancoraggio sullo strato di base											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A90.005	01	22043D02 1 B E AH 04	01.A22.A90.005 01			8.515,20			mq	8.515,20	€ 0,00		€ 0,00		
NUOVA RECINZIONE																						
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.E00	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.E00_00	Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m3) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.E00.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.E00.005_01	Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori compresa l'accettazione del fabbricante		1.960,00			kg	1.960,00	€ 0,00		€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	18.A85.A05	00	22043D02_1_B_E_AH_04	18.A85.A05_00	AREE A VERDE										
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	18.A85.A05.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	18.A85.A05.005_01	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento necessario al sistema degli strati	670,45				mc	670,45	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	18.P07.A45	00	22043D02_1_B_E_AH_04	18.P07.A45_00	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%	670,45				mc	670,45	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	18.P07.A45.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	18.P07.A45.005_01	...	670,45				mc	670,45	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	20.A27.A10	00	22043D02_1_B_E_AH_04	20.A27.A10_00	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta	1.340,90				mq	1.340,90	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	20.A27.A10.010	01	22043D02_1_B_E_AH_04	20.A27.A10.010_01	Compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12	1.340,90				mq	1.340,90	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	18.A85.A55	00	22043D02_1_B_E_AH_04	18.A85.A55_00	Realizzazione di cordolatura a delimitazione di sentieri inghiaiaiti, aiuole e aree prative attraverso fornitura e posa in opera di lame in acciaio profilato ad L, di dimensioni 20x20 cm, ancorate con barre in acciaio ad Interassi di 1 al metro, compresa la fornitura di tutto il materiale, lo scavo per l'alloggiamento, rinfilanchi, costipamento, finiture ed	421,20				m	421,20	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	18.A85.A55.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	18.A85.A55.005_01	Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con	421,20				m	421,20	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P12.A20	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P12.A20_00	trattamento a caldo.	2.611,44				kg	2.611,44	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P12.A20.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P12.A20.005_01	Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso	2.611,44				kg	2.611,44	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.A10	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.A10_00	NUOVI LUCERNARI										
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.A10.010	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.A10.010_01	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie	10.864,00				kg	10.864,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.A10.010	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.A10.010_01	In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata	10.864,00				kg	10.864,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.A25	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.A25_00	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la	3.661,10				kg	3.661,10	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.A25.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.A25.005_01	verniciatura ad una ripresa antiruggine	3.661,10				kg	3.661,10	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.A20	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.A20_00	A lavorazione chiodata o bullonata	14.525,00				kg	14.525,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.A20.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.A20.005_01	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili	14.525,00				kg	14.525,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.G00	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.G00_00	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	14.525,00				kg	14.525,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A18.G00.015	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A18.G00.015_01	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme UNI 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione	14.525,00				kg	14.525,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P14.M10	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P14.M10_00	Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)	553,00				kg	553,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P14.M10.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P14.M10.005_01	Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette	553,00				kg	553,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	1C.11.140.0010	00	22043D02_1_B_E_AH_04	1C.11.140.0010_00	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	1C.11.140.0010									
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	1C.11.140.0010.e	01	22043D02_1_B_E_AH_04	1C.11.140.0010.e_01	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la latorneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con	550,00				mq	550,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P13.R00	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P13.R00_00	grecata spessore 8/10, (peso indicativo = 8,4 kg/m²), colore naturale	550,00				mq	550,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P13.R00.010	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P13.R00.010_01	Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituite da bandelle in lamiera di alluminio preverniciato con spessore fino a 10/10, nervate e sagomate, colore RAL standard, complete di guide e supporti porta doghe nascosti da fissare su sottostruttura compresa nel prezzo. Lunghezza massima doghe 4mt. (Per eventuali	174,00				mq	174,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P13.R9	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P13.R9_00	Con doghe di 10 cm di larghezza, di forma arrotondata, con passo doghe fisso e inclinazione a scelta tra 0° - 30° a 45°. Interasse massimo guida 1 mt.	174,00				mq	174,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P13.R9.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P13.R9.005_01	Maggiorazioni per frangisole in alluminio, fissi, orientabili e fissi o orientabili di cui le voci 01.P13.R00, 01.P13.R10, 01.P13.R20, 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R50, 01.P13.R60, 01.P13.R70, 01.P13.R80	174,00				mq	174,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A19.B05	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A19.B05_00	verniciatura colori gamma RAL a scelta (voci 01.P13.R00, 01.P13.R40, 01.P13.R50, 01.P13.R60)	174,00				mq	174,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A19.B05.015	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A19.B05.015_01	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste cicogne a distanza media di cm 50, comprese le silconature e le rivettature	236,00				m	236,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	1.P20.B03	00	22043D02_1_B_E_AH_04	1.P20.B03_00	Dello sviluppo di cm 40	100,00				mq	100,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.P20.B03.045	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.P20.B03.045_01	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinilbutirale	100,00				mq	100,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A15.A10	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A15.A10_00	Spessore mm 5+1,14+3	100,00				mq	100,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A15.A10.035	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A15.A10.035_01	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale	100,00				mq	100,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	07	01.A18.B90	00	22043D02_1_B_E_AH_07	01.A18.B90_00	Vetri antisfondamento	100,00				mq	100,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	07	01.A18.B90.005	01	22043D02_1_B_E_AH_07	01.A18.B90.005_01	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali	4.700,00				kg	4.700,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	07	01.A18.C02	00	22043D02_1_B_E_AH_07	01.A18.C02_00	carriera ed accessori di assicurazione e chiusura	4.700,00				kg	4.700,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	07	01.A18.C02.005	01	22043D02_1_B_E_AH_07	01.A18.C02.005_01	In ferro compresa una ripresa antiruggine	500,00				mq	500,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	F	AH	07	01.A04.F75	00	22043D02_1_B_F_AH_07	01.A04.F75_00	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali	500,00				mq	500,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	F	AH	07	01.A04.F75.020	01	22043D02_1_B_F_AH_07	01.A04.F75.020_01	In pannelli pieni o vetrati	500,00				mq	500,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A09.B30	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A09.B30_00	Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e netta in opera	3.700,00				kg	3.700,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A09.B30.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A09.B30.005_01	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C	3.700,00				kg	3.700,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A85	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.A85_00	Manto costituito da una lamina di alluminio puro del peso non inferiore a kg 0,270 per m2 e titolo non inferiore al 99% , racchiusa tra due fogli di cartonfeltro bituminato bitalcato del peso di kg 1,200 per m2 caduno, con giunti sfalsati e sovrapposizione di cm 6 per i fogli di cartonfeltro, il tutto tenuto assieme da quattro spalmature di bitume da applicarsi a caldo (kg 1.2 per m2 ogni spalmatura) e fissato al piano di posa da una spalmatura a freddo di vernice bituminosa adesiva di fondo (kg 0.4 per m2) le sovrapposizioni dei fogli dovranno essere incollate con bitume. Il manto dovrà prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20	500,00				mq	500,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A85.030	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.A85.030_01	Per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate.	500,00				mq	500,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A85.030	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.A85.030_01	Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentine e calcaree delle dimensioni massime di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il 3,60% in peso degli inerti	500,00				mq	500,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A85.030	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.A85.030_01	Steso in opera in una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compresso pari a cm 6	500,00				mq	500,00	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note		
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.B00	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.B00_00	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.B00.010	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.B00.010_01	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi	500,00				mq	500,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A90	00	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.A90_00	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di											
MTA	22043D02	1	B	E	AH	04	01.A22.A90.005	01	22043D02_1_B_E_AH_04	01.A22.A90.005_01	Kg 0.800/m2.per ancoraggio sullo strato di base si	500,00				mq	500,00	€ 0,00	€ 0,00			

Progetto di Restauro del Parco del Valentino
Computo Metrico Estimativo
Opere Architettoniche - Roseto

ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE

PREZZARI

1) Prezzario di riferimento principale
2) Prezzario di riferimento secondario
3) Analisi dei prezzi

Prezzario Regione Piemonte 2023
Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023
Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti

Subtotale: € -

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note		
											OPERE PROVVISORIALI											
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	04	01.P24.E63	00	22043D02_1_Z_E_AH_04	01.P24.E63_00	Nolo di piattaforma a pantografo, con motore diesel, idoneo per terreni sconnessi, con piano di lavoro protetto da apposite barriere con estensione fino a 2,00 m, dimensioni cesto 2,5 m x 1,5 m per altezze di lavoro oltre i 12,00 mt e fino a 18 m portata massima 700 kg	20,00				d	20,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	Z	E	AH	04	01.P24.E63.010	01	22043D02_1_Z_E_AH_04	01.P24.E63.010_01												
											DEMOLIZIONI											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A02.C10	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A02.C10_00	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A02.C10.015	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A02.C10.015_01	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre	250,00				mq	250,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A01.A05	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A01.A05_00	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A01.A05.010	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A01.A05.010_01	In assenza di alberi	37,50				mc	37,50	€ 0,00	€ 0,00			
											SCAVI E MOVIMENTI TERRA											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A01.A10	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A01.A10_00	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A01.A10.010	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A01.A10.010_01	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 40 cm	50,87				mc	50,87	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A01.A55	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A01.A55_00	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A01.A55.010	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A01.A55.010_01	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	84,40				mc	84,40	€ 0,00	€ 0,00			
											OPERE DI FONDAZIONE											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	02.P30.G05	00	22043D02_1_0_E_AH_04	02.P30.G05_00	Casseforme in legname											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	02.P30.G05.010	01	22043D02_1_0_E_AH_04	02.P30.G05.010_01	Cassaforma in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname	90,66				mq	90,66	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.B20	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.B20_00	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.B20.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.B20.005_01	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	73,82				mc	73,82	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.C30	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.C30_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compresso il nolo della stessa											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.C30.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.C30.005_01	In strutture di fondazione	73,82				mc	73,82	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.E00	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.E00_00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.E00.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.E00.005_01	Di calcestruzzo cementizio armato	73,82				mc	73,82	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.F10	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.F10_00	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.F10.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.F10.005_01	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	1.647,53				kg	1.647,53	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.F75	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.F75_00	Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e neta in opera											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.F75.020	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.F75.020_01	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C	1.533,66				kg	1.533,66	€ 0,00	€ 0,00			
											REALIZZAZIONE SEDUTA											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.P18.A60	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.P18.A60_00	Pietra di luserna (spessore costante)											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.P18.A60.025	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.P18.A60.025_01	In lastre dello spessore di cm 4	100,00				mq	100,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A12.H20	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A12.H20_00	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura del											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A12.H20.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A12.H20.005_01	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1	100,00				mq	100,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.A25	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.A25_00	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una rievoca antichitadine											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.A25.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.A25.005_01	A lavorazione chiodata o bullonata	328,11				kg	328,11	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.A20	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.A20_00	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.A20.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.A20.005_01	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	328,11				kg	328,11	€ 0,00	€ 0,00			
											STRUTTURA METALLICA											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.A25	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.A25_00	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una rievoca antichitadine											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.A25.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.A25.005_01	A lavorazione chiodata o bullonata	10.306,68				kg	10.306,68	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.F10	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.F10_00	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.F10.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.F10.005_01	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	23,86				kg	23,86	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.P14.M10	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.P14.M10_00	Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.P14.M10.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.P14.M10.005_01	Dadi 8 o 10	16,00				kg	16,00	€ 0,00	€ 0,00			
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.A20	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.A20_00	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili											
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.A20.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.A20.005_01	Din profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	10.306,68				kg	10.306,68	€ 0,00	€ 0,00			

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.G00	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.G00_00	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A18.G00.015	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A18.G00.015_01	Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)	10.306,68				kg	10.306,68	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.F75	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.F75_00	PAVIMENTAZIONE Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e netta in opera										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A04.F75.020	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A04.F75.020_01	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C	1.500,00				kg	1.500,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A11.A40	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A11.A40_00	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A11.A40.005	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A11.A40.005_01	Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm2 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m2 0,20	190,00				mq	190,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.P18.M00	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.P18.M00_00	Pietra di luserna a spacco, cava, in lastre rettangolari a coste rifilate										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.P18.M00.015	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.P18.M00.015_01	Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40	190,00				mq	190,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A12.B50	00	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A12.B50_00	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m2										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	01.A12.B50.015	01	22043D02_1_0_E_AH_04	01.A12.B50.015_01	Esclusa la lucidatura a piombo	190,00				mq	190,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	N.V.01	00	22043D02_1_0_E_AH_04	N.V.01_00	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Maggiorazione per realizzazione di impianto di illuminazione autonomo, con previsione di allacciamento alla rete del parco	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	Computato in percentuale del 10% sull'importo dell'opera. Da concordare con IREN allacciamento alla rete	
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	N.V	00	22043D02_1_0_E_AH_04	N.V_00	RETE METALLICA PER ROSE RAMPICANTI Rete metallica in acciaio inox per Rose rampicanti										
MTA	22043D02	1	0	E	AH	04	N.V.02	01	22043D02_1_0_E_AH_04	N.V.02_01	Fornitura e posa in opera di tamponamento costituito da pannelli in rete tipo " Greensolution webnet Jakob Rope Systems" con cavi tenditori in acciaio inox, fissati a connettori in acciaio inox. Maglia dei pannelli 140x244 mm con sp.2mm La rete dovrà soddisfare i requisiti necessari per supportare il verde rampicante (rose). Nel prezzo si intendono compresi tutti i fissaggi alla struttura, il trasporto in sito e la movimentazione in cantiere, le opere provvisoriale, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta a discarica. compresi gli oneri di smaltimento ed ogni altro onere per la formazione dell'opera	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		

Progetto di Restauro del Parco del Valentino
Computo Metrico Estimativo
Opere Architettoniche - Roccailles

ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE

PREZZARI
1) Prezzario di riferimento principale
2a) Prezzario di riferimento secondario
2b) Prezzario di riferimento secondario
3) Analisi dei prezzi

Prezzario Regione Lombardia 2023
Prezzario Regione Piemonte 2023
Prezzario dei Beni Artistici 2023
Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti

Subtotale: € -

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
TERRAZZA																				
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0110	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0110_00	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, soazzole, pennellesse.	176,00				mq	176,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0320b	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0320b_00	Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su superfici.	52,80				mq	52,80	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0340	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0340_00	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a nenello, a spruzzo o con sirinthe.	176,00				mq	176,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	02.P80.544.010	00	22043D02_1_Z_E_05_07	02.P80.544.010_00	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m ² . su pietre tenere e rivestimenti in cotto.	176,00				mq	176,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0520.d	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0520.d_00	Rimozione di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatti in marmo, calcari, breccie, travertino, eseguite in cemento.	44,00				mq	44,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0530.b	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0530.b_00	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: fino a 15 cm. fissati con cementi o resine.	20,00				cad	20,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	02.P80.572.010	00	22043D02_1_Z_E_05_07	02.P80.572.010_00	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno).	8,80				mq	8,80	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0625.a	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0625.a_00	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce, adattamenti delle esistenti parti di nomi: con perni in acciaio.	20,00				cad	20,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0655	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0655_00	Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con materiale lapideo con caratteristiche simili a quello originale per conformazione e composizione, comprese lavorazioni e posa.	8,80				dmc	8,80	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1U.06.050.0010	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1U.06.050.0010_00	Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m ² a 1 m ² in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa in opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, trasporto dalla cava al cantiere, accatastamento e movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera; (1 m ² = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m ³).	17,00				100kg	17,00	€ 0,00	€ 0,00	stimato 1 metro cubo
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0710.b	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0710.b_00	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: su superfici.	70,40				mq	70,40	€ 0,00	€ 0,00	
IMBARCO DEL RE																				
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0110	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0110_00	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, soazzole, pennellesse.	457,00				mq	457,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0320b	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0320b_00	Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su superfici.	102,60				mq	102,60	€ 0,00	€ 0,00	mq totali - mq roccailles con affaccio sul fiume
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0340	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0340_00	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a nenello, a spruzzo o con sirinthe.	342,00				mq	342,00	€ 0,00	€ 0,00	mq totali - mq roccailles con affaccio sul fiume
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	025038a	00	22043D02_1_Z_E_05_07	025038a_00	Pulizia e disinfezione da muschi, briofite (artemisia, muschio argentato, etc.), funghi nocivi, alghe, licheni e muffe in genere mediante applicazione di antimuschio naturale biologico a base di oli essenziali applicato mediante spruzzatore manuale a bassa pressione o pennello; compresi gli oneri per la rimozione e smaltimento degli eccessi di prodotto e protezione delle superfici limitrofe all'area da trattare, su strutture e superfici in cemento, calcestruzzo, legno, mattoni, asfalto, marmo e pietra, su vegetazione molto radicata, con rimozione manuale della stessa al termine della	115,00				mq	115,00	€ 0,00	€ 0,00	corrispondente alle roccailles con affaccio sul fiume con prezzo stimato equivalente al prezzo del normale biocida indicato nel prezzario Dei Beni Artistici 2023, in mancanza di un'apposita voce in prezzario adeguato
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	02.P80.544.010	00	22043D02_1_Z_E_05_07	02.P80.544.010_00	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m ² . su pietre tenere e rivestimenti in cotto.	457,00				mq	457,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0520.d	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0520.d_00	Rimozione di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatti in marmo, calcari, breccie, travertino, eseguite in cemento.	109,00				mq	109,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0530.b	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0530.b_00	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: fino a 15 cm. fissati con cementi o resine.	20,00				cad	20,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	02.P80.572.010	00	22043D02_1_Z_E_05_07	02.P80.572.010_00	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno).	21,80				mq	21,80	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0625.a	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0625.a_00	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce, adattamenti delle esistenti parti di nomi: con perni in acciaio.	30,00				cad	30,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0655	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0655_00	Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con materiale lapideo con caratteristiche simili a quello originale per conformazione e composizione, comprese lavorazioni e posa.	30,52				dmc	30,52	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1U.06.050.0030	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1U.06.050.0030_00	Rimozione delle roccaglie in ceppo o cemento decorativo, di qualsiasi forma e dimensione, senza danneggiare l'intorno, compreso trasporto e accatastamento nell'ambito del cantiere. (1 m ² = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m ³).	68,00				100kg	68,00	€ 0,00	€ 0,00	stimati 4 m3, corrispondenti alle bordature in grossi ciottoli di fiume da sostituire
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1U.06.050.0010	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1U.06.050.0010_00	Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m ² a 1 m ² in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa in opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, trasporto dalla cava al cantiere, accatastamento e movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera; (1 m ² = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m ³).	68,00				100kg	68,00	€ 0,00	€ 0,00	stimati 4 m3, corrispondenti alle bordature in grossi ciottoli di fiume da sostituire
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0710.b	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0710.b_00	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: su superfici.	152,60				mq	152,60	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1U.04.430.0010.a	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1U.04.430.0010.a_00	Restauro dei gradini in pietra delle scalinate: Ripristino di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti,	21,00				mq	21,00	€ 0,00	€ 0,00	
TRATTO MERIDIONALE LUNGO VIALE VIRGILIO																				
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0110	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0110_00	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, soazzole, pennellesse.	385,00				mq	385,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0320b	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0320b_00	Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su superfici.	111,00				mq	111,00	€ 0,00	€ 0,00	mq totali - mq roccailles con affaccio sul fiume
MTA	22043D02	1	Z	E	05	07	1C.25.100.0340	00	22043D02_1_Z_E_05_07	1C.25.100.0340_00	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a nenello, a spruzzo o con sirinthe.	370,00				mq	370,00	€ 0,00	€ 0,00	mq totali - mq roccailles con affaccio sul fiume

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	B65011b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	B65011b_00	Pulizia e disinfezione da muschi, briofite (artemisia, muschio argentato, etc.), funghi nocivi, alghe, licheni e muffe in genere mediante applicazione di antimuschio naturale biologico a base di oli essenziali applicato mediante spruzzatore manuale a bassa pressione o pennello; compresi gli oneri per la rimozione e smaltimento degli eccessi di prodotto e protezione delle superfici limitrofe all'area da trattare, su strutture e superfici in cemento, calcestruzzo, legno, mattoni, asfalto, marmo e pietra, su vegetazione molto radicata, con rimozione manuale della stessa al termine della	15,00				mq	15,00	€ 0,00	€ 0,00	corrispondente alle rocailles con affaccio sul fiume con prezzo stimato equivalente al prezzo del normale biocida indicato nel prezzario Dei Beni Artistici 2023, in mancanza di un'apposita voce in prezzario adeguato
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P80.544.010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P80.544.010_00	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m². su pietre tenere e rivestimenti in cotto	370,00				mq	370,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0520.d	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0520.d_00	Rimozione di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatti in marmo, calcari, breccie, travertino, eseguite in cemento.	92,50				mq	92,50	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0530.b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0530.b_00	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: fino a 15 cm. fissati con cementi o resine.	20,00				cad	20,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P80.572.010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P80.572.010_00	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno).	18,50				mq	18,50	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0625.a	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0625.a_00	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce, adattamenti delle scietenti e dei perni con perni in acciaio	30,00				cad	30,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0655	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0655_00	Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con materiale lapideo con caratteristiche simili a quello originale per conformazione e composizione, comprese lavorazioni e posa	25,90				dmc	25,90	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1U.06.050.0010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1U.06.050.0010_00	Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m³ a 1 m³ in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa in opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, trasporto dalla cava al cantiere, accatastamento e movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera;	34,00				100kg	34,00	€ 0,00	€ 0,00	stimati 2 m3
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0710.b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0710.b_00	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: su superfici.	129,50				mq	129,50	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1U.04.430.0150	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1U.04.430.0150_00	Restauro del balconcino: Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granuli di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa e la ricollocazione in opera con fornitura della malta, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.	15,00				mq	15,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P80.572.020	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P80.572.020_00	Restauro del balconcino: Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le cancellate).	15,00				mq	15,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P95.V22	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P95.V22_00	Restauro del balconcino: Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di materiali irrimediabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura, gli adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti superficiali e verniciature.	15,00				mq	15,00	€ 0,00	€ 0,00	
AIUOLA LUNGO VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO																				
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0110	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0110_00	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.	58,00				mq	58,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0320b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0320b_00	Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su superfici.	17,40				mq	17,40	€ 0,00	€ 0,00	mq totali - mq rocailles con affaccio sul fiume
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0340	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0340_00	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con sirinche.	58,00				mq	58,00	€ 0,00	€ 0,00	mq totali - mq rocailles con affaccio sul fiume
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P80.544.010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P80.544.010_00	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m². su pietre tenere e rivestimenti in cotto	58,00				mq	58,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0520.d	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0520.d_00	Rimozione di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatti in marmo, calcari, breccie, travertino, eseguite in cemento.	11,60				mq	11,60	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0530.b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0530.b_00	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: fino a 15 cm. fissati con cementi o resine.	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P80.572.010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P80.572.010_00	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno).	2,90				mq	2,90	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0625.a	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0625.a_00	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce, adattamenti delle scietenti e dei perni con perni in acciaio	20,00				cad	20,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0655	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0655_00	Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con materiale lapideo con caratteristiche simili a quello originale per conformazione e composizione, comprese lavorazioni e posa	4,06				dmc	4,06	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1U.06.050.0030	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1U.06.050.0030_00	Rimozione delle roccaglie in ceppo o cemento decorativo, di qualsiasi forma e dimensione, senza danneggiare l'intorno, compreso trasporto e accatastamento nell'ambito del cantiere: (1 m³ = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m³)	229,50				100kg	229,50	€ 0,00	€ 0,00	stimati 13.50 m3 calcolando perimetro attuale (39m) - 2m di mancanza
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1U.06.050.0020	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1U.06.050.0020_00	Posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, esclusa la fornitura, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m³ a 1 m³ in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa in opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, trasporto dal punto di accatastamento alla zona di posa, movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera; (1 m³ = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m³).	229,50				100kg	229,50	€ 0,00	€ 0,00	riposizionamento delle rocailles rimosse (13,50 m3) su perimetro nuovo (68m)
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1U.06.050.0010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1U.06.050.0010_00	Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m³ a 1 m³ in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa in opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, trasporto dalla cava al cantiere, accatastamento e movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera;	187,00				100kg	187,00	€ 0,00	€ 0,00	11 m3 stimati sulla differenza tra vecchio e nuovo perimetro dell'aiuola, comprensivo dei 2m di mancanza, per compensare l'aumento di perimetro
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0710.b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0710.b_00	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: su superfici.	20,30				mq	20,30	€ 0,00	€ 0,00	
NEI PRESSI DELLA FONTANA DEI 12 MESI																				
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0110	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0110_00	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.	121,00				mq	121,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0320b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0320b_00	Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su superfici.	36,30				mq	36,30	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0340	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0340_00	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con sirinche.	121,00				mq	121,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P80.544.010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P80.544.010_00	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m². su pietre tenere e rivestimenti in cotto	121,00				mq	121,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0520.d	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0520.d_00	Rimozione di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatti in marmo, calcari, breccie, travertino, eseguite in cemento.	8,50				mq	8,50	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0530.b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0530.b_00	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: fino a 15 cm. fissati con cementi o resine.	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P80.572.010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P80.572.010_00	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno).	4,25				mq	4,25	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0625.a	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0625.a_00	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce, adattamenti delle esistenti sedi di perni: con perni in acciaio.	20,00				cad	20,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0655	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0655_00	Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con materiale lapideo con caratteristiche simili a quello originale per conformazione e composizione, comprese lavorazioni e posa.	5,95				dmc	5,95	€ 0,00	€ 0,00	stimato 1/2 m3
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1U.06.050.0010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1U.06.050.0010_00	Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m ² a 1 m ² in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa in opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, trasporto dalla cava al cantiere, accatastamento e movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera; (1 m ² = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m ³).	8,50				100kg	8,50	€ 0,00	€ 0,00	stimato 1/2 m3
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0710.b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0710.b_00	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: su superfici.	29,75				mq	29,75	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1U.04.430.0010.a	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1U.04.430.0010.a_00	Restauro dei gradini in pietra delle scalinate: Ripristino di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti,	36,00				mq	36,00	€ 0,00	€ 0,00	
SCALINATA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE VIRGILIO E VIALE CRIVELLI																				
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0110	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0110_00	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.	40,00				mq	40,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0320b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0320b_00	Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su superfici.	12,00				mq	12,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0340	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0340_00	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con sirinhe.	40,00				mq	40,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P80.544.010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P80.544.010_00	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m ² su pietre tenere e rivestimenti in cotto.	40,00				mq	40,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0520.d	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0520.d_00	Rimozione di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatti in marmo, calcari, breccie, travertino, eseduite in cemento.	8,00				mq	8,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0530.b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0530.b_00	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: fino a 15 cm, fissati con cementi o resine.	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	02.P80.572.010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	02.P80.572.010_00	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno).	2,00				mq	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0625.a	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0625.a_00	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce, adattamenti delle esistenti sedi di perni: con perni in acciaio.	20,00				cad	20,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0655	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0655_00	Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con materiale lapideo con caratteristiche simili a quello originale per conformazione e composizione, comprese lavorazioni e posa.	2,80				dmc	2,80	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1U.06.050.0010	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1U.06.050.0010_00	Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m ² a 1 m ² in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa in opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, trasporto dalla cava al cantiere, accatastamento e movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera; (1 m ² = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m ³).	8,50				100kg	8,50	€ 0,00	€ 0,00	stimato 1/2 m3
MTA	22043D02	1	Z	E	OS	07	1C.25.100.0710.b	00	22043D02_1_Z_E_OS_07	1C.25.100.0710.b_00	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: su superfici.	14,00				mq	14,00	€ 0,00	€ 0,00	

Impianti

Progetto di Restauro del Parco del Valentino								
Computo Metrico Estimativo								
Impianti - Elettrico								

ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE

PREZZARI	Prezzario Regione Piemonte 2023
1) Prezzario di riferimento principale	Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023
2) Prezzario di riferimento secondario	Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti
3) Analisi dei prezzi	

Subtotale: € -

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.101	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.101_00	CHIOSCO GRANDE Impianto Chiosco Grande - Fornitura e posa in opera di Quadro sezionatore generale- (QSG), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magisterio per dare l'opera	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.102	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.102_00	Impianto Chiosco Grande - Fornitura e posa in opera di Quadro generale- (QEG), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magisterio per dare l'opera completa a	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.103	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.103_00	Impianto Chiosco Grande - Fornitura e posa in opera di Quadro Cucina- (SQ-cucina), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magisterio per dare l'opera completa a	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.104	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.104_00	Impianto Chiosco Grande - Fornitura e posa in opera di Quadro Fotovoltaico- (QFV), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magisterio per dare l'opera completa a	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.25_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		100,00			m	100,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.30	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.30_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		125,00			m	125,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E02.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E02.5_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		40,00			m	40,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.5_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		200,00			m	200,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.10_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		80,00			m	80,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.15_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		500,00			m	500,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E05.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E05.15_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		200,00			m	200,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E05.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E05.20_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		30,00			m	30,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.5_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo		70,00			m	70,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.15_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo		140,00			m	140,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A12.E04.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A12.E04.25_00	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto	5,00				cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.001	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.001_00	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante tipo UNO 9 w 1100 LM OUT 3000K IP44 IK07 CORPO COLORE BIANCO CR190 CONFORME CAM Art. HRUN2WLAWI Idealux Gruppo Raina o equivalente Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro	16,00				a.c.	16,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.002	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.002_00	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante tipo CENTOTTANTA 22 w 2550 LM OUT 3000K IP44 IK07 CORPO COLORE BIANCO CR190 CONFORME CAM Art. HR1801WLAWI Idealux Gruppo Raina o equivalente Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arete.	31,00				a.c.	31,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.004	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.004_00	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante tipo ZITA 3P 52 w 5880 LM OUT 3000K IP67 IK07 CR180 Art. IZT6W3P Idealux Gruppo Raina o equivalente Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arete.	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.101	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.101_00	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione Strip LED per Chiosco Grande Tipo Linea Light group o equivalente composto da: - n°17 Art. 98639 RIBBON+HF 5M 3000K 24V 70L RA85 - n°4 Art. 99787 DRIVER MEANWELL COD.ELG-240-24-D - n°34 Art. 99908 KIT COMPLETO OPALINE ROKO_33/15 L2M Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arete.	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A25.B05.60	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A25.B05.60_00	Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrilato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inhibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.F02.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.F02.10_00	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	56,00				cad	56,00	€ 0,00	€ 0,00	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.F01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.F01.10_00	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce	12,00				cad	12,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A15.E02.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A15.E02.5_00	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.B01.95	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.B01.95_00	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici F.O. di rivelatore infrarossi con	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.H01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.H01.10_00	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile	17,00				cad	17,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.A02.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.A02.15_00	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.H01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.H01.5_00	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile	5,00				cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.a_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	17,00				cad	17,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.b	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.b_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.d	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.d_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x25 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A14.A03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A14.A03.5_00	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+1, 16 A, con fusibili o predisposizione	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A14.A05.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A14.A05.5_00	F.O. Fornitura in opera di basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori F.O. di base modulare per 1 presa 16/32 A	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.05.001	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.05.001_00	Fornitura e posa in opera di Quadro prese IP55 completo di - n°1 1 Protezione MTD 4x16A 0.03 - n°2 Prese IEC 16A 2P+T con interblocco + fusibile - n°2 prese multisandard Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario	3,00				a.c.	3,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.A04.35	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.A04.35_00	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.C01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.C01.5_00	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti. F.O. di supporti fino a 3 moduli	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.C02.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.C02.5_00	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anodizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti. F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 2 moduli	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	015001a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	015001a_00	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/ 750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestingente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.010.0030.e	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.010.0030.e_00	Connettori RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non schermati, cablaggio universale T568A/B- Categoria 6a	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.010.0040.j	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.010.0040.j_00	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiama, lunghezza - Categoria:- 0,5 m Categoria 6	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A02.B01.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A02.B01.20_00	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 6	400,00				m	400,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P17.A20.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P17.A20.15_00	Encoder, Switch e componenti Switch di Rete da 4 a 10 Porte fino a 1 Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica per l'installazione a Rack	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0030.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0030.a_00	Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi:-	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0050.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0050.a_00	Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro a parete, complete di cerniere e serratura con chiavi, per quadro con unità di cablaggio:- fino a 9 unità	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0090.d	00	22043D02 1 Z E IE 12	1E.07.050.0090.d 00	Accessori per armadi a pavimento:- ventola singola 18W 230V - 150 mc/h	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0110.b	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0110.b_00	Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro: -24 connettori RJ45 ITP Categoria 5e	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0130.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0130.a_00	Pannello cieco in metallo verniciato, 19" :- 1 unità di cablaggio	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0140	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0140_00	Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-D1/ST a per bussole SC	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0150	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0150_00	Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità:	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0180.b	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0180.b_00	Pannello per prese di corrente standard italiano / tedesco 16A bivalente con interruttore, 19" :- n. 5/ 6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA a enia luminosa	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.I01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.I01.5_00	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.A01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.A01.10_00	Corde di rame corda di rame da 35 mm²		35,00			m	35,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H03.705	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H03.705_00	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²		35,00			m	35,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.I02.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.I02.10_00	F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete e nodo equipotenziale per locali ad uso medico quali camere di degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7. F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A11.I01.65	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A11.I01.65_00	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperci, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi della canalina chiusa in acciaio zincato) F.O. di passerella a filo		40,00			m	40,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0015.p	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0015.p_00	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, piastre e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce invertito oltre il primo	17,00				cad	17,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.09.001	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.09.001_00	Oneri per le attività di connessione dalle reti esterne comprensive di: - assistenza nelle fasi di esecuzione dell'allaccio - vie cavi di derivazione a supporto quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte per servizi elettriche e di telecomunicazione. Si intendono escluse le spese edili anche di cantiere	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.E01.40	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.E01.40_00	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 60x60x5 lungh: 2 m	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H04.715	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H04.715_00	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce a tubo da 2 m	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	105001c	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	105001c_00	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile, misurato per Watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di 350 W,	17.500,00				w	17.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	105009k	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	105009k_00	Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfaccia WLAN- Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfaccia USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto. potenza nominale in c.a.: 17,5 kW	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	105046c	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	105046c_00	Cavo flessibile unipolare H12222-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/ 1200 V, non propagante l'incendio, conforme CEI EN 50618: sezione 4 mm²		360,00			m	360,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.a_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	35,00				cad	35,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.B15.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.B15.20_00	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro	5,60				mc	5,60	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.C03.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.C03.25_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con annosita canaletta in strutture complesse od a sezioni ridotte	5,60				mc	5,60	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.A70.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.A70.5_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniscavatore	22,40				mc	22,40	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B97.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B97.5_00	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni)	4,90				mc	4,90	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B87.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B87.20_00	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico	11,20				mc	11,20	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.P21.V20.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.P21.V20.10_00	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm		70,00			m	70,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.A11.K20.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.A11.K20.5_00	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ad ogni altro opera		70,00			m	70,00	€ 0,00	€ 0,00	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.05.002	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.05.002_00	Fornitura e posa di complesso di pulsante di sgancio impianto completo di vetro a rompere cartello indicatore applicato a servizio dei sistemi di sgancio con bobina a lancio di corrente il tutto comprensivo di oneri di derivazione comprensivi di cavo e vie conduttrici. Linea di collegamento al quadro presidiato in altezza.	2,00				a.c.	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A09.I03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A09.I03.5_00	quadranti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadranti profondità' fino a 130 mm armadi profondità' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 600x400 mm	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.201	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.201_00	CHIOSCO LIBERTY										
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.202	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.202_00	Impianto Chiosco Piccolo Liberty - Fornitura e posa in opera di Quadro sezionatore generale- (QSG), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magisterio per dare luogo a completa esecuzione dell'opera.	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.202	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.202_00	Impianto Chiosco Piccolo Liberty - Fornitura e posa in opera di Quadro generale- (QEG), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magisterio per dare l'opera completa a regola d'arte.	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E02.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E02.5_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	20,00				m	20,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.5_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	150,00				m	150,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.10_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	30,00				m	30,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.15_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	400,00				m	400,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E05.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E05.25_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	30,00				m	30,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.5_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo completo dalla parete scavata scaldato D.40	15,00				m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.15_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo completo dalla parete scavata scaldato D.63	30,00				m	30,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A12.E04.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A12.E04.25_00	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto completo con chiusino Ø160	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A11.I01.65	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A11.I01.65_00	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazioni, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi della canalina chiusa in acciaio zincato) F.O. di passerella a filo	20,00				m	20,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.001	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.001_00	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante tipo UNO 9 w 1100 LM OUT 3000K IP44 IK07 CORPO COLORE BIANCO CRI90 CONFORME CAM Art. HRUN2WLAWI Idealux Gruppo Raina o equivalente Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte.	7,00				a.c.	7,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.002	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.002_00	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante tipo CENTOTTANTA 22 w 2550 LM OUT 3000K IP44 IK07 CORPO COLORE BIANCO CRI90 CONFORME CAM Art. HR1801WLAWI Idealux Gruppo Raina o equivalente Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte.	5,00				a.c.	5,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.004	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.004_00	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante tipo ZITA 3P 52 w 5880 LM OUT 3000K IP67 IK07 CRI80 Art. IZT6W3P Idealux Gruppo Raina o equivalente Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte.	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.301	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.301_00	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione Strip LED per Chiosco piccolo liberty Tipo Linea Light group o equivalente composto da: - n°6 Art. 98639 RIBBON+HF 5M 3000K 24V 70L RA85 - n°2 Art. 99787 DRIVER MEANWELL COD.ELG-240-24-D - n°12 Art. 99908 KIT COMPLETO OPALINE ROKO_33/15L2M Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte.	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A25.B05.60	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A25.B05.60_00	Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrilato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inhibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio	3,00				cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.F02.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.F02.10_00	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo.	22,00				cad	22,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.F01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.F01.10_00	F.o. Impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce	5,00				cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A15.E02.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A15.E02.5_00	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.B01.95	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.B01.95_00	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici F.O. di rivelatore infrarossi con relè a cronoscopio 1P 10A - scarica alta	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.H01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.H01.10_00	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato nunto presa civile	11,00				cad	11,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.A02.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.A02.15_00	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.H01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.H01.5_00	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista nunto presa civile	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.a_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano;- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	14,00				cad	14,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A14.A03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A14.A03.5_00	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+1, 16 A, con fusibili o predisposizione	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A14.A05.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A14.A05.5_00	F.O. Fornitura in opera di basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori F.O. di base modulare per 1 presa 16/32 A	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.A04.35	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.A04.35_00	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	7,00				cad	7,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.C01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.C01.5_00	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutta da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti. F.O. di supporti fino a 3 moduli	7,00				cad	7,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.C02.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.C02.5_00	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anodizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti. F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	7,00				cad	7,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	015001a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	015001a_00	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/ 750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo	7,00				cad	7,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.010.0030.e	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.010.0030.e_00	Connettori RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non schermati, cablaggio universale T568A/B:- Categoria 6a	7,00				cad	7,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.010.0040.j	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.010.0040.j_00	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 0,5 m Categoria 6	7,00				cad	7,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A02.B01.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A02.B01.20_00	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 6	210,00			m	210,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P17.A20.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P17.A20.15_00	Encoder, Switch e componenti Switch di Rete da 4 a 10 Porte fino a 1 Gbs in POE . Comprensivo di Accessoria per l'installazione a Rack	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0030.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0030.a_00	Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi:- fino a 9 unità di profondità	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0050.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0050.a_00	Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro a parete, complete di cerniere e serratura con chiavi, per quadro con unità di cablaggio:- fino a 9 unità	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0090.d	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0090.d_00	Accessori per armadi a pavimento:- ventola singola 18W 230V - 150 mc/h	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0110.b	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0110.b_00	Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45 UTP Categoria 5e	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0130.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0130.a_00	Pannello cieco in metallo verniciato, 19" - 1 unità di cablaggio	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0140	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0140_00	Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST a non lucidate SC	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0150	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0150_00	Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.07.050.0180.b	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.07.050.0180.b_00	Pannello per prese di corrente standard italiano / tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/ 6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA a carica luminosa	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.I01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.I01.5_00	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.A01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.A01.10_00	Corde di rame corda di rame da 35 mm²	15,00			m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H03.705	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H03.705_00	P.O. Posa in opera interratta di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²	15,00			m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.I02.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.I02.10_00	F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete e nodo equipotenziale per locali ad uso medico quali camere di degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7. F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di messa a massa esterne	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.E01.40	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.E01.40_00	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 60x60x5 lungh: 2 m	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H04.715	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H04.715_00	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce a tubo da 2 m	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0015.p	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0015.p_00	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce invertito oltre il primo	8,00				cad	8,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.09.001	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.09.001_00	Oneri per le attività di connessione dalle reti esterne comprensive di: - assistenza nelle fasi di esecuzione dell'allaccio - vie cavi di derivazione a supporto quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte per servizi elettriche e di telecomunicazione. Si intendono escluse le opere edili anche di sezione	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.B15.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.B15.20_00	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura contenuti a parte. Eseguito con 200 kg/m³	1,20			mc	1,20	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.C03.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.C03.25_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con annasata canaletta in strutture complesse ad a sezioni ridotte	1,20				mc	1,20	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.A70.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.A70.5_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore	4,80				mc	4,80	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B97.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B97.5_00	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni)	1,05				mc	1,05	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B87.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B87.20_00	Reintegro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico	2,40				mc	2,40	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.P21.V20.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.P21.V20.10_00	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm	15,00				m	15,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.A11.K20.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.A11.K20.5_00	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il riinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ad ogni altro scavo	15,00				m	15,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.05.002	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.05.002_00	Fornitura e posa di complesso di pulsante di sgancio impianto completo di vetro a rompere cartello indicatore applicato a servizio dei sistemi di sgancio con bobina a lancio di corrente il tutto comprensivo di oneri di derivazione comprensivi di cavo e vie di derivazione	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A09.I03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A09.I03.5_00	quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondità fino a 130 mm armadi profondità fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 600x400 mm	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
CHIOSCO TOILETTE																				
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.301	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.301_00	Impianto Chiosco Toilette - Fornitura e posa in opera di Quadro sezionatore generale (QSG), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magisterio per dare l'opera completa	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.302	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.302_00	Impianto Chiosco Toilette - Fornitura e posa in opera di Quadro Fotovoltaico (QFV), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magisterio per dare l'opera completa a	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E02.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E02.5_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	10,00				m	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.5_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	150,00				m	150,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.15_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	200,00				m	200,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.20_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	20,00				m	20,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.25_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	5,00				m	5,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.F01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.F01.10_00	F.O. Impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m². Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A15.E02.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A15.E02.5_00	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.B01.95	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.B01.95_00	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici F.O. di rivelatore infrarossi con	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.H01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.H01.10_00	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile	12,00				cad	12,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.a_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano;- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	11,00				cad	11,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.05.002	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.05.002_00	Fornitura e posa di complesso di pulsante di sgancio impianto completo di vetro a rompere cartello indicatore applicato a servizio dei sistemi di sgancio con bobina a lancio di corrente il tutto comprensivo di oneri di derivazione comprensivi di cavo e vie di derivazione	2,00				a.c.	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.5_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo	20,00				m	20,00	€ 0,00	€ 0,00	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.15_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo		40,00			m	40,00	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A12.E04.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A12.E04.25_00	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto	4,00			cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A11.I01.65	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A11.I01.65_00	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i copercchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi della canalina chiusa in acciaio zincato) F.O. di passerella a filo	20,00			m	20,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.003	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.003_00	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante tipo CENTOTTANTA 29 w 2950 LM OUT 3000K IP44 IK07 CORPO COLORE BIANCO CR190 CONFORME CAM Art. HR1802WLAWI Idealux Gruppo Raina o equivalente Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte.	6,00			a.c.	6,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.04.301	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.04.301_00	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione Strip LED per Chiosco piccolo liberty Tipo Linea Light group o equivalente composto da: - n°6 Art. 98639 RIBBON+HF 5M 3000K 24V 70L RA85 - n°2 Art. 99787 DRIVER MEANWELL COD.ELG-240-24-D - n°12 Art. 99908 KIT COMPLETO OPALINE ROKO_33/15 L2M Comprensivo di oneri per sistema di fissaggio e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte.	1,00			a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A25.B05.60	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A25.B05.60_00	Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrilato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SA (Sempre Accesa). Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inhibit. Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio	6,00			cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A13.F02.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A13.F02.10_00	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. F.O. di impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	19,00			cad	19,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.I01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.I01.5_00	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.A01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.A01.10_00	Corde di rame corda di rame da 35 mm²	15,00			m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H03.705	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H03.705_00	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²	15,00			m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.I02.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.I02.10_00	F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete e nodo equipotenziale per locali ad uso medico quali camere di degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7. F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di messa a massa sezionale	6,00			cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.E01.40	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.E01.40_00	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 60x60x5 lungh: 2 m	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H04.715	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H04.715_00	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce a tuba da 2 m	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	105001c	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	105001c_00	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile, misurato per Watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di 350 W,	3.870,00			w	3.870,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	105008g	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	105008g_00	Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN- Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto: massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 4,6 kW	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	105046c	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	105046c_00	Cavo flessibile unipolare H12222-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/ 1200 V, non propagante l'incendio, conforme CEI EN 50618: sezione 4 mm²	120,00			m	120,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.a_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano;- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	9,00			cad	9,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0015.p	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0015.p_00	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, piastre e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano;- punto luce invertito oltre il primo	10,00			cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.09.001	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.09.001_00	Oneri per le attività di connessione dalle reti esterne comprensive di: - assistenza nelle fasi di esecuzione dell'alliccio - vie cavi di derivazione a supporto quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte per servizi elettriche e di telecomunicazione. Si	1,00			a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.B15.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.B15.20_00	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro	1,60			mc	1,60	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.C03.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.C03.25_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con annosita canaletta In strutture complesse ad a sezioni ridotte	1,60			mc	1,60	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.A70.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.A70.5_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore	6,40				mc	6,40	€ 0,00	€ 0,00	
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B97.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B97.5_00	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni)	1,40			mc	1,40	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B87.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B87.20_00	Reintegro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico	3,20			mc	3,20	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.P21.V20.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.P21.V20.10_00	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm	20,00			m	20,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.A11.K20.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.A11.K20.5_00	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il riinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del nastro di segnalazione ed ogni altro onere	20,00			m	20,00	€ 0,00	€ 0,00		
MTA	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A09.I03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A09.I03.5_00	quadranti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadranti profondità' fino a 130 mm armadi profondità' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 600x400 mm	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
IMPIANTO PRESE EVENTI																				
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.401	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.401_00	Impianto Prese eventi - Fornitura e posa in opera di Quadro generale- (QEG), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	1,00			a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.30	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.30_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0.6/1.0 kV 3 x 36	350,00			m	350,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.35	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.35_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0.6/1.0 kV 3 x 36	10,00			m	10,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.40	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.40_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0.6/1.0 kV 3 x 36	15,00			m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.d	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.d_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x25 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64	3,00			cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.05.003	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.05.003_00	Fornitura e posa di Torretta a scomparsa della linea Urban Technology di New VMR S.r.L. modello VM01 o equivalente, realizzata in acciaio Inox AISI 304 con chiusura in ghisa sferoidale D400, codice macchina specifico VM01A. Sollevamento manuale con vite senza fine attivabile con manovella oppure accessorio cilindrico in dotazione da montare su trapano elettrico. Completo di manufatto in cemento. VM01A con equipaggiamento: 01 kit scaldiglia anticondensa con sua protezione dedicata 01 ID 4x125A 01 presa interbloccata IP67 3P+N+T 63A + 01 MT 4x63A 01 presa interbloccata IP67 3P+N+T 32A + 01 MT 4x32A 6ka 02 prese interbloccate IP67 2P+T 16A + 02 MT 1P+N 16A 6ka complesso di pulsante di sgancio impianto completo di vetro a rompere cartello indicatore applicato a servizio dei sistemi di sgancio con bobina a lancio di corrente il tutto comprensivo di oneri di derivazione comprensivi di cavo e vie cavi (esclusa la linea di collegamento al quadro nevista in altra voce)	3,00			a.c.	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.5_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo completo dalla parete non scaldato D. 60	80,00			m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.15_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo completo dalla parete non scaldato D. 60	160,00			m	160,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A12.E04.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A12.E04.25_00	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusura in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusura 60 kg/cm²	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.I01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.I01.5_00	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.A01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.A01.10_00	Corde di rame corda di rame da 35 mm²	80,00			m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H03.705	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H03.705_00	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il riinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²	80,00			m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.E01.40	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.E01.40_00	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 60x60x5 lungh: 2 m	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H04.715	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H04.715_00	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce a tubi da 2 m	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.09.001	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.09.001_00	Oneri per le attività di connessione dalle reti esterne comprensive di: - assistenza nelle fasi di esecuzione dell'alcio - vie cavi di derivazione a supporto quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte per servizi elettriche e di telecomunicazione. Si	1,00			a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.B15.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.B15.20_00	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro	6,40			mc	6,40	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.C03.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.C03.25_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con annosa canaletta In strutture connesse ad a sezioni ridotte	6,40			mc	6,40	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.A70.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.A70.5_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore	25,60				mc	25,60	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B97.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B97.5_00	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni)	5,60			mc	5,60	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B87.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B87.20_00	Reinthero degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico	12,80			mc	12,80	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.P21.V20.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.P21.V20.10_00	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm		80,00		m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.A11.K20.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.A11.K20.5_00	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il riinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano dal piano di appoggio ad ogni altro opera		80,00		m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A09.I03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A09.I03.5_00	quadrretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadrretti profondità' fino a 130 mm armadi profondità' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 600x400 mm	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
IMPIANTO FONTANA																				
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.501	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.501_00	Impianto Fontana Mattioli- Fornitura e posa in opera di protezioni all'interno del quadro esistente a servizio delle seguenti utenze: - Elettropompa - Elettrovalvola - Ausiliari (in predisposizione) Il tutto come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magistero per dare	1,00			a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.10_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1kV3x3E		50,00		m	50,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.15_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1kV3x4		25,00		m	25,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.5_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo completo della parete, spessore D.40		25,00		m	25,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.15_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo completo della parete, spessore D.63		50,00		m	50,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A12.E04.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A12.E04.25_00	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino Ø16 cm	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.a_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	3,00			cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.I01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.I01.5_00	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.A01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.A01.10_00	Corde di rame corda di rame da 35 mm²		25,00		m	25,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H03.705	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H03.705_00	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²		25,00		m	25,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.E01.40	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.E01.40_00	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 60x60x5 lungh: 2 m	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H04.715	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H04.715_00	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce a tubo da 2 m	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.B15.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.B15.20_00	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro	2,00			mc	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.C03.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.C03.25_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture complesse od a sezioni ridotte	2,00			mc	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.A70.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.A70.5_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore	8,00			mc	8,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B97.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B97.5_00	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni)	1,75			mc	1,75	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B87.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B87.20_00	Reinthero degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico	4,00			mc	4,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.P21.V20.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.P21.V20.10_00	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm		25,00		m	25,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.A11.K20.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.A11.K20.5_00	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il riinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano dal piano di appoggio ad ogni altro opera		25,00		m	25,00	€ 0,00	€ 0,00		
IMPIANTO GENERALE POMPE																				

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.601	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.601_00	Impianto Generale pompe- Fornitura e posa in opera di protezione all'interno del quadro esistente a servizio delle seguenti utenze: - Quadro pompe II tutto come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.EL.01.602	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.EL.01.602_00	Impianto Generale pompe - Fornitura e posa in opera di Quadro pompe- (QEP), realizzato come indicato dalle specifiche tecniche (Schemi funzionali Quadri elettrici). Compreso collegamento circuiti di potenza e ausiliari messa in funzione, collaudo e certificazione. Comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera completa a	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.15_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		120,00		m	120,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.20_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		480,00		m	480,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.30	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.30_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		10,00		m	10,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.35	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.35_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		15,00		m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E03.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E03.10_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16		60,00		m	60,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.5_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo		80,00		m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.15_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo		160,00		m	160,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A12.E04.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A12.E04.25_00	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto	3,00			cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.d	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.d_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano;- alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x25 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64	5,00			cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	1E.02.060.0055.a	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	1E.02.060.0055.a_00	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano;- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.I01.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.I01.5_00	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.A01.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.A01.10_00	Corde di rame corda di rame da 35 mm²		80,00		m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H03.705	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H03.705_00	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²		80,00		m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.P31.E01.40	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.P31.E01.40_00	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce	3,00			cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A31.H04.715	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A31.H04.715_00	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di	3,00			cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.B15.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.B15.20_00	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro	6,40			mc	6,40	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.C03.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.C03.25_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con annosa canaletta in strutture complesse od a sezioni ridotte	6,40			mc	6,40	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.A70.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.A70.5_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniscavatore	25,60			mc	25,60	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B97.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B97.5_00	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni)	5,60			mc	5,60	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B87.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B87.20_00	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e	12,80			mc	12,80	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.P21.V20.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.P21.V20.10_00	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm		80,00		m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.A11.K20.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.A11.K20.5_00	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione		80,00		m	80,00	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A09.I03.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A09.I03.5_00	quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondità' fino a 130 mm armadi profondità' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 600x400 mm	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.30	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.30_00	IMPIANTO PARCO FIBRA OTTICA F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo		6.200,00			m	6.200,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A12.E04.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A12.E04.25_00	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto	90,00				cad	90,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.B15.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.B15.20_00	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro	217,00				mc	217,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.C03.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.C03.25_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con annessa canaletta In strutture comlesse od a sezioni ridotte	217,00				mc	217,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.A70.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.A70.5_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di soффondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore	992,00				mc	992,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B97.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B97.5_00	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni)	217,00				mc	217,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B87.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B87.20_00	Reintegro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico	496,00				mc	496,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.P21.V20.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.P21.V20.10_00	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm	3.100,00				m	3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.A11.K20.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.A11.K20.5_00	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del nastro di segnalazione ed ogni altro onere	3.100,00				m	3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.IE01.00	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.IE01.00_00	IMPIANTO PARCO ILLUMINAZIONE Spostamento di sede di lampione tipo "Santa Teresa". Comprende il sezionamento dell'impianto esistente da parte dei tecnici gestori dell'impianto a cura del committente, lo smontaggio dell'apparecchio di illuminazione e consegna a ditta indicata dal committente, smontaggio degli ornamenti e del basamento e del braccio e consegna a ditta indicata dal committente; smontaggio del palo e trasporto alla discarica autorizzata. Scavo e formazione di plinto di fondazione in calcestruzzo; fornitura e posa di nuovo palo di tipo cilindrico rastremato a specifiche IREN, rimontaggio degli ornamenti e del basamento, montaggio del braccio, montaggio e allacciamento di nuovo apparecchio tipo "Santa Teresa" LED fornito dal committente; rimontaggio del basamento e degli ornamenti forniti dal committente; sabbatura, verniciatura con antiruggine e successiva doppia mano di smalto sintetico, colore RAL	83,00				a.c.	83,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.IE02.00	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.IE02.00_00	Assistenza alle operazioni di sostituzione della lanterna esistente con nuova lanterna, a cura di ditta terza incaricata dal committente, per le configurazioni del sistema di illuminazione via radio.	43,00				a.c.	43,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.IE03.00	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.IE03.00_00	Posa in opera di lampione tipo "Ex-gas" con fonte di luce LED; comprendente: scavo e formazione di plinto di fondazione in calcestruzzo, posa di nuovo palo a specifiche IREN fornito dal committente, montaggio degli ornamenti forniti dal committente, fornitura di cavo per derivazione dalla dorsale e allacciamento dell'apparecchio, montaggio e allacciamento di nuovo apparecchio fornito dal committente; fornitura in opera di un pozzetto 50x50x70 con chiusino in ghisa carrabile D400. Operazioni di sezionamento linea in serie e collegamento all'impianto esistente a cura di tecnici gestori dell'impianto a carico del committente.	24,00				a.c.	24,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.IE04.00	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.IE04.00_00	Rimozione di lampione Comprende la messa in sicurezza dell'impianto, smontaggio dell'apparecchio di illuminazione e consegna a ditta indicata dal committente, smontaggio del palo e trasporto alla discarica autorizzata	9,00				a.c.	9,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.IE13.00	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.IE13.00_00	QUADRO DI ZONA PER LA TELEGESTIONE E LA REGOLAZIONE DEI LAMPIONI Quadro di zona per la telegestione e la regolazione dei lampioni; comprensivo di scaricatore di sovratensione, interruttori magnetotermici differenziali per alimentare i moduli di telegestione; comprensivo di tutti i moduli di telegestione per il controllo via radio dei lampioni e dotato di interfaccia per la connessione Internet. Escluso eventuale switch dati ed esclusa l'utenza internet. Alimentazione derivata da quadro IREN	3,00				a.c.	3,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.IE14.00	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.IE14.00_00	MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI LAMPIONI Messa in servizio in loco del sistema di telegestione dei lampioni effettuato da tecnico specializzato con prove su ogni singolo lampione per la configurazione finale da effettuare sui moduli del quadro di telegestione	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.IE15.00	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.IE15.00_00	LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE DI TELEGESTIONE MAESTRO PROFESSIONAL SERVER	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	NP.IE20.00	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	NP.IE20.00_00	SMANTELLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DECORATIVA DEI CIPPI Smantellamento degli impianti di illuminazione decorativa dei cippi, compresa messa in sicurezza e rimozione del materiale di risulta	5,00				a.c.	5,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	13.P02.A45.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	13.P02.A45.20_00	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO ESISTENTE - delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.	24,00				cad	24,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	13.P02.B15.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	13.P02.B15.5_00	Fornitura e posa in opera, di tubazione in PEAD 110mm segata longitudinalmente per la protezione a guaina di cavi o tubi esistenti, compreso il nastro di chiusura, entro blocco di fondazione di qualsiasi dimensione o scavo per cavidotti;	168,00				m	168,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	13.P02.C05.15	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	13.P02.C05.15_00	Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato;	11,00				cad	11,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A01.E01.30	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A01.E01.30_00	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canalline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16	1.070,00				m	1.070,00	€ 0,00	€ 0,00	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	13.P02.A45.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	13.P02.A45.5_00	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della	43,00				cad	43,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	13.P08.A05.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	13.P08.A05.5_00	Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;	9,00				cad	9,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	13.P08.A20.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	13.P08.A20.25_00	Rimozione di 1 o 2 conduttori entro tubi o pali, compreso il trasporto al magazzino di rientro;	50,00				m	50,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A10.B04.30	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A10.B04.30_00	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo	2.800,00				m	2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.B15.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.B15.20_00	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro	112,00				mc	112,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A04.C03.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A04.C03.25_00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con annosita canaletta in strutture complesse od a sezioni ridotte	112,00				mc	112,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.A70.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.A70.5_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniscavatore	448,00				mc	448,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	01.A01.B87.20	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	01.A01.B87.20_00	Reintegro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione	308,00				mc	308,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	06.A12.E04.25	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	06.A12.E04.25_00	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto	90,00				cad	90,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.P21.V20.10	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.P21.V20.10_00	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm	1.400,00				m	1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IE	12	07.A11.K20.5	00	22043D02_1_Z_E_IE_12	07.A11.K20.5_00	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ad ogni altro opera	1.400,00				m	1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	

Progetto di Restauro del Parco del Valentino								
Computo Metrico Estimativo								
Impianti - Meccanico								

ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE

PREZZARI	Prezzario Regione Piemonte 2023
1) Prezzario di riferimento principale	Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023
2) Prezzario di riferimento secondario	Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti
3) Analisi dei prezzi	

Subtotale: € -

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
IMPIANTO MECCANICO																					
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	05.P73.A40.040	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	05.P73.A40.040_00	Provvista e posa in opera di condizionatore ambiente "monosplit e dualsplit" costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno dell'ambiente e sezione evaporante all'interno dell'ambiente; e' compreso il collegamento delle tubazioni idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa l'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed eventuale installazione di alimentazione elettrica dedicata), lavaggio con azoto e operazione di vuoto, carica del gas contenuto nell'unita' esterna (esclusa la fornitura di eventuale gas aggiuntivo), misura e regolazione delle pressioni e delle temperature, prova di funzionamento Fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 9000 + 9000 BTU/h	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.08.020.0010.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.08.020.0010.a_00	Ventilatori assiali in acciaio zincato e verniciato da parete con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4 poli, accoppiati direttamente, completi di: reti protettive su aspirante e premente, serranda a gravità e dispositivi di fissaggio. Brande (m²/h: portata aria): - fino a 500 m³/h	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.090.0010.d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.090.0010.d_00	Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 50 l, completo di protezioni e sicurezze	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0005.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0005.a_00	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.b_00	Accessori per vaso-bidet per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto.	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.c_00	Accessori per vaso-bidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggio	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.d_00	Accessori per vaso-bidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoisolante colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, completa in acciaio inox, completa di cerchio	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.e	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.e_00	Accessori per vaso-bidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0020.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0020.a_00	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiamiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0050.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0050.b_00	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 600 mm	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0040.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0040.a_00	Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0040.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0040.b_00	Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	015084b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	015084b_00	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: dimensioni bagno 2,25 x	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.200.0010.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.200.0010.a_00	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico. Inclusioni: valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	4,00					cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.200.0010.e	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.200.0010.e_00	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti: - scarico. Inclusioni: tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	3,00					cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.14.050.0020.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.14.050.0020.a_00	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, Le: lunghezza): - DN25 x 3 mm	15,00				m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.13.010.0030.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.13.010.0030.b_00	Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio. Brande (DN: diametro nominale): - DN25	4,00					cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.04.060.0040.c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.04.060.0040.c_00	Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN16 con lettura diretta a quadrante asciutto e trasmettitore di impulsi. Brande: - DN25	0,50					cad	0,50	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.13.130.0020.c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.13.130.0020.c_00	Filtri in ghisa sferoidale con cestello in acciaio inox estraibile - PN16. Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Brande (DN: diametro nominale): - DN25	1,00					cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	015034c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	015034c_00	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata, attacco filettato con bocchettoni, con manopola per la regolazione della pressione in uscita e scala graduata esterna, predisposto per attacco del manometro, pressione d'ingresso massima 25 bar, campo di lavoro 1,5 ÷ 6 bar: senza manometro, dei seguenti diametri: 1"	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	025110d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	025110d_00	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 280 mm, attacchi n. 8 + 8	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	NP - IDR 002	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	NP - IDR 002_00	Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento dei collettori di distribuzione dell'impianto idrico sanitario realizzata in acciaio verniciato, chiusura con bloccetto ad adesivo rapido Dimensione 600x500x90 mm	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.010.0015.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.010.0015.a_00	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - DN 32 mm, e = 3 mm	20,00			m	20,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.010.0015.f	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.010.0015.f_00	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - DN 100 mm, e = 3 mm	30,00			m	30,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.020.0085.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.020.0085.a_00	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN): - DN 110 mm	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.020.0085.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.020.0085.a_00	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN): - DN 110 mm	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	015195	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	015195_00	Scarico da pavimento in polietilene, 150 x 150 mm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento Ø 50 mm	3,00			cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.020.0085.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.020.0085.b_00	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN): - DN 125 mm	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.620.0120.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.620.0120.b_00	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e chiusino, altezza cm 140 circa	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.620.0120.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.620.0120.b_00	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e chiusino, altezza cm 140 circa	3,00			cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.14.300.0010.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.14.300.0010.b_00	Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con riciclo anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc), in opera completi di cicogne o tiranti e di quanto altro necessario per il completamento dell'opera, comprese le assistenze murarie - colore testa di moro	8,00			m	8,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	05.P73.A40.025	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	05.P73.A40.025_00	Provista e posa in opera di condizionatore ambiente "monosplit e dualsplit" costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno dell'ambiente e sezione evaporante all'interno dell'ambiente; e' compreso il collegamento delle tubazioni idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa l'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed eventuale installazione di alimentazione elettrica dedicata), lavaggio con azoto e operazione di vuoto, carica del gas contenuto nell'unita' esterna (esclusa la fornitura di eventuale gas aggiuntivo), misura e regolazione delle pressioni e delle temperature, prova di funzionamento Fornitura di monosplit con pompa di calore e inverter da 9001 fino a 12000 BTU/h	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.08.020.0010.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.08.020.0010.a_00	Ventilatori assiali in acciaio zincato e verniciato da parete con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4 poli, accoppiati direttamente, completi di: reti protettive su aspirante e premente, serranda a gravità e dispositivi di fissaggio. Grandezze (m ² /h: portata aria): - fino a 500 m ³ /h	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.090.0010.d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.090.0010.d_00	Scaldabagni elettrici - ad accumulo verticale da 50 l, completo di protezioni e sicurezze	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0005.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0005.a_00	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.b_00	Accessori per vaso-bidet per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto.	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.c_00	Accessori per vaso-bidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi.	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.d_00	Accessori per vaso-bidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoisolante colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, completa di fissaggi.	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.e	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.e_00	Accessori per vaso-bidet per disabili: - doccetta con flessibile e stanico a muro	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0020.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0020.a_00	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiatesta e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole - fisso	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0050.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0050.b_00	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 600 mm	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0040.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0040.a_00	Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0040.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0040.b_00	Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio.	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	015084b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	015084b_00	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: dimensioni bagno 2,25 x	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.200.0010.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.200.0010.a_00	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico. Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.200.0010.e	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.200.0010.e_00	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti: - scarico. Inclusioni: - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	3,00				cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.14.050.0020.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.14.050.0020.a_00	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De): diametro esterno x spessore,	7,00			m	7,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.13.010.0030.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.13.010.0030.b_00	Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio. Brandezza (DN: diametro nominale): - DN25	4,00			cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.04.060.0040.c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.04.060.0040.c_00	Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN16 con lettura diretta a quadrante asciutto e trasmettitore di impulsi. Brandezza: - DN25	0,50			cad	0,50	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.13.130.0020.c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.13.130.0020.c_00	Filtri in ghisa sferoidale con cestello in acciaio inox estraibile - PN16. Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Brandezza (DN: diametro nominale): - DN25	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	015034c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	015034c_00	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata, attacco filettato con bocchettoni, con manopola per la regolazione della pressione in uscita e scala graduata esterna, predisposto per attacco del manometro, pressione d'ingresso massima 25 bar, campo di lavoro 1,5 ÷ 6 bar: senza manometro, dei seguenti diametri: 1"	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	025110d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	025110d_00	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 280 mm, attacchi n. 8 + 8	10,00			cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	NP - IDR 002	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	NP - IDR 002_00	Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento dei collettori di distribuzione dell'impianto idrico sanitario realizzata in acciaio verniciato, chiusura con blocchetto ad attacco rapido. Dimensione 600x500x80 mm.	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.010.0015.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.010.0015.a_00	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - DN 32 mm, e = 3 mm	10,00			m	10,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.010.0015.f	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.010.0015.f_00	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - DN 100 mm, e = 3 mm	10,00			m	10,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.020.0085.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.020.0085.a_00	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN): - DN 110 mm	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.020.0085.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.020.0085.a_00	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN): - DN 110 mm	1,00			cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	015195	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	015195_00	Scarico da pavimento in polietilene, 150 x 150 mm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento Ø 50 mm	3,00			cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.620.0120.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.620.0120.b_00	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e chiusino, altezza cm 140 circa	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.08.020.0010.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.08.020.0010.a_00	Ventilatori assiali in acciaio zincato e verniciato da parete con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4 poli, accoppiati direttamente, completi di: reti protettive su aspirante e premente, serranda a gravità e dispositivi di fissaggio. Brandezze (m³/h: portata aria): - fino a 500 m³/h.	6,00			cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.090.0010.d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.090.0010.d_00	Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 50 l, completo di protezioni e sicurezze	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0005.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0005.a_00	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.b_00	Accessori per vaso-bidet per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e solette di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto.	2,00			cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.c_00	Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggio.	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.d_00	Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoisolante colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniera inox, completo di conca.	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0010.e	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0010.e_00	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganco a muro	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0020.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0020.a_00	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiamiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0040.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0040.a_00	Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0040.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0040.b_00	Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio.	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.080.0050.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.080.0050.b_00	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Melle dimensioni: - lunghezza 600 mm.	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	015084b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	015084b_00	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: dimensioni bagno 2,25 x	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.200.0010.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.200.0010.b_00	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. I tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico. Inclusioni: tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.200.0010.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.200.0010.a_00	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. I tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico. Inclusioni: valvola d'intercezione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.11.200.0010.e	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.11.200.0010.e_00	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. I tipi di allacciamenti: - scarico. Inclusioni: tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.14.050.0020.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.14.050.0020.b_00	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De): diametro esterno x spessore,	15,00			m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.13.010.0030.c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.13.010.0030.c_00	Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio. Dimensione (DN): diametro nominale: - DN20	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.04.060.0040.c	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.04.060.0040.c_00	Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN16 con lettura diretta a quadrante asciutto e trasmettitore di impulsi. Brande: - DN25	0,50				cad	0,50	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1M.13.130.0020.d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1M.13.130.0020.d_00	Filtri in ghisa sferoidale con cestello in acciaio inox estraibile - PN16. Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Brande: (DN): diametro nominale: - DN32	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	015034d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	015034d_00	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata, attacco filettato con bocchettoni, con manopola per la regolazione della pressione in uscita e scala graduata esterna, predisposto per attacco del manometro, pressione d'ingresso massima 25 bar, campo di lavoro 1,5 ÷ 6 bar: senza manometro, dei seguenti diametri: 1"1/4	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	025110d	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	025110d_00	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 280 mm, attacchi n. 8 + 8	10,00				cad	10,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	NP - IDR 002	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	NP - IDR 002_00	Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento dei collettori di distribuzione dell'impianto idrico sanitario realizzata in acciaio verniciato, chiusura con blocchetto ad attacco rapido. Dimensione: 600x500x90 mm.	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.010.0015.f	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.010.0015.f_00	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - DN 100 mm, e = 3 mm	10,00			m	10,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.010.0015.g	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.010.0015.g_00	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - DN 125 mm, e = 3,2 mm	15,00			m	15,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.020.0085.a	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.020.0085.a_00	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN): - DN 110 mm	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	015195	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	015195_00	Scarico da pavimento in polietilene, 150 x 150 mm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento Ø 50 mm.	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.620.0120.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.620.0120.b_00	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e riporto, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e chiusino, altezza cm 140 circa	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.020.0085.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.020.0085.b_00	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN):- DN 125 mm	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.12.620.0120.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.12.620.0120.b_00	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e chiusino, altezza cm 140 circa	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00	
AGP	22043D02	1	Z	E	IM	12	1C.14.300.0010.b	00	22043D02_1_Z_E_IM_12	1C.14.300.0010.b_00	Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con riccio anteriore e rivolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc), in opera completi di cicogne o tiranti e di quanto altro necessario per il completamento dell'opera, comprese le assistenze murarie: - colore testa di moro		8,00			m	8,00	€ 0,00	€ 0,00	

Progetto di Restauro del Parco del Valentino										Computo Metrico Estimativo																
Impianti - Irrigazione										ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE																
PREZZARI										Prezziari Regione Piemonte 2023																
1) Prezzario di riferimento principale										Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023																
2) Prezzario di riferimento secondario										Utilizzati gli stessi criteri per i prezzari relativi ai prezzi finiti																
3) Analisi dei prezzi																										
										Subtotale: € -																
Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note						
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P06.G05	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	07.P06.G05_00	IRRIGAZIONE															
											Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427.															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P06.G05.145	01	22043D02 1 Z E AT 03	07.P06.G05.145 01	SDR 11, PN 16, diam. 110 mm (rete di distribuzione principale)		1.055,00			m	1.055,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P06.G05.130	02	22043D02 1 Z E AT 03	07.P06.G05.130 02	SDR 11, PN 16, diam. 63 mm (rete di distribuzione principale)		346,00			m	346,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P06.G05.125	03	22043D02 1 Z E AT 03	07.P06.G05.125 03	SDR 11, PN 16, diam. 50 mm (reti secondarie irrigazione)		100,00			m	100,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P06.G05.120	04	22043D02 1 Z E AT 03	07.P06.G05.120 04	SDR 11, PN 16, diam. 40 mm (reti secondarie irrigazione)		500,00			m	500,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P06.G05.110	05	22043D02 1 Z E AT 03	07.P06.G05.110 05	SDR 11, PN 16, diam. 25 mm (reti secondarie irrigazione)		600,00			m	600,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A19.E16	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A19.E16_00	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali necessari, escluso solo la posa ed il sistema															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A19.E16.010	01	22043D02 1 Z E AT 03	01.A19.E16.010 01	per tubi diam. 110-63 mm		1.401,00			m	1.401,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A19.E16.005	02	22043D02 1 Z E AT 03	01.A19.E16.005 02	per tubi diam. 50-40-25 mm		1.200,00			m	1.200,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P07.H10	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	07.P07.H10_00	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale; rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P07.H10.020	01	22043D02 1 Z E AT 03	07.P07.H10.020 01	DN 100	3,00				cad	3,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P07.H10.005	02	22043D02 1 Z E AT 03	07.P07.H10.005 02	DN 50	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.A14.N05	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	07.A14.N05_00	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.A14.N05.005	01	22043D02 1 Z E AT 03	07.A14.N05.005 01	per DN fino a 100	5,00				cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA09	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA09_00	DERIVAZIONE CON VALVOLA A SFERA ENTRO POZZETTO PREDISPOSTO															
											Realizzazione in pozzetto interrato predisposto di derivazione a TEE raccordata a tubazione di distribuzione in PEHD diam.63mm completa di: raccordo TEE 2"x1"1/4, valvola a sfera 1"1/4; comprese giunzioni alla tubazione e prove di tenuta															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA09	01	22043D02 1 Z E AT 03	NP-IA09 01	irrigazione generale	32,00				cad	32,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.A70.005	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A01.A70.005_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniscavatore.															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.A70.005	01	22043D02 1 Z E AT 03	01.A01.A70.005 01	irrigazione generale	2.601,00	0,40	0,80	mc	832,32	€ 0,00	€ 0,00								
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.B97.005	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A01.B97.005_00	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale. Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni)															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.B97.005	01	22043D02 1 Z E AT 03	01.A01.B97.005 01	irrigazione generale	2,00	2.601,00	0,40	0,20	mc	416,16	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.B87.020	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A01.B87.020_00	Reintegro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezza meccanica															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.B87.020	01	22043D02 1 Z E AT 03	01.A01.B87.020 01	irrigazione generale	2.601,00	0,40	0,40	mc	416,16	€ 0,00	€ 0,00								
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P21.V20.010	00	22043D02 1 Z E AT 03	07.P21.V20.010 00	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.P21.V20.010	01	22043D02 1 Z E AT 03	07.P21.V20.010 01	irrigazione generale	2.601,00			m	2.601,00	€ 0,00	€ 0,00								
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.A11.K20.005	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	07.A11.K20.005_00	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ad ogni altro opera															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	07.A11.K20.005	01	22043D02 1 Z E AT 03	07.A11.K20.005 01	irrigazione generale	2.601,00			m	2.601,00	€ 0,00	€ 0,00								
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0110.c	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0110.c_00	Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenoido Bistabile", involucro completamente stagno all'immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee), compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell'acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l'umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all'interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall'unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm2 1,5 di sezione, sincronizzazione dell'orologio interno automatica ad ogni collegamento con il programmatore. Il prezzo è															
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0110.c	01	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0110.c 01	Roseto	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00							
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0110.c	02	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0110.c 02	Montalcini	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00							

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note								
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0110.d	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0110.d_00	Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenoido Bistabile", involucro completamente stagno all'immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell'acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l'umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, tripto programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all'interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall'unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm2 1,5 di sezione, sincronizzazione dell'orologio interno automatica ad ogni collegamento con il programmatore. Il prezzo è																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0110.d	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0110.d_01	Castello Valentino	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0590	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0590_00	Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a membrana verticale da 2l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh; Completa di raccorderia a compressione necessaria al collegamento con la linea di alimentazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0590.a	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0590.a_01	- n. 1 arbusto/m²; 1 m ala gocciolante/m² comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione. Scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0590.a	02	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0590.a_02	Roseto	30,00				mq	30,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0590.a	03	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0590.a_03	Montalcini	492,00				mq	492,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0590.c	04	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0590.c_04	- n. 4 arbusti/m²; 2 m ala gocciolante/m² - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione. Scavo e reinterro nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0590.c	05	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0590.c_05	Roseto	660,00				mq	660,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0590.c	06	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0590.c_06	Castello Valentino	208,00				mq	208,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0520.b	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0520.b_00	Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteristiche: velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad acqua (non inquinante); possibilità di funzionamento sia a cerchio intero che a settori variabili; guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; altezza di sollevamento minimo 9 cm; dispositivo antivandalo di memorizzazione del settore per evitare modifiche indesiderate dell'arco; regolazione del settore senza alcun attrezzo; nello di sicurezza antivandalo; vite rompigitto regolabile dall'alto; boccali intercambiabili; Reso in opera posizionato ad una distanza dagli altri irrigatori non superiore al 50% del diametro dell'area di lavoro circolare se fosse a raggio intero, completo di presa e staffa per il collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti e tubo, dato in opera anche con raccordo antivandalo a libera rotazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale - con gittata da 5,1 a 12 m e comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni. Di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dell'irrigatore stesso all'elettrovalvola. La velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0520.b	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0520.b_01	Montalcini	24,00				cad	24,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0520.b	02	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0520.b_02	Castello Valentino	22,00				cad	22,00	€ 0,00	€ 0,00									

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note								
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0510.b	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0510.b_00	Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portata proporzionale ad angolo variabile; filtro estraibile dall'alto; guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina; frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore già installato; valvola di ritegno antiriscaldamento incorporata per il mantenimento di una colonna d'acqua pari a 1,8 mt; regolatore di pressione. Reso in opera posizionato ad una distanza dagli altri irrigatori non superiore al 50% del diametro dell'area di lavoro circolare se fosse a raggio intero, completo di presa e staffa per il collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti e tubo, dato in opera anche con raccordo antivandalo a libera rotazione. Elementi già assemblati. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.- Comprensivo di: scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni. Di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dell'irrigatore stesso all'elettrovalvola. La velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore al 1,5 mt sec, e la perdita di carico, dall'elettrovalvola all'irrigatore non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (12 atm): la tubazione PN 10, PN 12,5 in opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% in																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0510.b	01	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0510.b 01	Montalcini	8,00				cad	8,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0510.b	02	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0510.b 02	Castello Valentino	9,00				cad	9,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0430.a	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0430.a_00	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0430.a	01	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0430.a 01	Roseto	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0430.a	02	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0430.a 02	Montalcini	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0430.a	03	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0430.a 03	Castello Valentino	5,00				cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0120	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0120_00	Fornitura e posa di solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antispurgo incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghezza e 0,75 mm2. Di sezione apertura manuale dell'elettrovalvola con rotazione del solenoide di 1/4 di giro. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica dal solenoide all'elettrovalvola ed elettriche dal solenoide al programmatore sino all'effettuazione del collaudo																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0120	01	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0120 01	Roseto	4,00				cad	4,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0120	02	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0120 02	Montalcini	6,00				cad	6,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0120	03	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0120 03	Castello Valentino	5,00				cad	5,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0640	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0640_00	Fornitura e posa di idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell'acqua avente le seguenti caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di tenuta in neoprene; coperchio ribaltabile; Completo di																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0640	01	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0640 01	Roseto	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0640	02	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0640 02	Montalcini	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0640	03	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0640 03	Castello Valentino	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0645	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0645_00	Fornitura e posa di chiave di sicurezza ad attacco rapido con curva in bronzo per idrante automatico da 1"																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0645	01	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0645 01	Roseto	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0645	02	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0645 02	Montalcini	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0645	03	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0645 03	Castello Valentino	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0655.b	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0655.b_00	Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro. dimensioni utili 500x600 mm (per elettrovalvole)																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0655.b	01	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0655.b 01	Roseto	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0655.b	02	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0655.b 02	Montalcini	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0655.b	03	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0655.b 03	Castello Valentino	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0650.b	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1U.06.700.0650.b_00	Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro. dimensioni utili Ø 300 mm. (per idranti)																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0650.b	01	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0650.b 01	Roseto	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0650.b	02	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0650.b 02	Montalcini	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1U.06.700.0650.b	03	22043D02 1 Z E AT 03	1U.06.700.0650.b 03	Castello Valentino	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.A55.010	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A01.A55.010_00	POMPE E FONTANE Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.A55.010	01	22043D02 1 Z E AT 03	01.A01.A55.010 01	Giardino roccioso - vasca	12,00	3,00	3,00	mc	108,00	€ 0,00	€ 0,00										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.A55.010	02	22043D02 1 Z E AT 03	01.A01.A55.010 02	Viale Mattioli - vasca	12,00	3,00	3,00	mc	108,00	€ 0,00	€ 0,00										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA01	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA01_00	f.p.o. di vasca monoblocco in C.A.V. modello PVR completa di copertura carrabile, dimensioni 1080x250xh. 250 cm, compreso trasporto Vasca prefabbricata in C.A.V. realizzata con calcestruzzo Rck > 500 Kg/cmq con aggiunta di carbonato di calcio, filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, (TIPO CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE SCC) adeguatamente stagionato, faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e "nidi d'ape" superficiali, avente armature interne d'acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate e rettangolari tipo B450-C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008. Calcestruzzo confezionato con cemento avente classe di esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri, XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi), secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 206-1:2006 La vasca è corredata di copertura carrabile per carichi nevosi o per carribilità pesante, prefabbricata in C.A.V. realizzata con le stesse caratteristiche della vasca monoblocco.																	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA01	01	22043D02 1 Z E AT 03	NP-IA01 01	giardino roccioso	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA01	02	22043D02 1 Z E AT 03	NP-IA01 02	viale Mattioli	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00									

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.B87.020	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A01.B87.020_00	Reintegro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Escluso con mezza meccanica.										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.B87.020	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A01.B87.020_01	Giardino roccioso - vasca	40,50				mc	40,50	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A01.B87.020	02	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A01.B87.020_02	Viale Mattioli - vasca	40,50				mc	40,50	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.P13.E40.005	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.P13.E40.005_00	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto antirumore e a tenuta stagna. Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi.										
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.P13.E40.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.P13.E40.005_01	Giardino roccioso - vasca	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.P13.E40.005	02	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.P13.E40.005_02	Viale Mattioli - vasca	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00		

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note		
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A22.E50.015	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A22.E50.015_00	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. Per											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A22.E50.015	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A22.E50.015_01	Giardino roccioso - vasca	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A22.E50.015	02	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A22.E50.015_02	Viale Mattioli - vasca	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE19	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE19_00	QE GESTIONE FONTANA MATTIOLI											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE19	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE19_01	Quadro elettrico di gestione delle apparecchiature per la gestione della Fontana Mattioli; costituito con i componenti rappresentati nello schema elettrico e secondo le											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE18	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE18_00	Viale Mattioli	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE18	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE18_01	QE POMPE DI RILANCIO ZONA POZZO GIARDINO ROCCIOSO -											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE17	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE17_00	Quadro elettrico di gestione delle pompe di rilancio dell'acqua del pozzo del Giardino Roccioso e di alimentazione delle pompe del pozzo; costituito con i componenti rappresentati nello schema elettrico e secondo le specifiche tecniche, compresi i											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE18	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE18_01	Giardino roccioso	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE17	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE17_00	SMANTELLAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE POMPE ESISTENTI NELLA ZONA DEL GIARDINO ROCCIOSO -											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE17	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE17_01	Smantellamento degli impianti elettrici a servizio delle pompe esistenti da sostituire nella zona del giardino roccioso, compresa messa in sicurezza e rimozione del materiale											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE17	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE17_01	Giardino roccioso	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE16	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE16_00	ALLACCIAMENTO ELETTRICO DI POMPA COMPRESO CAVO SEGNALE MULTIPOLARE -											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE16	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE16_01	Allacciamento elettrico di pompa con cavo quadrupolare (3fasi+PE) tipo FG160R16, compreso cavo segnale multipolare (7x1,5mmq) FG160R16											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE16	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE16_01	Viale Mattioli	1,00				a.c.	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IE16	02	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IE16_02	Giardino roccioso	8,00				a.c.	8,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA04	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA04_00	POMPA PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA04	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA04_01	Provvista e posa in opera di elettropompa sommersa di tipo per installazione verticale in pozzo, in acciaio inox, portata di progetto 35 mc/h, prevalenza 4 bar (PP1, PP2), completa di accessori testa pozzo (staffa di sostegno, manometro, valvola di parzializzazione, valvola di non ritorno e raccorderia), controllo di livello fondo pozzo, quadro di alimentazione comando inverter e protezione, cavo elettrico di alimentazione											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA04	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA04_01	Giardino roccioso - pozzo	2,00				a.c.	2,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA06	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA06_00	POMPA ALIMENTAZIONE											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA06.01	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA06.01_01	Provvista e posa in opera di elettropompa sommersa per installazione nella vasca di raccolta acqua, esecuzione in acciaio inox. Completa di accessori per catalogo e											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA06.01	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA06.01_01	Irrigazione giardino roccioso/fontana ex serra/getti lago dei cigni	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA06.02	02	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA06.02_02	portata 40 mc/h - prevalenza 450KPA	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA06.03	03	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA06.03_03	Ruscello grande	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA06.03	03	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA06.03_03	portata 15 mc/h - prevalenza 450KPA	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA06.04	04	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA06.04_04	Fontana butterfly	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA06.04	04	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA06.04_04	portata 15 mc/h - prevalenza 450KPA	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA11	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA11_00	Dorsale irrigazione parco + alimentazione fontana Mattioli											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA11	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA11_01	portata 15 mc/h - prevalenza 700KPA	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA11	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA11_01	POMPA ALIMENTAZIONE SOMMITA' RUSCELLO MATTIOLI -											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA07	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA07_00	Provvista e posa in opera di elettropompa sommersa per installazione nella vasca di compensazione del ruscello Mattioli, esecuzione in acciaio inox, portata di progetto 15 mc/h, prevalenza 250 kPa (PAS); completa di accessori per catalogo e recupero											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA11	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA11_01	Viale Mattioli	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA07	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA07_00	POMPA DI ALIMENTAZIONE RUSCELLO BUTTERFLY E FONTANA ROCCAILLES											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA07	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA07_01	Provvista e posa in opera di elettropompa centrifuga monoblocco, portata di progetto											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	NP-IA07	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	NP-IA07_01	15 mc/h - prevalenza 250 kPa (PAS); completa di accessori	2,00				cad	2,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1C.01.190.0010.a	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1C.01.190.0010.a_00	Giardino roccioso											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1C.01.190.0010.a	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	1C.01.190.0010.a_01	Bonifica e rimozione serbatoio interrato, compresa prova gas-free, verifica dell'integrità di tutti i componenti, apertura passo d'uomo; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; raschiatura, pulitura e asclugatura delle pareti interne; rimozione delle annesse strutture, manufatti, tubazioni e raccordi; trasporto del serbatoio e tubazioni bonificate, delle annesse strutture presso impianti di conferimento autorizzati. Sono inoltre comprese e compensate nel prezzo tutte le documentazioni di inizio-fine lavori, le comunicazioni, le relazioni e le certificazioni. Compresi gli oneri relativi allo scavo necessario per la rimozione del serbatoio.											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1C.01.190.0010.a	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	1C.01.190.0010.a_01	per serbatoi di capacità sino a 15 m³	1,00				cad	1,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1C.01.190.0010.b	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	1C.01.190.0010.b_00	Viale Mattioli											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	1C.01.190.0010.b	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	1C.01.190.0010.b_01	per ogni m² in più	15,00				cad	15,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A20.C30.005	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A20.C30.005_00	Viale Mattioli											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A20.C30.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A20.C30.005_01	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi.											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A20.C30.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A20.C30.005_01	Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, calcare, resti inorganici	495,00				mq	495,00	€ 0,00	€ 0,00			
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A10.B70.005	00	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A10.B70.005_00	Viale Mattioli											
AGP	22043D02	1	Z	E	AT	03	01.A10.B70.005	01	22043D02_1_Z_E_AT_03	01.A10.B70.005_01	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale. Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2	495,00				mq	495,00	€ 0,00	€ 0,00			

Sottoservizi

Progetto di Restauro del Parco del Valentino										Computo Metrico Estimativo											
Sottoservizi										ASSUNTI ALLA BASE PER LA COMPUTAZIONE											
PREZZARI										Prezziari Regione Piemonte 2023											
1) Prezzario di riferimento principale										Prezzario Regionale Lombardia delle opere pubbliche - 2023											
2) Prezzario di riferimento secondario										Utilizzati gli stessi criteri per i prezziari relativi ai prezzi finiti											
3) Analisi dei prezzi																					
										Subtotale: € 278.345,91											
Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (I)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note	
DEMOLIZIONE DI CADITOIE E CHIUSINI																					
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	01.A02.A50	00	22043D02_1_Z_E_ID_10	01.A02.A50_00	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, conmutando i volumi prima della demolizione										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	01.A02.A50.005	01	22043D02_1_Z_E_ID_10	01.A02.A50.005_01	Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	82,00	0,50	0,50	0,30	mc	6,15	€ 213,41	€ 1.312,47	CADITOIE RACCOLTA ACQUE BIANCHE fondi e solette sup	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	01.A02.A50.005	02	22043D02_1_Z_E_ID_10	01.A02.A50.005_02	Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	82,00	2,00	0,15	0,80	mc	19,68	€ 213,41	€ 4.199,91	CADITOIE RACCOLTA ACQUE BIANCHE pareti	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	08.A55.N39	00	22043D02_1_Z_E_ID_10	08.A55.N39_00	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	08.A55.N39.005	01	22043D02_1_Z_E_ID_10	08.A55.N39.005_01	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20	82,00				cad	82,00	€ 52,43	€ 4.299,26	CADITOIE RACCOLTA ACQUE BIANCHE fondi e solette sup	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	01.P26.A60	00	22043D02_1_Z_E_ID_10	01.P26.A60_00	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	01.P26.A60.003	01	22043D02_1_Z_E_ID_10	01.P26.A60.003_01	In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza	25,83				mc	25,83	€ 5,53	€ 142,84	RIFERIMENTO VOCE 22043D02_1_Z_E_ID_10	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	01.P26.A60.003	02	22043D02_1_Z_E_ID_10	01.P26.A60.003_02	In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza	82,00	0,50	0,50	0,05	mc	1,03	€ 5,53	€ 5,67	VOLUME DEMOLIZIONE GRIGLIE E CHIUSINI	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	29.P15.A05	00	22043D02_1_Z_E_ID_10	29.P15.A05_00	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato DI cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif. codice CER 17 01 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)	2,00				T	51,66	€ 13,38	€ 691,21	RIFERIMENTO VOCE 22043D02_1_Z_E_ID_10	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	29.P15.A05.005	01	22043D02_1_Z_E_ID_10	29.P15.A05.005_01											
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	29.P15.A20	00	22043D02_1_Z_E_ID_10	29.P15.A20_00	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato DI metalli (incluse le loro leghe) (rif. codice CER 17 04)	82,00	1,00	1,00	0,03	T	2,46	€ 8,67	€ 21,33	RIFERIMENTO VOCE 22043D02_1_Z_E_ID_10	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	10	29.P15.A20.015	01	22043D02_1_Z_E_ID_10	29.P15.A20.015_01	ferro e acciaio (rif. codice CER 17 04 05)										
SCAVI E MOVIMENTI TERRA																					
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	01.A01.A70	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	01.A01.A70_00	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	01.A01.A70.005	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	01.A01.A70.005_01	Eseguito con miniescavatore									SU LUNGHEZZA TUBAZIONI COLLETAMENTO ACQUE NERE	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	01.A01.A70.005	02	22043D02_1_Z_E_ID_08	01.A01.A70.005_02	Eseguito con miniescavatore	1.064,60	0,80	1,50	mc	1.277,52	€ 32,47	€ 41.481,07	ECCEDENTE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE SU LUNGHEZZA TUBAZIONI COLLETAMENTO ACQUE NERE		
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	01.P26.A60	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	01.P26.A60_00	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti		470,00	1,00	2,00	mc	940,00	€ 32,47	€ 30.521,80	ECCEDENTE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	01.P26.A60.003	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	01.P26.A60.003_01	In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza	2.217,52			1,20	mc	2.661,02	€ 5,53	€ 14.715,46	RIFERIMENTO VOCE 22043D02_1_Z_E_ID_08	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A01.A20	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A01.A20_00	Scavo indagine per ricerca o tracciamento sottoservizi, comprese reti del SII; eseguito con mezzi meccanici e/o a mano, su strade urbane:										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A01.A20.035	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A01.A20.035_01	compresa la rimozione della pavimentazione, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso.	30,00				cad	30,00	€ 430,76	€ 12.922,80	PER INDAGINI PRELIMINARI SU PRESENZA DI SOTTOSERVIZI PER AREA LOTTO 1 COMPLESSIVA	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A18.R03	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A18.R03_00	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte.										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A18.R03.005	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A18.R03.005_01	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	1,00				cad	1,00	€ 554,03	€ 554,03	1)BAGNI STORICI	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A18.R03.005	02	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A18.R03.005_02	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	1,00				cad	1,00	€ 554,03	€ 554,03	2)CHIOSCO GRANDE	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A18.R03.005	03	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A18.R03.005_03	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	1,00				cad	1,00	€ 554,03	€ 554,03	3)CHIOSCO PICCOLO	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A18.R03.005	04	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A18.R03.005_04	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	1,00				cad	1,00	€ 554,03	€ 554,03	4)BAGNI	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A18.R60	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A18.R60_00	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente: per ogni metro di scavo eccedente i 4 m:										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A18.R60.005	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A18.R60.005_01	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	16,00				m	16,00	€ 117,40	€ 1.878,40	ALLACCIO ACQ PUNTO 1 (RESTAURO LATRINE STORICHE)	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A18.R60.005	02	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A18.R60.005_02	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm	24,00				m	24,00	€ 117,40	€ 2.817,60	ALLACCIO ACQ PUNTO 2 CHIOSCO GRANDE	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	07.A18.R60.005	03	22043D02_1_Z_E_ID_08	07.A18.R60.005_03	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm		2,00			m	2,00	€ 117,40	€ 234,80	ALLACCIO ACQ PUNTO 3 CHIOSCO PICCOLO	
POZZETTI E CHIUSINI																					
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A30.G63	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A30.G63_00	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di trattamento autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A30.G63.005	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A30.G63.005_01	compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi staccati nei fori e la loro sigillatura	82,00				cad	82,00	€ 265,79	€ 21.794,78	CADITOIE NUOVE RACCOLTA ACQUE BIANCHE	
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A25.F30	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A25.F30_00	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124-2										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A25.F30.115	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A25.F30.115_01	Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim 500 x 500 mm, peso 25 kg circa	82,00				cad	82,00	€ 108,10	€ 8.864,20	CADITOIE NUOVE RACCOLTA ACQUE BIANCHE	

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A30.G42	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A30.G42_00	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastrati, innesti, tenuta all'acqua), - UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile In grado di garantire																			
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A30.G42.155	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A30.G42.155_01	elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250	10,00				cad	10,00	€ 1.124,49	€ 11.244,90	ALLACCIO PUNTO 1 (RESTAURO LATRINE STORICHE)										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A30.G42.155	02	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A30.G42.155_02	mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250	1,00				cad	1,00	€ 1.124,49	€ 1.124,49	ALLACCIO PUNTO 2 CHIOSCO GRANDE										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A30.G42.155	03	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A30.G42.155_03	mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250	2,00				cad	2,00	€ 1.124,49	€ 2.248,98	ALLACCIO PUNTO 3 CHIOSCO PICCOLO										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A30.G42.155	04	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A30.G42.155_04	mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250	1,00				cad	1,00	€ 1.124,49	€ 1.124,49	ALLACCIO PUNTO 4 BAGNI										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A30.G42.155	05	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A30.G42.155_05	mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250	4,00				cad	4,00	€ 1.124,49	€ 4.497,96	POZZETTI DI ISPEZIONE PER RETI ACQUE BIANCHE										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A25.F20	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A25.F20_00	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare, ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesti dal D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2																			
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A25.F20.005	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A25.F20.005_01	peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi.	18,00				cad	18,00	€ 347,24	€ 6.250,32	RIFERIMENTO VOCE 22043D02_1_Z_E_ID_08										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A55.N03	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A55.N03_00	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio.																			
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A55.N03.005	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A55.N03.005_01	l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco	82,00				cad	82,00	€ 135,82	€ 11.137,24	ALLACCI PER SINGOLE CADITOIE										
TUBAZIONI																														
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H70	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H70_00	Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a banchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata																			
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H70.130	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H70.130_01	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200	82,00	10,00			m	820,00	€ 30,42	€ 24.944,40	TUBI PER RIALACCI BIANCHI STANDARD										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H70.130	02	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H70.130_02	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200		124,00			m	124,00	€ 30,42	€ 3.772,08	ALTRE TUBAZIONI BIANCHE										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H70.130	03	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H70.130_03	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200																			
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H70.135	04	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H70.135_04	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250		120,60			m	120,60	€ 30,42	€ 3.668,65	TUBAZIONI PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE DA ROMPIRATTA SU DISCESA VIALE CRIVELLI										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H70.135	05	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H70.135_05	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250		350,00			m	350,00	€ 43,07	€ 15.074,50	ALLACCIO NERO PUNTO 1(RESTAURO LATRINE)										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H70.135	06	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H70.135_06	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250		24,00			m	24,00	€ 43,07	€ 1.033,68	ALLACCIO NERO PUNTO 2 CHIOSCO GRANDE										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H70.135	07	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H70.135_07	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250		80,00			m	80,00	€ 43,07	€ 3.445,60	ALLACCIO NERO PUNTO 3 CHIOSCO PICCOLO										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H70.140	08	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H70.140_08	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 315		16,00			m	16,00	€ 43,07	€ 689,12	ALLACCIO NERO PUNTO 4 BAGNI										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A40.I21	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A40.I21_00	Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanità relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:																			
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A40.I21.245	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A40.I21.245_01	DE 315, PN 16	74,00				m	74,00	€ 148,04	€ 10.954,96	ACQUEDOTTO										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	10.A01.A10	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	10.A01.A10_00	Fornitura e posa di geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata ai raggi ultravioletti																			
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	10.A01.A10.010	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	10.A01.A10.010_01	- spessore 2 mm a superficie liscia, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento, compreso la saldatura a doppia pista con macchina per fusione a trascinamento automatico	2,00	9,50	1,50	1,00	mq	28,50	€ 11,46	€ 326,61	TELI IMPERMEABILI ROMPIRATTA VIA CRIVELLI										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	10.A01.A10.010	02	22043D02_1_Z_E_ID_08	10.A01.A10.010_02	- spessore 2 mm a superficie liscia, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento, compreso la saldatura a doppia pista con macchina per fusione a trascinamento automatico	1,00	9,50	1,50	1,00	mq	14,25	€ 11,46	€ 163,31	TELI IMPERMEABILI ROMPIRATTA VIA BOIARDO										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	10.A01.A10.010	03	22043D02_1_Z_E_ID_08	10.A01.A10.010_03	- spessore 2 mm a superficie liscia, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento, compreso la saldatura a doppia pista con macchina per fusione a trascinamento automatico	2,00	12,00	1,50	1,00	mq	36,00	€ 11,46	€ 412,56	TELI IMPERMEABILI ROMPIRATTA VIALE MATTIOLI A RACCORDO CON ASFALTO										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H25	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H25_00	Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a banchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata e collaudata																			
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H25.020	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H25.020_01	del diametro esterno di cm 20	82,00	1,00	1,00	2,00	cad	164,00	€ 25,34	€ 4.155,76	PER RIALACCI SU ESISTENTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H25.025	02	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H25.025_02	del diametro esterno di cm 25	12,00				cad	12,00	€ 51,35	€ 616,20	PER RIALACCI SU ESISTENTE RACCOLTA ACQUE NERE										
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	01.P50.A05	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	01.P50.A05_00	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Comprensivi del trasporto																			
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	01.P50.A05.010	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	01.P50.A05.010_01	Sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (preparazione letti di posa e copertura tubazioni, realizzazioni di rilevati e rieminenti)		1.064,60	0,50	0,50	cad	266,15	€ 9,90	€ 2.634,89	RINFIANCHI LUNGHEZZA TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE BIANCHE										

Org. (A)	Cod. Opera (B)	Lotto (C)	Settore (D)	Livello (E)	Area Prog. (F)	Opera (G)	Articolo Prezzario (H)	Sub (L)	WBS	Voce di Computo	Descrizione	N.	Lunghezza	Larghezza	Altezza /Peso	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Riferimenti e Note
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	01.P50.A05.010	02	22043D02_1_Z_E_ID_08	01.P50.A05.010_02	Sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm(preparazione letti di posa e copertura tubazioni realizzazioni di rilevati e riarmamenti)		470,00	0,50	0,50	cad	117,50	€ 9,90	€ 1.163,25	RINFIANCHI LUNGHEZZA TUBAZIONI COLLETTORI NERI
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	01.P50.A05.010	03	22043D02_1_Z_E_ID_08	01.P50.A05.010_03	Sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm(preparazione letti di posa e copertura tubazioni realizzazioni di rilevati e riarmamenti)		74,00	0,50	0,50	cad	18,50	€ 9,90	€ 183,15	RINFIANCHI LUNGHEZZA TUBAZIONI ACQUEDOTTO
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	29.P15.A25	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	29.P15.A25_00	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato di terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)									
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	29.P15.A25.010	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	29.P15.A25.010_01	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 01)	439,65	1,00	1,00	2,00	T	879,30	€ 13,66	€ 12.011,24	SCAVO IN ECCESSO PER RINFIANCO TUBAZIONI
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H45	00	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H45_00	Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.									
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H45.025	01	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H45.025_01	del diametro esterno di cm 25	1,00				cad	1,00	€ 341,94	€ 341,94	1)BAGNI STORICI
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H45.025	02	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H45.025_02	del diametro esterno di cm 25	1,00				cad	1,00	€ 341,94	€ 341,94	2)CHIOSCO GRANDE
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H45.025	03	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H45.025_03	del diametro esterno di cm 25	1,00				cad	1,00	€ 341,94	€ 341,94	3)CHIOSCO PICCOLO
AGP	22043D02	1	Z	E	ID	08	08.A35.H45.025	04	22043D02_1_Z_E_ID_08	08.A35.H45.025_04	del diametro esterno di cm 25	1,00				cad	1,00	€ 341,94	€ 341,94	4)BAGNI