

**DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

COMMITTENTE <b>SCR Piemonte</b>		COMUNE <b>Città di TORINO</b>					
LIVELLO PROGETTUALE <b>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA</b>							
CUP <b>C14E21001220001</b>		TITOLO INTERVENTO <b>TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO” REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO</b>					
CODICE OPERA <b>22044D02</b>							
ELABORATO N. <b>105</b>		TITOLO ELABORATO <b>ELENCO PREZZI UNITARI ALLESTIMENTO ARREDI</b>					
DATA <b>novembre 2022</b>		SCALA <b>-</b>		AREA PROGETTUALE <b>ARCHITETTURA</b>			
FORMATO DI STAMPA <b>A4</b>		CODICE GENERALE ELABORATO <b>22044D02_1_0_P_AH_00_EB_105_1</b>		NOME FILE <b>22044D02_1_0_P_AH_00_EB_105_1_Elenco Prezzi Unitari - Allestimento arredi</b>			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE			DIS.	CONTR.	APPR.
0	settembre 2022	Prima Emissione			ZAN	ISL	LCN
1	novembre 2022	Revisione			ZAN	ISL	LCN
RTP PROGETTAZIONE		TIMBRI - FIRME					
<b>RAFAEL MONEO</b> Arch. Rafael Moneo (mandante) Calle Cinca 5 - 28002 Madrid (Spagna)  <b>Isolarchitetti S.r.l.</b> (mandante) Via Mazzini, 33 - 10123 Torino  <b>ICIS S.r.l.</b> (mandataria) Corso Einaudi, 8 - 10128 Torino <b>Ing. Quirico</b> Ing. Giovanni Battista Quirico (mandante) Corso Giovanni Lanza, 58 - 10131 Torino  <b>MCM Ingegneria</b> (mandante) Via Vincenzo Monti, 8, 10095 Grugliasco (TO)  <b>Onleco Srl</b> (mandante) Via Pigafetta,3 - 10129 Torino		<b>Progettista Architettonico</b> <b>Arch. Rafael Moneo</b> <b>Arch. Saverio Oreglia d'Isola (Isolarchitetti Srl)</b>  <b>Integrazione prestazioni specialistiche:</b> <b>Ing. Luciano Luciani (ICIS Srl)</b>					
ORGANISMO DI CONTROLLO <b>CONTECO S.p.A.</b> Responsabile di Commessa: <b>Ing. Daniele Baldi</b>		SCR PIEMONTE S.p.A.  Responsabile del Procedimento: <b>Arch. Sergio Manto</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ANP.ARR.01	Realizzazione di tavolo balconate verso piazza ipogea in legno di rovere, profondità 69 cm, sp. 5 cm, con bordi arrotondati, verniciato in opera con vernice impregnante ignifuga trasparente tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, su struttura metallica zincata e verniciata a smalto con colore a scelta D.L. Compreso ogni altro onere per garantire l'installazione a corretta regola d'arte. <b>euro (trecentosessantadue/48)</b>	m	362,480
Nr. 2 ANP.ARR.02	Fornitura e montaggio scaffalatura metallica per carichi pesanti a 3 ripiani dim. 190X110X300 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (milleottantaotto/814)</b>	cadauno	1'088,814
Nr. 3 ANP.ARR.03	Fornitura e montaggio scaffalatura metallica leggera a doppia altezza. Costituita da num.70 campate cm 104x51x425h zincate complete di n.12 ripiani con un rinforzo. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (milletrecentosessantadue/143)</b>	cadauno	1'362,143
Nr. 4 ANP.ARR.04	Fornitura e montaggio di archivi compattabili mobili a movimentazione meccanica a volantino, costituiti da elementi mobili scorrevoli su rotaie poste sulla pavimentazione esistente con interposta pedana di compensazione e scivolo frontale. Le strutture di base (basi mobili), sono realizzate con profilati metallici (longheroni) in lamiera zincata e verniciata di spessore 25/10, sagomati e assemblati mediante bullonatura. Nella struttura dei carrelli sono presenti le slitte porta ruote, realizzate in lamiera di acciaio zincato di spessore 25/10 (in numero adeguato alle portate previste), gli organi di trasmissione, il sistema di guida e antiribaltamento ed i respingenti in gomma posti sui lati longitudinali della struttura, necessari ad ammortizzare gli accostamenti tra carrello e carrello. In particolare, le ruote, per metà motrici e metà folli, realizzate in acciaio C40 resistenti all'usura e con portata di kg. 3400 cadauna, sono mosse da un anello di catena collegato ad un albero di trasmissione, lungo quanto l'intero carrello, realizzato in tubo tondo di acciaio trafilato di sezione e spessore adeguato alle portate. Un sistema di catene e pignoni supportati da cuscinetti a sfera protetti dalla polvere ed autolubrificanti, collegano l'albero motore al volantino. Il movimento viene così assicurato direttamente alle ruote motrici a terra, senza l'ausilio di catene a cremagliera o altro. Fiancate di testata (esterne) sono ricavate da lamiera zincata e verniciata di spessore 10/10, sagomate per pressopiegatura in modo da presentare una superficie completamente liscia nella parte esterna e nervature nella parte interna sulle quali sono ricavate le asolature per l'inserimento dei ganci porta ripiano. Sono predisposte per l'ancoraggio alle basi a mezzo di bulloneria zincata e per il fissaggio dei tetti; La portata di ogni singola fiancata è di 2.500,00 kg. Fiancate intermedie: sono ricavate da lamiera zincata e verniciata di spessore 10/10. Sui lati verticali saranno dotate di piegature longitudinali a "C" in modo da evitare qualsiasi pericolo di taglio per gli operatori. Ogni fiancata è dotata di asolature per l'inserimento dei ganci porta ripiano analogamente a quanto previsto al punto precedentemente. Sono predisposte per l'ancoraggio alle basi e per il fissaggio dei tetti; La portata di ogni singola fiancata è di 2.500,00 kg. Il binario di scorrimento (o binario interno) è realizzato in acciaio pieno di dimensioni mm 30x20, inserito in un contenitore in lamiera di acciaio zincato di spessore 15/10, provvisto di ali di raccordo con la pedana di compensazione e di calpestio. Ha la sola funzione di consentire il rotolamento delle ruote e lo spostamento dei carrelli ogniqualvolta è necessario creare il corridoio di consultazione. Questa tipologia di binario viene posizionata in corrispondenza delle slitte porta ruote intermedie. Il binario di guida (o binario esterno) è anch'esso realizzato in acciaio pieno di dimensioni mm 30x20 con contenitore in lamiera di acciaio zincato di spessore 15/10. Ripiani di copertura (tetti): sono ricavati da lamiera zincata e verniciata di spessore 8/10 opportunamente ripiegata in modo da evitare parti taglienti e predisposti per essere fissati sopra alle fiancate tramite idonea bulloneria zincata. I ripiani sono ricavati da lamiera FEP01 di spessore 8/10, zincata e verniciata. Ogni piano è dotato di bordature a triplice piega. Sono indipendenti per ogni fronte di scaffalatura e possono essere collocati ad altezze differenti. Lo spostamento risulta pratico, veloce e può essere eseguito senza l'ausilio di attrezzi. Ognuno di essi garantisce una portata di 120 kg con carico uniformemente distribuito. Ganci reggi-piano: sono ricavati da lamiera di acciaio da 20/10 e garantiscono una portata di 100 Kg. cadauno; La loro particolare forma permette di non occupare lo spazio destinato al posizionamento del patrimonio librario. L'estrazione dei volumi risulta sicura e priva di ogni rischio di danneggiamento, poiché la forma "a scomparsa" assicura l'assenza di qualsiasi sporgenza tagliente. <b>euro (cinquemilacentottantaquattro/009)</b>	cadauno	5'184,009
Nr. 5 ANP.ARR.05	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P4_-1_2 negli elaborati grafici di progetto, di num. 52 scaffali monofronte cm 100x25x175h con schiena, pannelli laterali in legno e ante in vetro. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (centotremilacentosettantaquattro/666)</b>	cadauno	103'174,666
Nr. 6 ANP.ARR.06	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P4_-1_1 negli elaborati grafici di progetto, di num. 5 scaffali monofronte cm 100x25x175h con schiena, pannelli laterali in legno e ante in vetro. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (ottomilaseicentotrentadue/26)</b>	cadauno	8'632,260
Nr. 7 ANP.ARR.07	Fornitura e montaggio di composizioni, indicate con la tipologia P4_-1_3 negli elaborati grafici di progetto, di num. 4 scaffali bifronte cm 100x50x175h con pannelli laterali in legno e ante in vetro. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (dodicimilaquarantadue/713)</b>	cadauno	12'042,713
Nr. 8 ANP.ARR.08	Fornitura e montaggio di Composizioni, indicate con la tipologia P4_-1_4 negli elaborati grafici di progetto, di num. 5 scaffali bifronte cm 100x50x175h con pannelli laterali in legno e 1 modulo con schiena e pannello laterale in lamiera. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (tredicimilaseicentodiciannove/603)</b>	cadauno	13'619,603
Nr. 9 ANP.ARR.09	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_1 negli elaborati grafici di progetto, di num. 6 scaffali monofronte H150 cm. 4 ripiani+top con pannelli laterali in legno e zoccolo. Classe resistenza al fuoco 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (quattromilanovecentocinquantaquattro/77)</b>	cadauno	4'954,770
Nr. 10 ANP.ARR.10	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_2 negli elaborati grafici di progetto, di num. 7 scaffali monofronte H150 cm. 4 ripiani+top. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (ottomiladuecentosette/531)</b>	cadauno	8'207,531
Nr. 11 ANP.ARR.100	Fornitura e posa di Box per la restituzione dei libri con struttura metallica e finitura in legno. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 75X75X95H. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (millenovecentoquarantadue/216)</b>	cadauno	1'942,216
Nr. 12 ANP.ARR.101	Fornitura e posa di Elemento metallico a cubi assemblati insieme a formare una composizione metallica portavaso utilizzata come separet. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 154x116x100. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (millecinquantaotto/361)</b>	cadauno	1'058,361
Nr. 13 ANP.ARR.102	Fornitura e posa di Tavolino ribassato per bambini in legno e top con colorazione bianco latte. Dimensioni 90X53H. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (quattrocentonovanta/751)</b>	cadauno	490,751
Nr. 14 ANP.ARR.103	Fornitura e posa di Seggiola in legno per bambini. Colorazione Ral a discrezione DLL. Dimensioni 32X28X31/60H. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (centotrentatre/452)</b>	cadauno	133,452
Nr. 15 ANP.ARR.104	Fornitura e posa di Lettino in acciaio ideale per studio medico o piccoli ambulatori con materassino rivestito in finta pelle di colore grigio lavabile. Composto di due parti: • la prima parte fissa di dimensioni: 130 x 61 x h 5,5 cm • la seconda parte che si può inclinare e fissare in più posizioni di dimensioni: 50 x 61 x h 5,5 cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (seicentocinque/327)</b>	cadauno	605,327
Nr. 16 ANP.ARR.105	Fornitura e posa di Gioco in legno porta vaso per bambini. H 123. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (millesessantacinque/875)</b>	cadauno	1'065,875
Nr. 17 ANP.ARR.106	Fornitura e posa di Elemento contenitore realizzato in pannelli di nobilitato utilizzabile vaso per composizione floreale didattica. Dimensioni 80X80X19H. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (quattrocentosessantatre/33)</b>	cadauno	463,330
Nr. 18 ANP.ARR.107	Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X19H. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (quattrocentodiciannove/527)</b>	cadauno	419,527
Nr. 19 ANP.ARR.108	Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X38H. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (cinquecentodue/651)</b>	cadauno	502,651
Nr. 20 ANP.ARR.109	Fornitura e posa di Elemento pedana realizzato in pannelli di nobilitato sp.25 mm, con bordi abs sp. 2mm. Dimensioni 80X80X57H. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (cinquecentonovantacinque/173)</b>	cadauno	595,173
Nr. 21 ANP.ARR.11	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_3 negli elaborati grafici di progetto, di num. 15 scaffali bifronte H150 cm. 4+4 ripiani+top, dotata di num. 15 box trasversali per riviste con portello metallico. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (sessantatremlaseicentoventiquattro/733)</b>	cadauno	63'624,733
Nr. 22 ANP.ARR.110	Fornitura e posa di Cuscino con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in tessuto spalmato, antiscivolo, sfoderabile. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 80X80X3H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (centocinquantaotto/073)</b>	cadauno	158,073
Nr. 23 ANP.ARR.111	Fornitura e posa di Cuscini con imbottitura in poliuretano espanso, densità 27,5 kg/m3 e rivestito in tessuto spalmato sp. 0.5 mm antiscivolo, lavabile, igienizzabile e impermeabile. Dimensioni 120x45x7 cm. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (centosessantauno/362)</b>	cadauno	161,362
Nr. 24 ANP.ARR.112	Fornitura e posa di Pouf cubico da incasso costituito da imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano(PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile. Dimensioni 36X36X36. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (centotrentadue/71)</b>	cadauno	132,710
Nr. 25 ANP.ARR.113	Fornitura e posa di Cuscini con imbottitura in poliuretano espanso, densità 27,5 kg/m3 e rivestito in tessuto spalmato sp. 0.5 mm antiscivolo, lavabile, igienizzabile e impermeabile. Dimensioni 45X45X3H. Classe resistenza al fuoco 1 Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (settantanove/175)</b>	cadauno	79,175

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 26 ANP.ARR.114	Fornitura e posa di Pouf costituito da imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile. Dimensioni 60X40. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (centosettantacinque/91)</b>	cadauno	175,910
Nr. 27 ANP.ARR.115	Fornitura e posa di Cuscino di dimensioni 40x40 cm, sfoderabile. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (settanta/712)</b>	cadauno	70,712
Nr. 28 ANP.ARR.116	Fornitura e posa di composizione di cuscini in poletilene espanso su struttura in legno costituita da n° 2 sedute cm ø80x42h e n° 4 sedute cm ø52X24h. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (tremilatrecentosettantauno/275)</b>	cadauno	3'371,275
Nr. 29 ANP.ARR.117	Fornitura e posa di composizione di Pouf ad altezza ridotta in poletilene espanso su struttura in legno, costituina da n° 13 pouf rotondi CM. 40X24H e n° 2 pouf cilindrici DIAM. CM. 60X32. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (duemilaquattrocentoventicinque/991)</b>	cadauno	2'425,991
Nr. 30 ANP.ARR.118	Fornitura e posa di Pannello affisso a parete in legno multistrato con finitura in laminato Bianco o Lavagna. Dimensioni L120XH156. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (millecentoquaranta/548)</b>	cadauno	1'140,548
Nr. 31 ANP.ARR.119	Fornitura e posa di Pannello affisso a parete in sughero per depliant e disegni. Dimensioni L120XH156. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (cinquecentoventisette/20)</b>	cadauno	527,200
Nr. 32 ANP.ARR.12	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_4 negli elaborati grafici di progetto, di num. 84 scaffali bifronte H150 cm. 4+4 ripiani+top. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (centoquattromilatrecentoquarantadue/748)</b>	cadauno	104'342,748
Nr. 33 ANP.ARR.120	Fornitura e posa di Pannello fonoassorbente affisso a parete su struttura in legno multistrato. Dimensioni L120XH156. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (cinquecentosedici/397)</b>	cadauno	516,397
Nr. 34 ANP.ARR.121	Fornitura e posa di Pannello multistrato in legno fissato a parete. Trattato con vernice all'acqua atossica e provvisto di fori per l'affissione di elementi espositivi. Dimensioni L120XH156. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (settecentonove/423)</b>	cadauno	709,423
Nr. 35 ANP.ARR.122	Fornitura e posa di Contenitore a due scomparti fissato su pannello, in legno multistrato veniciato con vernice all'acqua atossica. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 80X45X38H cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (trecentosettantaotto/20)</b>	cadauno	378,200
Nr. 36 ANP.ARR.123	Fornitura e posa di Contenitore in legno multistrato trattato con vernice all'acqua atossica da affissione a pannello in legno. Colorazione RAL a discrezione DL. Dimensioni 39x25x26 cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (centonovantacinque/989)</b>	cadauno	195,989
Nr. 37 ANP.ARR.124	Fornitura e posa di Ripiano in legno multistrato trattato con vernice all'acqua atossica da affissione a pannello in legno. Colorazione RAL a discrezione DL. Dimensioni 120X25X15 cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (duecentosettantasette/97)</b>	cadauno	277,970
Nr. 38 ANP.ARR.125	Fornitura e posa di Scrittoio in legno multistrato trattato con vernice all'acqua atossica da affissione a pannello in legno. Colorazione RAL a discrezione DL Dimensioni 120X43X25 cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (seicentoquarantatre/059)</b>	cadauno	643,059
Nr. 39 ANP.ARR.126	Fornitura e posa di banco di accoglienza composto di n° 6 banchi lineari dim. cm 80X160X75H e n° 2 banchi curvi dim. Cm 80X75H R.100 in pannelli di nobilitato ci colorazione RAL Bianca, comprensivo di Top Access, canalizzazione passacavi sottobanco; n° 1 contenitore a giorno rettilineo a 4 caselle dim. cm 80X45X75H e n° 3 contenitori a giorno rettilinei a 6 caselle dim. cm 120X45X75H in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL.; n° 5 contenitori a doppia anta dim. 40x97x75H in pannelli di nobilitato sp. 18 mm con bordi abs sp. 2 mm., muniti di n° 3 ripiani e top in nobilitato sp. 25 mm e serratura con chiave; colorazione bianca; piano di consultazione per bancone di accoglienza in pannelli di nobilitato, dim. 80X160X75H, colorazione RAL bianca. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (ventiunomilanovecentoventi/87)</b>	cadauno	21'920,870
Nr. 40 ANP.ARR.127	Fornitura e posa di banco di accoglienza curvo in pannelli di nobilitato di colorazione RAL bianca, dim. 80X75H R.100, comprensivo di Top Access, canalizzazione passacavi sottobanco; dotato di n° 4 vani schermo curvi in pannelli di nobilitato dim. cm.25 R.155 e n° 2 cassettiere su ruote a tre cassette interni con serratura e chiave, dim. cm.42X56X58H. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (diciassettemilaottocentotrentaquattro/566)</b>	cadauno	17'834,566

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 41 ANP.ARR.128	Fornitura e posa di banco di accoglienza curvo in pannelli di nobilitato di colorazione RAL bianca, dim. 80X75H R.100, comprensivo di Top Access, canalizzazione passacavi sottobanco; dotato di n° 2 cassettiere su ruote a tre cassette interni con serratura e chiave, dim. cm.42X56X58H e piano di consultazione per bancone di accoglienza in pannelli di nobilitato, dim. 80X80X75H, colorazione RAL bianca. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (quattordicimilacentotrentaotto/59)</b>	cadauno	14'138,590
Nr. 42 ANP.ARR.129	Fornitura e posa di banco di accoglienza curvo in pannelli di nobilitato di colorazione RAL bianca, dim. 80X75H R.100, comprensivo di Top Access, canalizzazione passacavi sottobanco; dotato di n° 1 cassetiera su ruote a tre cassette interni con serratura e chiave, dim. cm.42X56X58H. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (novemilaquattrocentoventicinque/833)</b>	cadauno	9'425,833
Nr. 43 ANP.ARR.13	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_5 negli elaborati grafici di progetto, di num. 22 scaffali per librerie bifronte H110 cm. 3+3 ripiani+top. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (ventinovemilaottocentocinque/944)</b>	cadauno	29'805,944
Nr. 44 ANP.ARR.130	Fornitura di tappeto in tredford di grande formato al metro quadro. Classe resistenza al fuoco 1IM. Colorazione RAL a discrezione della D.L. <b>euro (centocinquanta/201)</b>	m2	150,201
Nr. 45 ANP.ARR.131	Fornitura di tappeto in tredford di piccolo formato DIAM. 200. Colorazione RAL a discrezione DL. Classe resistenza al fuoco 1IM. <b>euro (cinquecentonovantaotto/226)</b>	cadauno	598,226
Nr. 46 ANP.ARR.132	Fornitura di tappeto in tredford di piccolo formato cm. 200x300. Classe resistenza al fuoco 1IM. <b>euro (ottocentonovantaquattro/097)</b>	cadauno	894,097
Nr. 47 ANP.ARR.133	Fornitura e montaggio di composizione per gioco bambini in legno caratterizzata da pannelli il nobilitato. Colorazione RAL a discrezione D.L. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (tremilasettecentodiciassette/533)</b>	cadauno	3'717,533
Nr. 48 ANP.ARR.134	Fornitura e posa di Libreria composta da n°4 mensole in nobilitato CL1 ancorate a parete, che seguono il disegno della struttura esistente. Le caratteristiche e la finitura fanno riferimento alle altre librerie interne al locale. LMsm_H150 cm. Classe resistenza al fuoco A1. <b>euro (quattromilatrecentodiciassette/055)</b>	cadauno	4'317,055
Nr. 49 ANP.ARR.135	Fornitura e posa di Sistema di copertura delle scaffalature posizionale al piano terra loc. 0-28 per il corretto funzionamento delle opere antincendio, costituita da idonea struttura metallica di sostegno in tubolari di acciaio, come da elaborati grafici di progetto, profili metallici per l'alloggiamento delle canalizzazioni elettriche e idrauliche e l'ancoraggio alla struttura sotto il pavimento; pannello di rivestimento con cornice di nobilitato con finitura in legno, opere varie di faldaleria per mascheramento, compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (millecentosettantasei/613)</b>	m	1'176,613
Nr. 50 ANP.ARR.136	Fornitura e posa di Cassetiera portadisegni provvista di 4 cassette con serratura mediante chiave, sopra vetrina espositiva in vetro. Colorazione RAL a discrezione DLL. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (duemilacinquecentoventiotto/125)</b>	cadauno	2'528,125
Nr. 51 ANP.ARR.137	Fornitura e posa di Tavolo rettangolare con piano in melaminico su telaio metallico a montanti e traversi di sezione rettangolare. Colorazione RAL a discrezione DL, provvisto di top e canalina passacavi sottopiano. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (ottocentodiciannove/191)</b>	cadauno	819,191
Nr. 52 ANP.ARR.138	Fornitura e posa di Tavolo da studio curvo da 23 postazioni di cui 10 per la consultazione digitale delle riviste. Tavolo provvisto di piano in melaminico - vedi colorazione degli arredi presenti alla scheda "tavoli da lettura_A"- provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7 e canalina per illuminazione banco studio continua 35W 3000K. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trentaunomilanovecentouno/186)</b>	cadauno	31'901,186
Nr. 53 ANP.ARR.139	Fornitura e posa di Tavolo da studio quadrato da otto postazioni, provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7 e canalina per illuminazione banco studio continua 35W 3000K. Colorazione RAL Bianco. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (sedicimilaquattordici/241)</b>	cadauno	16'014,241
Nr. 54 ANP.ARR.14	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_6 negli elaborati grafici di progetto, di num. 20 scaffali per librerie bifronte H110 cm. 3+3 ripiani+top, dotata di num. 126 box trasversali per riviste con portello metallico. Con pannelli laterlai in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (cinquantanovemilacinquecentotrentasei/517)</b>	cadauno	59'536,517
Nr. 55	Fornitura e montaggio di composizione di scaffali H 110, per zone bimbi 0/3 anni e 4/6 anni, indicata con la tipologia		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ANP.ARR.15	P2_0_7 negli elaborati grafici di progetto. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trentasettemilasettecentoquarantasei/072)</b>	cadauno	37'746,072
Nr. 56 ANP.ARR.16	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_1_1 negli elaborati grafici di progetto, di num. 78 scaffali monofronte a 5 ripiani, su gradonata, dotati di num. 64 contenitori estraibili per materiale multimediale, num. 14 nicchie di lettura con cuscini e zoccolo frontale in metallo. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (settantaottomilacentosettantaotto/078)</b>	cadauno	78'178,078
Nr. 57 ANP.ARR.17	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2b_0_1 negli elaborati grafici di progetto, di num. 18 scaffali bifronte dim. cm 103x53x150(H). 4+4 ripiani +top, con pannelli laterali in legno e zoccolo e dotati di box trasversali per quotidiani con portello metallico. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trentatremiladuecentotrenta/731)</b>	cadauno	33'230,731
Nr. 58 ANP.ARR.18	Fornitura e montaggio libreria monofronte, indicata con la tipologia P2_1_2 e P2b_0_2 negli elaborati grafici di progetto, a struttura metallica autoportante con configurazione modulare e componibile con ripiani metallici regolabili verticalmente e orizzontalmente. Dimensioni LB 100X33X300 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (millecinquecentocinquanta/516)</b>	cadauno	1'550,516
Nr. 59 ANP.ARR.19	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_0_8 negli elaborati grafici di progetto, di num. 7 scaffali per librerie bifronte H150 cm. 4+4 ripiani+top, dotata di num. 44 box trasversali per riviste con portello metallico. Con pannelli laterali in legno e zoccolo frontale metallico. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (ventiduemiladuecentosettantaotto/892)</b>	cadauno	22'278,892
Nr. 60 ANP.ARR.20	Fornitura e montaggio di composizione, indicata con la tipologia P2_-1_5 negli elaborati grafici di progetto, di 6 scaffali monofronte a 3 ripiani, dotati di num. 6 contenitori estraibili per materiale multimediale. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (quattromilanovecentoventiuno/686)</b>	cadauno	4'921,686
Nr. 61 ANP.ARR.21	Fornitura e montaggio di espositore a colonna su ruote in acciaio verniciato di colorazione Bianca, costituito da box con ripiano a ribalta per il posizionamento di libri. Dimensioni 60x60x150 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (duemilatrecentosettantadue/725)</b>	cadauno	2'372,725
Nr. 62 ANP.ARR.22	Fornitura e montaggio di Espositore a colonna su ruote costituito da pannello autoportante bifacciale per comunicazioni in legno fissato su una struttura in acciaio verniciato di colorazione bianca. Ambo i pannelli tripartiti, ospitano guide per n° 8 tasche porta depiant di A4 in plexiglass montati ad incasso per una composizione personalizzata. Dimensioni 60X60X168H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (milletrecentoventiquattro/457)</b>	cadauno	1'324,457
Nr. 63 ANP.ARR.23	Fornitura e montaggio Espositore in reticolato metallico zincato fissato a muro provvisto di accessori espositivi costituiti da: - n° 2 ripiani per fiancate bifronte in acciaio piegato e laminato sp.10/ 10, vericiato a polveri epossidiche di colorazione a discrezione DL - n° 2 piani inclinati a 60° per esposizione. Dimensioni 100X45X90 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trecentosettantanove/136)</b>	cadauno	379,136
Nr. 64 ANP.ARR.24	Fornitura e montaggio Espositore orizzontale a tre compartimenti in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm di colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 120X45X19 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (cinquecentosessantasette/937)</b>	cadauno	567,937
Nr. 65 ANP.ARR.25	Fornitura e montaggio Espositore a 3 compartimenti in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs 2 mm colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 120X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (ottocentoventi/596)</b>	cadauno	820,596
Nr. 66 ANP.ARR.26	Fornitura e montaggio Espositore a 3 compartimenti in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs 2 mm colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 80X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (settecentoundici/641)</b>	cadauno	711,641
Nr. 67 ANP.ARR.27	Fornitura e montaggio di composizione con num. 3 espositori orizzontali per composizione circolare (area Bambini 0-3 anni) costituiti da tre compartimenti in pannello nobilitato sp.18 mm con bordi abs da 2 mm di colorazione RAL a discrezione D.L.e num. 5 materassini modulabili costituiti da cuscino con imbottitura in poliuretano espanso. Colorazione RAL a discrezione DL Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trentatremilaquattrocentosessantacinque/854)</b>	cadauno	33'465,854
Nr. 68 ANP.ARR.28	Fornitura e montaggio Espositore portalibri orizzontale a sei compartimenti in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm ad altezza varia. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 60X60XH19. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (settecentoquarantanove/801)</b>	cadauno	749,801
Nr. 69 ANP.ARR.29	Fornitura e montaggio Espositore portalibri orizzontale a sei compartimenti in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm ad altezza varia. Colorazione RAL a discrezione DLL Dimensioni 60X60XH60. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (settecentoquindici/398)</b>	cadauno	715,398

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 70 ANP.ARR.30	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a tre caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare, Dimensioni 120X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trecentoquarantanove/682)</b>	cadauno	349,682
Nr. 71 ANP.ARR.31	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a 6 caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare, Dimensioni 120X45X91 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (duecentonovantaotto/956)</b>	cadauno	298,956
Nr. 72 ANP.ARR.32	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a 2 caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 80X45X38 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (settecento/025)</b>	cadauno	700,025
Nr. 73 ANP.ARR.33	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno rettilineo a 4 caselle in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL. Piedi a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 80X45X91 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trecentosessantauno/89)</b>	cadauno	361,890
Nr. 74 ANP.ARR.34	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno a 4 ripiani, in pannello di nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL con piedini a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 80X45X168 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (duecentoottantanove/102)</b>	cadauno	289,102
Nr. 75 ANP.ARR.35	Fornitura e montaggio Contenitore a 2 ante e ripiani interni, in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL con piedini a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 120X45X168 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (cinquecentosessantaotto/06)</b>	cadauno	568,060
Nr. 76 ANP.ARR.36	Fornitura e montaggio Contenitore a giorno a 8 compart, in pannello di nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL, posizionato su telaio di base metallico di colorazione a discrezione DLL con piedini a sezione quadrata e traversi di collegamento a sezione rettangolare. Dimensioni 120X45X168 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trecentosettanta/34)</b>	cadauno	370,340
Nr. 77 ANP.ARR.37	Fornitura e montaggio Contenitore per deposito a 6 scomparti provvisti di antine con chiusura controllata da PIN code e maniglie lineari a incasso. Struttura in pannello di nobilitato sp. 18 mm, bordi abs 2 mm, posizionato di telaio di base metallico su piedini a sezione quadrata e traversi rettangolari. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 120X45X168 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (settecentocinquantaquattro/508)</b>	cadauno	754,508
Nr. 78 ANP.ARR.38	Fornitura e montaggio Armadio composto costituito da. -Contenitore a doppia anta in pannelli di nobilitato sp. 18 mm con bordi abs sp. 2 mm. Munito di n° 3 ripiani e top in nobilitato sp. 25 mm. Colorazione Bianca. -Scaffale monofronte a configurazione modulare a 6 ripiani regolabili in acciaio verniciato con colorazione RAL Bianca -pannello laterale 25x205 cm di rivestimento su ambo i lati in particelle di nobilitato sp.18 mm Dimensioni 103X28X205 cm Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (duemilacentosei/917)</b>	cadauno	2'106,917
Nr. 79 ANP.ARR.39	Fornitura e montaggio Armadio per cucina composto costituito da: -Modulo base 60x60xH86 -Mobile base con lavello ad una vasca e gocciolatoio laterale. Dimensioni 90x60xH86 -Mobile base con 4 cassetti. Dimensioni 60x60x86 -Mobile base con piastra elettrica a due fuochi. Dimensioni 60x60xH86 Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (cinquemilaquindici/317)</b>	cadauno	5'015,317
Nr. 80 ANP.ARR.40	Fornitura e montaggio Armadio per ufficio costituito da: -Modulo ad anta singola di dimensioni 43x54x214, a quattro ripiani interni, apertura con serratura; -Modulo a doppia anta piena di dimensioni 86x45x214 cm con quattro ripiani interni e serratura; Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 129x45x214 Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (millecentonovanta/767)</b>	cadauno	1'190,767
Nr. 81 ANP.ARR.41	Fornitura e posa di Seduta in polipropilene Bicolore con sedile imbottito a quattro gambe metalliche. Colorazione Bianca Dimensioni 52X53X46. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (trecentosettantanove/299)</b>	cadauno	379,299
Nr. 82	Fornitura e posa di Seduta Monoscocca a quattro gambe metalliche ad alta resistenza, verniciata a polveri epossidiche,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ANP.ARR.42	dotata piedi antiscivolo e gommini sottotelaio. Dimensioni 42,7x46. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (novantauno/423)</b>	cadauno	91,423
Nr. 83 ANP.ARR.43	Fornitura e posa di Sgabello da lettura o laboratorio con sedile imbottito bicolore su struttura a quattro gambe metalliche con poggipiedi. Colorazione a Discrezione DLL. Dimensioni 52X53X72/107H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (quattrocentosessantasette/596)</b>	cadauno	467,596
Nr. 84 ANP.ARR.44	Fornitura e posa di Sgabello per laboratorio con seduta in legno regolabile e struttura a quattro gambe metalliche e poggipiedi. Dimensioni 35x64/75. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (duecentotrentanove/352)</b>	cadauno	239,352
Nr. 85 ANP.ARR.45	Fornitura e posa di Poltrona operativa con braccioli, sedile e schienale imbottiti, base in Nylon a 5 razze su ruote. Dimensioni 60X55X42/54H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (cinquecentocinquanta/251)</b>	cadauno	550,251
Nr. 86 ANP.ARR.46	Fornitura e posa di Poltrona operativa con braccioli, sedile e schienale imbottiti, base in Nylon a 5 razze su ruote. Dimensioni 60X55X42-54/88H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (cinquecentoventisette/709)</b>	cadauno	527,709
Nr. 87 ANP.ARR.47	Fornitura e posa di Poltrona operativa con braccioli, sedile imbottito, schienale in rete, base in Nylon a 5 razze su ruote. Dimensioni 56X63X40/52-95. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (settecentotré/354)</b>	cadauno	703,354
Nr. 88 ANP.ARR.48	Fornitura e posa di Poltrona imbottita monocolore con schienale flessibile nella parte superiore su struttura metallica a slitta verniciata con Colorazione a discrezione DLL. Dimensioni 66X56X49/82H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (novecentosettantatre/862)</b>	cadauno	973,862
Nr. 89 ANP.ARR.49	Fornitura e posa di Poltrona imbottita bicolore con schienale basso su struttura a quattro gambe metalliche verniciate di Colorazione a discrezione DLL. Provvista di tavolino rotante posizionato sulla sinistra. Provvisto di Kit per la ricarica. Dimensioni 90X86X46/74H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (duemilacentoottantasei/44)</b>	cadauno	2'186,440
Nr. 90 ANP.ARR.50	Fornitura e posa di Poltrona imbottita modulare componibile con schienale. Struttura di metallo a slitta verniciata. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 61x61x44 cm. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (cinquecentosettantanove/371)</b>	cadauno	579,371
Nr. 91 ANP.ARR.51	Fornitura e posa di Poltrona imbottita in tessuto monocolore su telaio metallico a slitta. Colorazione a discrezione DLL. Dimensioni 54,5X55,5X47-80H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (settecentocinquantauno/259)</b>	cadauno	751,259
Nr. 92 ANP.ARR.52	Fornitura e posa di Poltrona imbottita bicolore a base slitta e schienale alto. Colorazione a discrezione DLL. Dimensioni 80x78x43/106H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (millecinquecentoottantauno/555)</b>	cadauno	1'581,555
Nr. 93 ANP.ARR.53	Fornitura e posa di Poltrona imbottita bicolore a base slitta e schienale basso. Colorazione a discrezione DLL. Dimensioni 80X82X43/77H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (milletrecentotrentaotto/295)</b>	cadauno	1'338,295
Nr. 94 ANP.ARR.54	Fornitura e posa di Poltrona imbottita in poliuretano espanso sagomato con schienale e rivestimento esterno in tessuto posizionata su telaio in acciaio con molle anti-abbassamento. Dimensioni 70X90X39-73H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (cinquemilacentotrentasei/205)</b>	cadauno	5'136,205
Nr. 95 ANP.ARR.55	Fornitura e posa di Poltrona da allattamento con schienale alto su telaio a quattro gambe Dimensioni 95X69X45/103H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (duemilatrecentocinquantadue/699)</b>	cadauno	2'352,699
Nr. 96 ANP.ARR.56	Fornitura e posa di Divano due posti imbottito con schienale basso su struttura metallica a quattro gambe verniciata. Colorazione RAL a discrezione DLL. Provvisto di Kit per la ricarica. Dimensioni 149X73X46/74. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (tremladuecentoottantasette/683)</b>	cadauno	3'287,683
Nr. 97 ANP.ARR.57	Fornitura e posa di Divano imbottito a tre posti con braccioli. Dimensioni 190X66X78H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (cinquemilaseicentotré/484)</b>	cadauno	5'603,484
Nr. 98 ANP.ARR.58	Fornitura e posa di Divano imbottito due posti con schienale su telaio metallico a slitta. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 20X62X45/78H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (millecinquecentoottantasette/197)</b>	cadauno	1'587,197
Nr. 99 ANP.ARR.59	Fornitura e posa di Divano due posti imbottito con schienale alto su struttura metallica a quattro gambe verniciata. Colorazione RAL a discrezione DLL. Provvisto di Kit per la ricarica. Dimensioni 149X73X46/127. Classe resistenza al fuoco		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	1IM <b>euro (tremiladuecentoottantasette/683)</b>	cadauno	3'287,683
Nr. 100 ANP.ARR.60	Fornitura e posa di Pouf a seduta singola. Dimensioni 58X50H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (cinquecentonovantacinque/335)</b>	cadauno	595,335
Nr. 101 ANP.ARR.61	Fornitura e posa di Pouf a seduta doppia. Dimensioni 85X43H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (novecentodiciotto/442)</b>	cadauno	918,442
Nr. 102 ANP.ARR.62	Fornitura e posa di Pouf a quattro sedute. Dimensioni 125X43H . Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (milleduecentotrentanove/676)</b>	cadauno	1'239,676
Nr. 103 ANP.ARR.63	Fornitura e posa di Poltrona pouf a sacco. Dimensioni 95X90H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (duecentosessantatre/779)</b>	cadauno	263,779
Nr. 104 ANP.ARR.64	Fornitura e posa di Composizione di pouf (tondo e a luna). Costititi da cuscino con imbottitura in poliuretano espanso su sottostante struttura a quattro gambe. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 80X38H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (ottocentonovantasette/316)</b>	cadauno	897,316
Nr. 105 ANP.ARR.65	Fornitura e posa di Pouf con forma pensata per composizioni varie e personalizzabili. Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU), completamente sfoderabile. Finitura Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 85X43,5X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (duecentoventiquattro/324)</b>	cadauno	224,324
Nr. 106 ANP.ARR.66	Fornitura e posa di Composizione di pouf (tondo e a luna). Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU). Colorazione RAL a discrezione DL. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (cinquecentosettantanove/371)</b>	cadauno	579,371
Nr. 107 ANP.ARR.67	Fornitura e posa di Pouf con forma pensata per composizioni varie e personalizzabili. Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU), completamente sfoderabile. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 150X80X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (milledue/033)</b>	cadauno	1'002,033
Nr. 108 ANP.ARR.68	Fornitura e posa di Pouf con forma pensata per composizioni varie e personalizzabili. Costituito da struttura in legno interna, imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in tessuto accoppiato con Poliuretano (PU), completamente sfoderabile. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 170X52X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (ottocentoquattordici/18)</b>	cadauno	814,180
Nr. 109 ANP.ARR.69	Fornitura e posa di Divano imbottito a due posti. Dimensioni 119X60X41H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (duemilacinquecentotrentaotto/667)</b>	cadauno	2'538,667
Nr. 110 ANP.ARR.70	Fornitura e posa di Composizione di materassini (tondo e a luna). Costituiti da cuscino con imbottitura in poliuretano espanso. Colorazione RAL a discrezione DLL. DIAM.120X5H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (quattrocentosessantatre/839)</b>	cadauno	463,839
Nr. 111 ANP.ARR.71	Fornitura e posa di Materassino/pouf. Costitito da cuscino con imbottitura in poliuretano espanso. Colorazione RAL a discrezione DL. DIAM. 120X40H. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (ottocentoquarantaquattro/237)</b>	cadauno	844,237
Nr. 112 ANP.ARR.72	Fornitura e posa di Serie a tre panche compattabili in pannelli di legno di nobilitato. Dimensioni 100X45X90 cm. Classe resistenza al fuoco 1IM <b>euro (novecentonovantaotto/276)</b>	cadauno	998,276
Nr. 113 ANP.ARR.73	Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare da otto postazioni, provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7 e canalina per illuminazione banco studio continua 35W 3000K.. Colorazione RAL Bianco. Dimensioni 360X124X75 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (settemilaottocentootto/862)</b>	cadauno	7'808,862
Nr. 114 ANP.ARR.74	Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare da massimo quattro postazioni, provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7 e canalina per illuminazione banco studio continua 35W 3000K. Dimensioni 160X124X72,5 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (tremilacentodiciannove/977)</b>	cadauno	3'119,977
Nr. 115 ANP.ARR.75	Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare da due postazioni, top in melaminico su telaio metallico a T. Colorazione RAL bianco. Dimensioni 160X80X72,5H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (quattrocentosettantasette/931)</b>	cadauno	477,931
Nr. 116	Fornitura e posa di Tavolo da studio rettangolare top in legno su telaio metallico a U, provvisto di top access con n°2		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ANP.ARR.76	prese UNEL e 2 prese USB 26 cm, canalina passacavi in PVC posizionata "sottobanco" 140x13x7. Colorazione RAL bianco. Dimensioni 140X80X76H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (seicentosessantanove/54)</b>	cadauno	669,540
Nr. 117 ANP.ARR.77	Fornitura e posa di Tavolo scrivania rettangolare ribaltabile con struttura gambe a T su ruote. Dimensioni 180X80X73 cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (settecentotre/354)</b>	cadauno	703,354
Nr. 118 ANP.ARR.78	Fornitura e posa di Tavolo scrivania rettangolare ripiano in nobilitato ribaltabile su con struttura metallica su ruote. Dimensioni 60X50X71H cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (trecentosessantaquattro/271)</b>	cadauno	364,271
Nr. 119 ANP.ARR.79	Fornitura e posa di Tavolo da studio quadrato in pannello di nobilitato su struttura metallica a quattro gambe rettangolari, facilmente manovrabili per composizioni personalizzate. Colorazione RAL bianco. Dimensioni 110x110x75 cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trecentosessantasette/193)</b>	cadauno	367,193
Nr. 120 ANP.ARR.80	Fornitura e posa di Tavolo per Tinkering su struttura metallica. Colorazione RAL a discrezione DLL. Provvisto di ruote da un solo lato per agevolare lo spostamento. Il tavolo comprende top access con n°3 prese UNEL n°2 prese USB 26 cm. Dimensioni 130X130X90H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (milleduecentosettantanove/119)</b>	cadauno	1'279,119
Nr. 121 ANP.ARR.81	Fornitura e posa di Tavolo da laboratorio a forma curva (1/3 di cerchio) per configurazioni personalizzate. Tavolo costituito da ripiano in legno e struttura metallica a quattro gambe su ruote. Dimensioni 52X58X76H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (duecentoquarantaquattro/994)</b>	cadauno	244,994
Nr. 122 ANP.ARR.82	Fornitura e posa di Tavolo da laboratorio a forma curva per configurazioni personalizzate. Tavolo costituito da ripiano in legno e struttura metallica a quattro gambe su ruote. Sottostante torretta estraibile con 2 prese UNEL e 2 dati. Dimensioni 60X76H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (trecentotrentauno/874)</b>	cadauno	331,874
Nr. 123 ANP.ARR.83	Fornitura e posa di Tavolo alto con piano in legno e telaio metallico verniciato. Colorazione RAL bianco. Dimensioni 160X80X100H cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (millecinquantasette/88)</b>	cadauno	1'057,880
Nr. 124 ANP.ARR.84	Fornitura e posa di Tavolo alto con piano in legno e cosciali strutturali in legno. Dimensioni 165X60X100H cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (duemilasettecentosettantadue/011)</b>	cadauno	2'772,011
Nr. 125 ANP.ARR.85	Fornitura e posa di Tavolino basso circolare in alluminio sp. 10 mm a base conica in acciaio verniciato e piadini di plastica. Tavolo dotato di fori per prese elettriche. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 52X50H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (duemilaottocentoventiuno/821)</b>	cadauno	2'821,821
Nr. 126 ANP.ARR.86	Fornitura e posa di Tavolino quadrato luminoso per intrattenimento bambini. Composto da struttura in legno e finitura laterale del piano in legno. Dimensioni 130X130X90H cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (duemilaottocentosettantasette/709)</b>	cadauno	2'877,709
Nr. 127 ANP.ARR.87	Fornitura e posa di Tavolino angolare di serie con le poltrone vedi scheda "sedute informali imbottite_C". Costituito da pianale arrotondato in pannello di nobilitato. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 92X62X1,8H cm. Classe resistenza al fuoco 2 <b>euro (centocinquantanove/946)</b>	cadauno	159,946
Nr. 128 ANP.ARR.88	Fornitura e posa di Tavolino basso circolare in alluminio sp. 10 mm a base conica in acciaio verniciato e piadini di plastica. Tavolo dotato di fori per prese elettriche. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 70X42H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (quattrocentoventidue/003)</b>	cadauno	422,003
Nr. 129 ANP.ARR.89	Fornitura e posa di Tavolino circolare da caffè in metallo con piano di diametro 70 cm e base diametro 50 cm. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 70X70X75H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (settecentocinquanta/738)</b>	cadauno	750,738
Nr. 130 ANP.ARR.90	Fornitura e posa di Tavolo circolare costituito su unica gamba centrale in metallo e base circolare. Dimensioni 120X73H cm. Classe resistenza al fuoco 1 <b>euro (seicentoottantasette/349)</b>	cadauno	687,349
Nr. 131 ANP.ARR.91	Fornitura e posa di Tavolo da riunione rettangolare da otto postazioni con struttura a cubo in melaminico, provvisto di top access con n°3 prese UNEL e 2 prese USB 26 cm. Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 420X140X73H cm. Classe resistenza al fuoco 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 132 ANP.ARR.92	<p><b>euro (cinquemilacentocinquantatre/064)</b></p> <p>Fornitura e posa di Postazione composta costituito da:            -Tavolo rettangolare, .180X80X72,5H., costituito da pannello in nobilitato sp. 25 mm su struttura metallica ad anello con montanti e traversi rettangolari;            -Tavolo sospeso ancorato al precedente con uguali caratteristiche tecniche di dimensioni 80x60            -Cassettiera in legno su ruote di dimensione 42x56x58, provvisto di 3 cassette            -Top access provvisto di n° 2 prese UNEL, n°2 prese USB e rete cm 24            -canalizzazione passa cavi in PVC "sottopiano" di dimensioni 140x13x7 cm            Colorazione RAL a discrezione DLL. Dimensioni 160X200X75 cm. Classe resistenza al fuoco 1  <b>euro (milleseicentoventiotto/823)</b></p>	cadauno	5'153,064
Nr. 133 ANP.ARR.93	<p>Fornitura e posa di Tavolo da studio in pannelli di nobilitato sp.18 mm ed incorporato lateralmente contenitore a giorno. Dimensioni 165X60X75H cm. Classe resistenza al fuoco 1  <b>euro (milleottantauno/372)</b></p>	cadauno	1'628,823
Nr. 134 ANP.ARR.94	<p>Fornitura e posa di Postazione carrel composta da:            -Tavolo rettangolare di dimensioni 80x60x72,5 con top in malaminico su struttura a U costituita da mkontanti e traversi a sezione rettangolare.            -Top access con n°3 prese UNEL e n°2 prese USB, 26 cm            -Schermo frontale in malaminico di dimensioni; 80x39            -Doppia Parete in melaminico di dimensioni: 140x109 . Dimensioni 80X60X114H cm            Classe resistenza al fuoco 2  <b>euro (millenovecentoottantaquattro/579)</b></p>	cadauno	1'984,579
Nr. 135 ANP.ARR.95	<p>Fornitura e posa di Carrels ufficio costituito da doppio tavolo rettangolare di dimensioni 80x160x72,5, con piano in melaminico e telaio metallico a U, pannelli fonoassorbenti laterali h 144 cm con Top access per ogni postazione con n°3 prese UNEL e n° 2 prese USB. Classe resistenza al fuoco 1  <b>euro (quattromiladuecentonovantacinque/399)</b></p>	cadauno	4'295,399
Nr. 136 ANP.ARR.96	<p>Fornitura e posa di Colonnina acqua con Microfiltrazione liscia fredda, ambiente e calda. Cabinato in ABS, pannelli laterali in ferro verniciatura a fuoco. Serbatoio acqua fredda in acciaio inox AISI-304 con doppia valvola variabile e filtro aspirazione aria. Serbatoio acqua calda in acciaio inox AISI-304. Compressore di raffreddamento LG. L'acqua viene riscaldata mediante una resistenza elettrica. I collegamenti idraulici sono fatti di plastica e acciaio inox. Termostato acqua fredda regolabile. Termostato di sicurezza acqua calda. Classe resistenza al fuoco 1  <b>euro (ottocentonovantauno/603)</b></p>	cadauno	891,603
Nr. 137 ANP.ARR.97	<p>Fornitura e posa di Leggio per spartiti autoportante regolabile in metallo. Classe resistenza al fuoco 2  <b>euro (cinquantaquattro/748)</b></p>	cadauno	54,748
Nr. 138 ANP.ARR.98	<p>Fornitura e posa di Postazione PC a leggio "OPAC". Top in melaminico su struttura metallica regolabile di colorazione Bianco ad altezza.            Classe resistenza al fuoco 2  <b>euro (millecinquantaquattro/469)</b></p>	cadauno	1'054,469
Nr. 139 ANP.ARR.99	<p>Fornitura e posa di Contenitore a giorno mobile su ruote in pannello nobilitato sp. 18 mm con bordi abs da 2 mm colorazione discrezione DLL costituito da 2 compartimenti e 7 cassette. Dimensioni 80X45X91. Classe resistenza al fuoco 1  <b>euro (trecentosessantauno/89)</b></p> <p>Data, 10/11/2022</p>	cadauno	361,890
<b>Il Tecnico</b>			