

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE		COMUNE					
SCR Piemonte		Città di TORINO					
LIVELLO PROGETTUALE							
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA							
CUP		TITOLO INTERVENTO					
C14E21001220001		TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO” REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO					
CODICE OPERA							
22044D02							
ELABORATO N.		TITOLO ELABORATO					
402		ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI					
DATA		SCALA	AREA PROGETTUALE				
novembre 2022		-	IMPIANTI ELETTRICI				
FORMATO DI STAMPA		CODICE GENERALE ELABORATO		NOME FILE			
A4		22044D02_1_0_P_IE_00_EB_402_1		22044D02_1_0_P_IE_00_EC_401_1.dcf			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE			DIS.	CONTR.	APPR.
0	settembre 2022	Prima Emissione			BRT	BRT	LCN
1	novembre 2022	Revisione			BRT	BRT	LCN
RTP PROGETTAZIONE				TIMBRI - FIRME			
RAFAEL MONEO Arch. Rafael Moneo (mandante) Calle Cinca 5 - 28002 Madrid (Spagna)  Isolarchitetti S.r.l. (mandante) Via Mazzini, 33 - 10123 Torino  ICIS S.r.l. (mandataria) Corso Einaudi, 8 - 10128 Torino Ing. Quirico Ing. Giovanni Battista Quirico (mandante) Corso Giovanni Lanza, 58 - 10131 Torino  MCM Ingegneria (mandante) Vicolo Vincenzo Monti, 8, 10095 Grugliasco (TO)  Onleco Srl (mandante) Via Pigafetta,3 - 10129 Torino				Progettista Impianti elettrici: Ing. Federico Bertolino (MCM Ingegneria Srl) Integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Luciano Luciani (ICIS Srl)			
ORGANISMO DI CONTROLLO				SCR PIEMONTE S.p.A.			
CONTECO S.p.A. Responsabile di Commessa: Ing. Daniele Baldi				Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
REGIONE PIEMONTE 2022 (SpCap 1) SEGNALETICA STRADALE (Cap 4)				
Nr. 1 06.A19.A02.020	F.O. Fornitura in opera di centrali a microprocessore per ... lico 24v 4+1 A (per ricarica) con vano batterie di 24/28ah F.O. Fornitura in opera di centrali a microprocessore per rilevazione fumi di tipo convenzionale con analisi linee ad assorbimento, display lcd per segnalazione zona di allarme controllo mancanza rete, orologio e alimentatori F.O. di alimentatore in armadio metallico 24v 4+1 A (per ricarica) con vano batterie di 24/28ah euro (cinquecentosette/83)	cad	507,83	10.740
Nr. 2 06.A19.A03.015	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolat ... o nel componente) F.O. di sensore analogico ottico di fumo F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di sensore analogico ottico di fumo euro (ottantasette/16)	cad	87,16	10.450
Nr. 3 06.A19.B02.035	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rive ... ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali euro (ventisette/39)	cad	27,39	33.260
Nr. 4 06.A19.B03.005	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera F ... on indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m. F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera F.O. di barriera a riflessione su catadiotro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m. euro (millecentosettantaotto/19)	cad	1'378,19	5.940
Nr. 5 06.A19.B02.030	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rive ... ure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo euro (centoventi/84)	cad	120,84	15.040
Nr. 6 06.A09.M07.005	F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. d ... per emergenza con portella a chiave e pulsante di sgancio. F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino per emergenza con portella a chiave e pulsante di sgancio. euro (sessantacinque/82)	cad	65,82	17.780

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (Cap 6) CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE (SbCap 12)				
Nr. 7 06.A01.G01.035	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 25 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 25 euro (otto/80)	m	8,80	20.260
Nr. 8 06.A01.G01.040	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 35 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 35 euro (undici/58)	m	11,58	19.010
Nr. 9 06.A01.G01.045	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 50 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 50 euro (quindici/68)	m	15,68	16.880
Nr. 10 06.A01.G01.050	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 70 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 70 euro (ventiuno/12)	m	21,12	14.640
Nr. 11 06.A01.G01.055	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 95 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 95 euro (ventisette/01)	m	27,01	13.100
Nr. 12 06.A01.G01.060	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 120 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 120 euro (trentaquattro/15)	m	34,15	11.660
Nr. 13 06.A01.G01.065	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 150 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 150 euro (quarantadue/62)	m	42,62	10.390
Nr. 14 06.A01.G01.075	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 240 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 240 euro (sessantacinque/47)	m	65,47	8.080
Nr. 15 06.A01.G02.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 2 x 2,5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 2 x 2,5 euro (tre/61)	m	3,61	31.620
Nr. 16 06.A01.G03.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 1,5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 1,5 euro (tre/45)	m	3,45	33.130
Nr. 17 06.A01.G03.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 2,5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 2,5			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 18 06.A01.G03.015	euro (quattro/48) F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 4 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 4 euro (cinque/97)	m	4,48	29.820
Nr. 19 06.A01.G03.020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 6 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 6 euro (sette/86)	m	5,97	26.570
Nr. 20 06.A01.G03.025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 10 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 10 euro (dodici/96)	m	12,96	20.410
Nr. 21 06.A01.G04.015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 4 x 4 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 4 x 4 euro (sette/29)	m	7,29	24.450
Nr. 22 06.A01.G04.040	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3x 35+1x25 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3x 35+1x25 euro (trentanove/75)	m	39,75	12.260
Nr. 23 06.A01.G05.015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 4 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 4 euro (otto/59)	m	8,59	23.680
Nr. 24 06.A01.G05.020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 6 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 6 euro (dodici/08)	m	12,08	24.210
Nr. 25 06.A01.G05.025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 10 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 10 euro (diciannove/74)	m	19,74	17.920
Nr. 26 06.A01.G05.030	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 16 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 16 euro (ventisette/95)	m	27,95	15.850
Nr. 27 06.A01.G05.035	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 25 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 25 euro (quaranta/05)	m	40,05	12.170
Nr. 28 06.A01.G05.040	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 35 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 35 euro (settanta/00)	m	70,00	6.960

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 29 06.A01.G05.045	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 50 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 50 euro (novantaotto/53)	m	98,53	4.950
Nr. 30 06.A01.K01.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 1,5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 1,5 euro (uno/20)	m	1,20	43.930
Nr. 31 06.A01.K01.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 2,5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 2,5 euro (uno/59)	m	1,59	43.810
Nr. 32 06.A01.S01.003	F.O. Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma ... hiume di riempimento (area netta superficie di ripristino) F.O. Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice di silicato additivato o con altro materiale sigillante espandibile in presenza di fiamma (schiuma, sacchetti). F.O. di sacchetti o schiume di riempimento (area netta superficie di ripristino) euro (trentasei/03)	dm ²	36,03	15.460
Nr. 33 06.A01.L01.020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 16 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 16 euro (sette/79)	m	7,79	11.450
Nr. 34 06.A01.L01.025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 25 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 25 euro (undici/21)	m	11,21	10.180
Nr. 35 06.A01.L01.030	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 35 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 35 euro (quattordici/50)	m	14,50	9.220
Nr. 36 06.A01.L01.035	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 50 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 50 euro (diciotto/95)	m	18,95	8.380
Nr. 37 06.A01.L01.040	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 70 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 70 euro (ventisei/25)	m	26,25	7.750
Nr. 38 06.A01.L01.045	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 95 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 95 euro (trentatre/50)	m	33,50	7.900
Nr. 39 06.A01.L01.055	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 150 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 150 euro (trentanove/81)	m	39,81	8.890
Nr. 40	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
06.A01.L01.060	06/1 kV 1 x 185 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 1 x 185 euro (trentanove/53)	m	39,53	10.080
Nr. 41 06.A01.L02.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 2,5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 2,5 euro (cinque/34)	m	5,34	21.370
Nr. 42 06.A01.L03.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 1,5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 1,5 euro (cinque/38)	m	5,38	21.220
Nr. 43 06.A01.L03.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 2,5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 2,5 euro (cinque/83)	m	5,83	22.950
Nr. 44 06.A01.L03.015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 4 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 4 euro (otto/62)	m	8,62	18.420
Nr. 45 06.A01.L03.020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 6 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 6 euro (dieci/76)	m	10,76	16.570
Nr. 46 06.A01.L03.025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 10 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 10 euro (quattordici/01)	m	14,01	18.880
Nr. 47 06.A01.L03.030	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 16 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 16 euro (ventitre/03)	m	23,03	13.430
Nr. 48 06.A01.L03.035	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 25 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 3 x 25 euro (trentacinque/64)	m	35,64	11.180
Nr. 49 06.A01.L04.030	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 16 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 4 x 16 euro (ventitre/67)	m	23,67	14.950
Nr. 50 06.A01.L05.015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 4 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 4 euro (tredici/24)	m	13,24	15.360
Nr. 51 06.A01.L05.020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 6 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
	TUBAZIONI (SbCap 19)			
Nr. 68 06.A10.A03.015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rig ... vazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm euro (sette/07)	m	7,07	27.370
Nr. 69 06.A10.A03.020	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rig ... vazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.32 mm F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.32 mm euro (nove/40)	m	9,40	22.740
Nr. 70 06.A10.B03.015	F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC fl ... i tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 25 mm F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto => 2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 25 mm euro (due/56)	m	2,56	52.110
Nr. 71 06.A10.B03.020	F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC fl ... i tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 32 mm F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto => 2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 32 mm euro (tre/49)	m	3,49	43.970
Nr. 72 06.A10.B03.025	F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC fl ... i tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 40 mm F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto => 2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 40 mm euro (quattro/37)	m	4,37	35.130
Nr. 73 06.A10.B03.035	F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC fl ... i tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 63 mm F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto => 2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 63 mm euro (sette/30)	m	7,30	22.850
Nr. 74 06.A10.K01.010	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 20 mm F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 20 mm euro (tredici/98)	m	13,98	43.170
Nr. 75 06.A10.K01.015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25 mm F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25 mm euro (diciassette/47)	m	17,47	36.850

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. % MDO
Nr. 76 06.A10.K01.020	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 32 mm F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 32 mm euro (diciannove/34)	m	19,34	35.910
Nr. 77 06.A10.B04.015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... i. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 euro (cinque/32)	m	5,32	60.270
Nr. 78 06.A10.B04.035	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 euro (dieci/10)	m	10,10	39.650
Nr. 79 06.A10.B04.045	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 euro (quattordici/91)	m	14,91	28.650

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
CANALINE (SbCap 20)				
Nr. 80 06.A11.G01.060	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (mini ... hi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 100x75 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 100x75 euro (trentaotto/73)	m	38,73	16.480
Nr. 81 06.A11.G01.065	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (mini ... hi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 150x75 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 150x75 euro (quarantadue/54)	m	42,54	16.030
Nr. 82 06.A11.G01.070	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (mini ... hi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75 euro (cinquanta/68)	m	50,68	14.320
Nr. 83 06.A11.G01.075	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (mini ... hi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75 euro (sessantaquattro/79)	m	64,79	11.960
Nr. 84 06.A11.G01.085	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (mini ... hi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 500x75 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 500x75 euro (novantatre/78)	m	93,78	8.730
Nr. 85 06.A11.G02.015	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metallic ... te. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100 euro (undici/79)	m	11,79	15.270
Nr. 86 06.A11.G02.020	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metallic ... te. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 150 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 150 euro (quindici/16)	m	15,16	11.880
Nr. 87 06.A11.G02.025	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metallic ... te. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200 euro (diciannove/36)	m	19,36	14.090
Nr. 88 06.A11.G02.030	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metallic ... te. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300 euro (ventiquattro/17)	m	24,17	11.290
Nr. 89 06.A11.G03.050	F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o vertica ... PERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75 euro (trentacinque/33)	cad	35,33	18.070
Nr. 90 06.A11.G03.055	F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o vertica ... PERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 150x75 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 150x75			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 91 06.A11.G03.060	euro (quarantadue/49) F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o vertica ... PERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75	cad	42,49	16.050
Nr. 92 06.A11.G03.065	euro (sessanta/54) F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o vertica ... PERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 300x75 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 300x75	cad	60,54	11.990
Nr. 93 06.A11.G03.075	euro (settantacinque/62) F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o vertica ... PERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 500x75 F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve piane per canalina metallica 500x75	cad	75,62	9.600
Nr. 94 06.A11.G05.050	euro (centoquattordici/09) F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci ... vazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x75 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x75	cad	114,09	7.170
Nr. 95 06.A11.G05.055	euro (cinquantacinque/75) F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci ... vazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x75 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x75	cad	55,75	14.680
Nr. 96 06.A11.G05.060	euro (sessanta/25) F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci ... vazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x75 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x75	cad	60,25	13.580
Nr. 97 06.A11.G05.065	euro (settantauno/10) F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci ... vazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x75 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x75	cad	71,10	12.820
Nr. 98 06.A11.G05.075	euro (ottantanove/87) F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci ... vazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x75 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x75	cad	89,87	10.140
Nr. 99 06.A11.G07.060	euro (centocinquantaquattro/60) F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci ... vazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x75 F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x75	cad	154,60	6.460
Nr. 100 06.A11.G07.065	euro (centootto/79) F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzi ... CHIO) F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 200x75 F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 200x75	cad	108,79	8.370
Nr. 101 06.A11.G07.075	euro (centotrentacinque/71) F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzi ... CHIO) F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 300x75 F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 300x75	cad	135,71	6.710
	euro (duecentonovantadue/74) F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzi ... CHIO) F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 500x75 F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 500x75	cad	292,74	3.410

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. % MDO
Nr. 102 06.A11.G08.010	F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metall ... cate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75 euro (quattordici/05)	cad	14,05	12.820
Nr. 103 06.A11.L01.005	F.O. Fornitura in opera di staffa di ancoraggio a soffitt ... sostegni a soffitto zincato portata standard fino a 100 kg F.O. Fornitura in opera di staffa di ancoraggio a soffitto fissa o regolabile, completa di profilato semplice o doppio, asolato, esclusa mensola (già compresa con le canalizzazioni). F.O. di sostegni a soffitto zincato portata standard fino a 100 kg euro (cinquantacinque/49)	cad	55,49	12.550
Nr. 104 06.A11.B01.080	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolat ... erivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina PVC 150x60 F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestingente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico, comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina PVC 150x60 euro (trentauno/54)	m	31,54	21.620
Nr. 105 06.A11.B02.010	F.O. Fornitura in opera di accessori per canaline in mate ... opera. F.O. di separatore interno per canalina PVC h = 60 F.O. Fornitura in opera di accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro, compreso la bulloneria per la posa in opera. F.O. di separatore interno per canalina PVC h = 60 euro (due/84)	m	2,84	7.840

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
	RIVELAZIONE FUMI E GAS (SbCap 27)			
Nr. 117 06.A19.A03.050	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolat ... on tubi di campionamento, escluso sensore e relativa base. F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di camera d'analisi per condotte d'aria, con tubi di campionamento, escluso sensore e relativa base. euro (centonovantasei/73)	cad	196,73	0.000
Nr. 118 06.A19.A01.010	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sis ... F.O. di sensore termovelocimetrico più massima temperatura F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale F.O. di sensore termovelocimetrico più massima temperatura euro (trentasei/40)	cad	36,40	19.930
Nr. 119 06.A19.A01.025	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sisO. di base standard per sensori convenzionali o analogici F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale F.O. di base standard per sensori convenzionali o analogici euro (ventiuno/58)	cad	21,58	67.520
Nr. 120 06.A19.A03.010	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolat ... te) F.O. di sensore analogico termico o termovelocimetrico F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di sensore analogico termico o termovelocimetrico euro (sessantasette/93)	cad	67,93	13.410
Nr. 121 06.A19.B02.045	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rive ... acustico/luminoso con o senza crittogramma autoalimentato F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di segnalatore acustico/luminoso con o senza crittogramma autoalimentato euro (duecentodiciassette/37)	cad	217,37	6.280
Nr. 122 06.A19.A04.015	F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a micropr ... splay, tastiera, per gestire 792 dispositivi (non espansa) F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto F.O. di cle antinc. 4 loop expand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 dispositivi (non espansa) euro (quattromilaquattrocentouno/70)	cad	4'401,70	2.790
Nr. 123 06.A19.A05.005	programmazione di centralina antincendio F.O. di programm ... que tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato programmazione di centralina antincendio F.O. di programmazione di cle antincendio di qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato euro (quattro/69)	cad	4,69	100.000
Nr. 124 06.A19.A05.010	programmazione di centralina antincendio F.O. di startup ... ontrollo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato programmazione di centralina antincendio F.O. di startup di cle antincendio avvio/verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato euro (sei/61)	cad	6,61	100.000
Nr. 125 06.A19.A04.045	F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a micropr ... mpianto e invio comandi elementari per art. 06.P19.A04.020 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto F.O. di display lcd remoto visione stato dell'impianto e invio comandi elementari per art. 06.P19.A04.020 euro (centosettantasei/74)	cad	176,74	10.280
Nr. 126 06.A19.A03.025	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolat ... ità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate euro (centoquindici/65)	cad	115,65	18.870
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA' (SbCap 32)				
Nr. 131 06.P28.C01.015	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di co ... tti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f da 3 kVA UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, tecnologia a doppia conversione, tecnologia on-line, forma d'onda sinusoidale, fattore di potenza > di 0.95, efficienza > di 92%, tensione nominale di ingresso 220/240 Vac, frequenza nominale 50/60 Hz, sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, compreso le batterie entro contenute al piombo senza manutenzione per una autonomia di circa 10 minuti, Possibilità di estensione dell'autonomia con armadio esterno, comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, slot per interfacce, slot per scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f da 3 kVA euro (millecinquecentosette/35)	cad	1'507,35	0.000
Nr. 132 06.P28.F01.005	Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione grup ... telai a giorno batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut. 15' in armadio Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in armadi o su telai a giorno batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut. 15' in armadio euro (milleduecentosettantatre/26)	cad	1'273,26	0.000
Nr. 133 06.A28.C01.010	P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo d ... tart-up. " posa gruppi di continuità statici fino a 20 kVA P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità statico di qualsiasi tipo, sia monoblocco che unita stand-alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese tutte le prove funzionali e di start-up. " posa gruppi di continuità statici fino a 20 kVA euro (centoquindici/34)	cad	115,34	100.000
Nr. 134 06.P28.C03.045	UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di ... gli accessori necessari al funzionamento. 3f/3f da 120 kVA UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche:Trifase-Trifase, Fornito in struttura metallica autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie, Carica batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line, Forma d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > di 0.95, Efficienza > di 92%, Tensione nominale di ingresso 220/380, 230/400, 240/415 VAC., Frequenza nominale 50/60 Hz, Sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, Comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, Slot per interfacce, Slot per scheda contatti puliti, Segnalazioni remote, Possibilità di collegamento in parallelo come ridondanza, Compreso di tutti gli accessori necessari al funzionamento. 3f/3f da 120 kVA euro (diciannovemilacentoquattordici/64)	cad	19'114,64	0.000
Nr. 135 06.P28.F01.040	Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione grup ... ai a giorno batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 15' su telai Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in armadi o su telai a giorno batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 15' su telai euro (quindicimilacinquecentocinquantacinque/41)	cad	15'555,41	0.000
Nr. 136 06.P28.F01.145	Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione grup ... telai a giorno batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut. 60' in armadio Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in armadi o su telai a giorno batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut. 60' in armadio euro (tredicimilaquattrocentotrentanove/65)	cad	13'439,65	0.000
Nr. 137 06.P28.F01.025	Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione grup ... i a giorno batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut. 15' in armadio Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in armadi o su telai a giorno batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut. 15' in armadio euro (settemilaquattrocentoventiquattro/73)	cad	7'424,73	0.000
Nr. 138 06.P28.C03.010	UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di ... gli accessori necessari al funzionamento. 3f/3f da 15 kVA UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche:Trifase-Trifase, Fornito in struttura metallica autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie, Carica batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line, Forma d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > di 0.95, Efficienza > di 92%, Tensione nominale di ingresso 220/380, 230/400, 240/415 VAC., Frequenza nominale 50/60 Hz, Sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, Comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, Slot per interfacce, Slot per scheda contatti puliti, Segnalazioni remote, Possibilità di collegamento in parallelo come ridondanza, Compreso di tutti gli accessori necessari al funzionamento. 3f/3f da 15 kVA euro (cinquemilaottocentotrentatre/85)	cad	5'833,85	0.000
Nr. 139 06.P28.C03.030	UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di ... gli accessori necessari al funzionamento. 3f/3f da 60 kVA UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche:Trifase-Trifase, Fornito in struttura metallica autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie, Carica batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line, Forma d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > di 0.95, Efficienza > di 92%, Tensione nominale di ingresso 220/380, 230/			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
IMPIANTI TRANVIARI (Cap 16)				
POSA IN OPERA DI MANUFATTI (SbCap 38)				
Nr. 157 16.P05.A25.065	*Formazione di pozzetto in muratura o cls, con riempiment ... osa del chiusino e telaio. Dim. interne utili 90x90x120 cm *Formazione di pozzetto in muratura o cls, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) e con sigillatura delle tubazioni con malta di cemento, compresi il ritiro dai magazzini dell'Ente appaltante, il trasporto a piè d'opera e la posa del chiusino e telaio. Dim. interne utili 90x90x120 cm euro (settecentosessantatre/45)	cad	763,45	27.950
Nr. 158 16.P05.A25.060	*Formazione di pozzetto in muratura o cls, con riempiment ... posa del chiusino e telaio. Dim. interne utili 60x60x70 cm *Formazione di pozzetto in muratura o cls, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) e con sigillatura delle tubazioni con malta di cemento, compresi il ritiro dai magazzini dell'Ente appaltante, il trasporto a piè d'opera e la posa del chiusino e telaio. Dim. interne utili 60x60x70 cm euro (quattrocentosessantadue/05)	cad	462,05	30.780

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 176 ANP.ELE.001	<p align="center">QUADRI ELETTRICI (SbCap 18)</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale di Med ... o di tutta la documentazione e le certificazioni di legge. Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale di Media Tensione - QMT composto da: - N°1 unità di arrivo con interruttore di manovra-sezionatore avente In=630A; - N°1 unità di misurazione dei parametri elettrici; - N°2 unità di protezione generale trasformatore con interruttore di manovra-sezionatore in SF6 e relè di protezione con soglie regolabili 50-51-50N-51N avente In=630A; Comprendente tutti gli accessori quali strumenti di misura, TA, TV, toroide omopolare, bobine d'apertura a lancio di corrente, contatti ausiliari, blocchi a chiave, sezionatore di terra, motorizzazioni protezioni, spie di segnalazione, interfacce di comunicazione per collegamento all'impianto di supervisione, resistenze antiferrosonanza e anticondensa, trascinamento interruttore BT con l'apertura dell'interruttore MT, PLC per gestione ciclica sull'inserzione dei trasformatori e tutto quanto necessario per rendere il quadro perfettamente funzionante come da schemi unifilari allegati. Realizzato in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2 e alla CEI 0-16, a tenuta d'arco interno di 16kA - 1s, tensione nominale 24kV, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge. euro (cinquantatremilacinquecentosessantatre/22)</p>	cadauno	53'563,22	1.383
Nr. 177 ANP.ELE.002	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Bassa ... i da più sezioni. QGBT - QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Bassa Tensione - QGBT tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43, forma di segregazione 4. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge. Segregazioni metallica per i quadri composti da più sezioni. QGBT - QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE euro (duecentotrentaunomilaottocentootto/59)</p>	cadauno	231'808,59	1.066
Nr. 178 ANP.ELE.003	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Servizi di Cabi ... da più sezioni. QSCAB - QUADRO ELETTRICO SERVIZI DI CABINA Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Servizi di Cabina MT/BT - QSCAB tipo ad armadio per appoggio a pavimento a doppia sezione normale e continuità, completo di segregazione interna, realizzato in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43, forma di segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge. Segregazioni metallica per i quadri composti da più sezioni. QSCAB - QUADRO ELETTRICO SERVIZI DI CABINA euro (novemiladuecentosedici/16)</p>	cadauno	9'216,16	2.680
Nr. 179 ANP.ELE.004	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Distri ... C - Quadro Generale Distribuzione Lato Sinistro Continuità Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Distribuzione Lato Sinistro Continuità - QTDPSC tipo ad armadio per appoggio a pavimento a doppia sezione normale e continuità, completo di segregazione interna, realizzato in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43, forma di segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge. Segregazioni metallica per i quadri composti da più sezioni. QTDPSC - Quadro Generale Distribuzione Lato Sinistro Continuità euro (quattromilacentottantaotto/15)</p>	cadauno	4'188,15	5.898
Nr. 180 ANP.ELE.006	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione B ... le certificazioni di legge QBAR - Quadro Distribuzione BAR Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione BAR - QBAR tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QBAR - Quadro Distribuzione BAR euro (tredicimiladuecentosettantaotto/23)</p>	cadauno	13'278,23	1.860
Nr. 181 ANP.ELE.007	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione C ... ficazioni di legge QCR - Quadro Distribuzione Control Room Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Control Room - QCR tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QCR - Quadro Distribuzione Control Room euro (seimilanovecentottantadue/83)</p>	cadauno	6'982,83	3.537
Nr. 182 ANP.ELE.008	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertu ... azioni di legge QCU1 - Quadro Generale Apertura Cupolini 1 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertura Cupolini 1 - QCU1 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QCU1 - Quadro Generale Apertura Cupolini 1</p>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 183 ANP.ELE.009	euro (settemilacinquecentoquarantatre/93) Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertu ... azioni di legge QCU2 - Quadro Generale Apertura Cupolini 2 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertura Cupolini 2 - QCU2 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QCU2 - Quadro Generale Apertura Cupolini 2	cadauno	7'543,93	3.274
Nr. 184 ANP.ELE.010	euro (settemilacinquecentoquarantatre/93) Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertu ... azioni di legge QCU3 - Quadro Generale Apertura Cupolini 3 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertura Cupolini 3 - QCU3 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QCU3 - Quadro Generale Apertura Cupolini 3	cadauno	7'543,93	3.274
Nr. 185 ANP.ELE.011	euro (settemilasettecentoquarantasette/94) Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertu ... azioni di legge QCU4 - Quadro Generale Apertura Cupolini 4 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertura Cupolini 4 - QCU4 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QCU4 - Quadro Generale Apertura Cupolini 4	cadauno	7'747,94	3.188
Nr. 186 ANP.ELE.012	euro (settemilacinquecentoquarantatre/93) Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertu ... legge QESD1 - Quadro Generale Apertura Serramenti Esedra 1 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertura Serramenti Esedra 1 - QESD1 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QESD1 - Quadro Generale Apertura Serramenti Esedra 1	cadauno	7'543,93	3.274
Nr. 187 ANP.ELE.013	euro (settemilacentonovantacinque/45) Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertu ... legge QESD2 - Quadro Generale Apertura Serramenti Esedra 2 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Apertura Serramenti Esedra 2 - QESD2 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QESD2 - Quadro Generale Apertura Serramenti Esedra 2	cadauno	7'195,45	3.433
Nr. 188 ANP.ELE.014	euro (settemilacentonovantacinque/45) Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Estrattori di F ... e certificazioni di legge QEST - Quadro Estrattori di Fumo Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Estrattori di Fumo - QEST tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QEST - Quadro Estrattori di Fumo	cadauno	7'195,45	3.433
Nr. 189 ANP.ELE.015	euro (ventinovemilacinquecentoquarantaotto/88) Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Estrattori di F ... e certificazioni di legge QEST - Quadro Estrattori di Fumo Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Estrattori di Fumo - QEST tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QEST - Quadro Estrattori di Fumo	cadauno	29'548,88	0.836
Nr. 190 ANP.ELE.016	euro (tredecimilassessantatre/84) Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione F ... azioni di legge QFT - Quadro Distribuzione Foyer e Teatro Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Foyer e Teatro - QFT tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QFT - Quadro Distribuzione Foyer e Teatro	cadauno	13'063,84	1.891
	euro (quindicimilaseicentoquarantaotto/97) Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Estrat ... e certificazioni di legge QGE - Quadro Generale Estrattori Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Generale Estrattori - QGE tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QGE - Quadro Generale Estrattori	cadauno	15'648,97	1.578

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 191 ANP.ELE.017	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... QID1 - Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Destro 1 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Destro 1 - QID1 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QID1 - Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Destro 1 euro (diciannovemilacinquecentosessantacinque/98)	cadauno	19'565,98	1.262
Nr. 192 ANP.ELE.018	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... QID2 - Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Destro 2 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Destro 2 - QID2 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QID2 - Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Destro 2 euro (quattordicimilatrecentootto/99)	cadauno	14'308,99	1.726
Nr. 193 ANP.ELE.019	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... QID3 - Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Destro 3 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Destro 3 - QID3 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QID3 - Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Destro 3 euro (quindicimilanovecentosettantanove/11)	cadauno	15'979,11	1.546
Nr. 194 ANP.ELE.020	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... IS1 - Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Sinistro 1 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Sinistro 1 - QIS1 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QIS1 - Quadro Distribuzione Piano Interrato Lato Sinistro 1 euro (diciannovemilacinquecentocinquante/07)	cadauno	19'553,07	1.263
Nr. 195 ANP.ELE.021	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... egge QPD1 - Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Destro 1 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Destro 1 - QPD1 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QPD1 - Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Destro 1 euro (tredicimilanovecentosessantaquattro/18)	cadauno	13'964,18	1.769
Nr. 196 ANP.ELE.022	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... egge QPD2 - Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Destro 2 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Destro 2 - QPD2 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QPD2 - Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Destro 2 euro (tredicimilacinquecentosettantaotto/44)	cadauno	13'578,44	1.819
Nr. 197 ANP.ELE.023	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... ge QPS1 - Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Sinistro 1 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Sinistro 1 - QPS1 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QPS1 - Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Sinistro 1 euro (tredicimilanovecentocinquantaquattro/11)	cadauno	13'954,11	1.770
Nr. 198 ANP.ELE.024	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... ge QPS2 - Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Sinistro 2 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Sinistro 2 - QPS2 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QPS2 - Quadro Distribuzione Piano Primo Lato Sinistro 2 euro (tredicimilacinquecentotrentasette/03)	cadauno	13'537,03	1.825

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 199 ANP.ELE.025	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione ... le certificazioni di legge QREG1 - Quadro di Regolazione 1 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione 1 - QREG1 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QREG1 - Quadro di Regolazione 1 euro (ottomilasettecentosessantadue/50)	cadauno	8'762,50	2.819
Nr. 200 ANP.ELE.026	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione ... le certificazioni di legge QREG2 - Quadro di Regolazione 2 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione 2 - QREG2 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QREG2 - Quadro di Regolazione 2 euro (ottomilasettecentosessantadue/50)	cadauno	8'762,50	2.819
Nr. 201 ANP.ELE.027	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione ... le certificazioni di legge QREG3 - Quadro di Regolazione 3 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione 3 - QREG3 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QREG3 - Quadro di Regolazione 3 euro (ottomilasettecentosessantadue/50)	cadauno	8'762,50	2.819
Nr. 202 ANP.ELE.028	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione ... le certificazioni di legge QREG4 - Quadro di Regolazione 4 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione 4 - QREG4 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QREG4 - Quadro di Regolazione 4 euro (ottomilasettecentosessantadue/50)	cadauno	8'762,50	2.819
Nr. 203 ANP.ELE.029	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione ... le certificazioni di legge QREG5 - Quadro di Regolazione 5 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione 5 - QREG5 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QREG5 - Quadro di Regolazione 5 euro (ottomilasettecentosessantadue/50)	cadauno	8'762,50	2.819
Nr. 204 ANP.ELE.030	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione ... le certificazioni di legge QREG6 - Quadro di Regolazione 6 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro di Regolazione 6 - QREG6 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QREG6 - Quadro di Regolazione 6 euro (ottomilasettecentosessantadue/50)	cadauno	8'762,50	2.819
Nr. 205 ANP.ELE.031	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... egge QTD1 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Destro 1 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Destro 1 - QTD1 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTD1 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Destro 1 euro (ventinovemilasettecentonovantanove/76)	cadauno	29'799,76	0.829
Nr. 206 ANP.ELE.032	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... egge QTD2 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Destro 2 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Destro 2 - QTD2 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTD2 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Destro 2 euro (ventiottomilaquattrocentonovantasette/76)	cadauno	28'497,76	0.867
Nr. 207 ANP.ELE.033	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... egge QTD3 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Destro 3 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Destro 3 - QTD3 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 208 ANP.ELE.034	regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTD3 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Destro 3 euro (ventinovemilatrecentoquarantauno/27)	cadauno	29'341,27	0.842
Nr. 209 ANP.ELE.035	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... ge QTS1 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Sinistro 1 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Sinistro 1 - QTS1 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTS1 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Sinistro 1 euro (ventinovemilacentottantaneve/27)	cadauno	29'189,27	0.846
Nr. 210 ANP.ELE.036	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione P ... ge QTS2 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Sinistro 2 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Sinistro 2 - QTS2 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTS2 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Sinistro 2 euro (ventiottomilacinquecentosettantanove/16)	cadauno	28'579,16	0.864
Nr. 211 ANP.ELE.037	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione ... ge QTS3 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Sinistro 3 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Sinistro 3 - QTS3 tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTS3 - Quadro Distribuzione Piano Terra Lato Sinistro 3 euro (ventiottomilaseicentotrentadue/90)	cadauno	28'632,90	0.863
Nr. 212 ANP.ELE.038	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Uffici piano Primo Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Uffici piano Primo - QUFF tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QUFF - Quadro Distribuzione Uffici piano Primo euro (ventiunomilaseicentottantasei/17)	cadauno	21'686,17	1.139
Nr. 213 ANP.ELE.039	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione V ... icazioni di legge QVC - Quadro Distribuzione Vetrina Città Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Distribuzione Vetrina Città - QVC tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QVC - Quadro Distribuzione Vetrina Città euro (tredicimilaseicentatredici/84)	cadauno	13'063,84	1.891
Nr. 214 ANP.ELE.040	Fornitura e posa in opera di nuovo QTDPD-S - Quadro Gener ... QTDPD-S - Quadro Generale Distribuzione Lato Destro Sicura Fornitura e posa in opera di nuovo QTDPD-S - Quadro Generale Distribuzione Lato Destro Sicura tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTDPD-S - Quadro Generale Distribuzione Lato Destro Sicura euro (quattromilaseicentoquarantasei/15)	cadauno	4'646,15	5.316
Nr. 215 ANP.ELE.041	Fornitura e posa in opera di nuovo QTDPD-S - Quadro Gener ... QTDPD-S - Quadro Generale Distribuzione Lato Sinistro Sicura Fornitura e posa in opera di nuovo QTDPD-S - Quadro Generale Distribuzione Lato Sinistro Sicura tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTDPD-S - Quadro Generale Distribuzione Lato Sinistro Sicura euro (quattromilaseicentoquarantasei/15)	cadauno	4'646,15	5.316
Nr. 215 ANP.ELE.041	Fornitura e posa in opera di nuovo QCTAD - Quadro di Dist ... ge QCTAD - Quadro di Distribuzione CTA Lato Destro Normale Fornitura e posa in opera di nuovo QCTAD - Quadro di Distribuzione CTA Lato Destro Normale tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 216 ANP.ELE.042	Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QCTAD - Quadro di Distribuzione CTA Lato Destro Normale euro (dodici milasettecentosessanta/17)	cadauno	12'760,17	1.936
Nr. 217 ANP.ELE.043	Fornitura e posa in opera di nuovo QCTAS - Quadro di Dist ... QCTAS - Quadro di Distribuzione CTA Lato Sinistro Normale Fornitura e posa in opera di nuovo QCTAS - Quadro di Distribuzione CTA Lato Sinistro Normale tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QCTAS - Quadro di Distribuzione CTA Lato Sinistro Normale euro (dodici milasettecentosessantaquattro/18)	cadauno	12'764,18	1.935
Nr. 218 ANP.ELE.044	Fornitura e posa in opera di nuovo QEPP - Quadro di Distr ... egge QEPP - Quadro di Distribuzione Pmpe Pozzi Emungimento Fornitura e posa in opera di nuovo QEPP - Quadro di Distribuzione Pompe Pozzi Emungimento tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QEPP - Quadro di Distribuzione Pmpe Pozzi Emungimento euro (trentacinquemilacinquecento/70)	cadauno	35'500,70	0.696
Nr. 219 ANP.ELE.045	Fornitura e posa in opera di nuovo QSRGE - Quadro di Scam ... certificazioni di legge QSRGE - Quadro di Scambio Rete-GE Fornitura e posa in opera di nuovo QSRGE - Quadro di Scambio Rete-GE tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QSRGE - Quadro di Scambio Rete-GE euro (trentaunomilaottocentocinquantadue/50)	cadauno	31'852,50	0.775
Nr. 220 ANP.ELE.046	Fornitura e posa in opera di nuovo QTDPD-N - Quadro Gener ... D-N - Quadro Generale di Distribuzione Lato Destro Normale Fornitura e posa in opera di nuovo QTDPD-N - Quadro Generale di Distribuzione Lato Destro Normale tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43, forma 4. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTDPD-N - Quadro Generale di Distribuzione Lato Destro Normale euro (trentaseimilaottocentoventi/16)	cadauno	36'820,16	0.671
Nr. 221 ANP.ELE.047	Fornitura e posa in opera di nuovo QTDPN - Quadro Gener ... N - Quadro Generale di Distribuzione Lato Sinistro Normale Fornitura e posa in opera di nuovo QTDPN - Quadro Generale di Distribuzione Lato Sinistro Normale tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43, forma 4. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QTDPN - Quadro Generale di Distribuzione Lato Sinistro Normale euro (cinquantasettemilacentocinquantaotto/27)	cadauno	57'158,27	0.432
Nr. 222 ANP.ELE.302	Fornitura e posa in opera di nuovo QSCP - Quadro sottocen ... rtificazioni di legge QSCP - Quadro sottocentrale pompaggi Fornitura e posa in opera di nuovo QSCP - Quadro sottocentrale pompaggi tipo ad armadio per appoggio a pavimento, in lamiera verniciata, con portella in vetro, grado di protezione IP43. Realizzato a regola d'arte, montato, cablato, assemblato secondo le prescrizioni progettuali di capitolato e schemi elettrici allegati, in conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutta la documentazione e le certificazioni di legge QSCP - Quadro sottocentrale pompaggi euro (quarantaunomiladuecentosessantatre/32)	cadauno	41'263,32	0.599
	Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmission ... 1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK SERVER ROOM CENTRO STELLA - RCS Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da: - n° 2 Armadio a pavimento 800x800x2000 42U porta vetro anteriore, pannello cieco posteriore. - n° 2 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n° 3 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n° 72 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n° 3 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n° 144 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n° 144 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n° 9 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n° 9 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n° 12 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n° 100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n° 100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 223 ANP.ELE.303	<p>La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK SERVER ROOM CENTRO STELLA - RCS euro (undicimilanovecentonovantaotto/98)</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... 142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO TERRA LATO SINISTRO 1 - RTS1</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 1 Armadio a pavimento 800x800x2000 42U porta vetro anteriore, pannello cieco posteriore. - n°2 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°18 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo -n°36 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°36 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n°9 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°9 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°3 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH <p>La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO TERRA LATO SINISTRO 1 - RTS1 euro (settemilacentocinquantacinque/78)</p>	a corpo	11'998,98	2.059
Nr. 224 ANP.ELE.304	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... 142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO TERRA LATO SINISTRO 2 - RTS2</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 1 Armadio a pavimento 800x800x2000 42U porta vetro anteriore, pannello cieco posteriore. - n°2 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°18 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo -n°36 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°36 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n°9 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°9 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°3 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH <p>La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO TERRA LATO SINISTRO 2 - RTS2 euro (settemilacentocinquantacinque/78)</p>	a corpo	7'155,78	3.452
Nr. 225 ANP.ELE.305	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI UFFICI - RUFF</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 1 Armadio a pavimento 800x800x2000 42U porta vetro anteriore, pannello cieco posteriore. - n°2 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°18 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo -n°36 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°36 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n°9 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°9 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°3 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH <p>La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI UFFICI - RUFF euro (settemilacentocinquantacinque/78)</p>	a corpo	7'155,78	3.452
Nr. 226 ANP.ELE.306	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO INTERRATO LATO SINISTRO 1 - RIS1</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 1 Armadio a pavimento 800x800x2000 42U porta vetro anteriore, pannello cieco posteriore. - n°2 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°18 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo -n°36 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°36 TERMORESTRINGENTE 60 MM 			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. % MDO
Nr. 227 ANP.ELE.307	<p>- n°9 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°9 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°3 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO INTERRATO LATO SINISTRO 1 - RIS1 euro (settemilacentocinquantacinque/78)</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... 2 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO INTERRATO LATO DESTRO 1 - RID1 Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da: - n° 1 Armadio a pavimento 800x800x2000 42U porta vetro anteriore, pannello cieco posteriore. - n°2 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°18 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°36 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°36 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n°9 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°9 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°3 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO INTERRATO LATO DESTRO 1 - RID1 euro (settemilacentocinquantacinque/78)</p>	a corpo	7'155,78	3.452
Nr. 228 ANP.ELE.308	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI CONTROL ROOM - RCR Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da: - n° 1 Armadio a pavimento 800x800x2000 42U porta vetro anteriore, pannello cieco posteriore. - n°2 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°18 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°36 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°36 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n°9 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°9 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°3 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI CONTROL ROOM - RCR euro (settemilacentocinquantacinque/78)</p>	a corpo	7'155,78	3.452
Nr. 229 ANP.ELE.309	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO TERRA LATO DESTRO 2 - RTD2 Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da: - n° 1 Armadio a pavimento 800x800x2000 42U porta vetro anteriore, pannello cieco posteriore. - n°2 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°18 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°36 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°36 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n°9 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°9 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°3 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO TERRA LATO DESTRO 2 - RTD2 euro (settemilacentocinquantacinque/78)</p>	a corpo	7'155,78	3.452
Nr. 230 ANP.ELE.310	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO TERRA LATO DESTRO 1 - RTD1 Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da: - n° 1 Armadio a pavimento 800x800x2000 42U porta vetro anteriore, pannello cieco posteriore. - n°2 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u.</p>	a corpo	7'155,78	3.452

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. % MDO
Nr. 231 ANP.ELE.311	<p>- n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°18 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo -n°36 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°36 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n°9 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°9 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°3 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°100 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI PIANO TERRA LATO DESTRO 1 - RTD1 euro (settemilacentocinquantacinque/78)</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI CTA DESTRO - RCTAD Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da: - n° 1 Armadio a parete 15u 570x600x70 nero porta vetro. - n°1 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°6 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo -n°12 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°12 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n°3 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°3 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°1 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°25 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°25 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI CTA DESTRO - RCTAD euro (duemilaquattrocentonovantanove/97)</p>	a corpo	7'155,78	3.452
Nr. 232 ANP.ELE.312	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di transmission ... EI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI CTA SINISTRO - RCTAS Fornitura e posa in opera di nuovo armadio di trasmissione dati composto da: - n° 1 Armadio a parete 15u 570x600x70 nero porta vetro. - n°1 Pdu 8 prese multistandard con interruttore luminoso 3m 1u. - n°1 UniRack 2 vuoto per 24 SC Simplex / LC Duplex / MTRJ-E2000 - n°6 Bussola LC Duplex SM PC senza flangia - n°1 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo -n°12 Pigtail FO 9/125 LC OS2 PC - n°12 TERMORESTRINGENTE 60 MM - n°3 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/u, Cat.6A EL, Gray, fully populated - n°3 Passacavo orizzontale 19" 1U - 4 anelli in metallo - n°1 Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 mt 2 - n°25 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 2,0 m LSOH - n°25 R&Mthinline Patch Cord, CAT 6A U/UTP 4P, 3,0 m LSOH La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dell'armadio di rete e di tutti gli accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Conforme alle normative: IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529 CEI 70-1, UNI 7142 ;CEI 64-8 RACK DATI CTA SINISTRO - RCTAS euro (duemilaquattrocentonovantanove/97)</p>	a corpo	2'499,97	3.663
Nr. 233 ANP.ELE.700	<p>Fornitura e posa in opera di Server dedicato al sistema d ... mmazione, Training Sistema tipo Siemens Desigo o similare. Fornitura e posa in opera di Server dedicato al sistema di supervisione globale del sito, costituito da: - n°1 Server Fujitsu Primergy TX2540 M1: n.2 Esa-Core Xeon E5-2420v2 2.2 GHz (TLC 15 MB - FSB 1600 MHz) - 16 GB RAM - n.3 HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) 6Gb/s HOT SWAP - RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 512 MB (LSI) 6Gb/s (8 porte) - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - 2 schede di rete Gigabit - Doppio alimentatore Hot Plug - Ventole ridondanti - Tastiera e mouse - Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 SP1 64 bit Standard Edition + 5 CAL (Bios Lock). Personalizzazione hardware e software come da nostri standard. Garanzia 3 anni on site. Tipo Siemens modello IT2:WS-SERVER o similare; - n°1 Monitor B22W-6 LED [22" Wide Multimediale]. Contrasto (advanced) 20.000.000:1; Luminosità 250 cd/m2; Angolo di Visuale 170° orizzontale, 170° verticale, Response Time 5 ms, DVI (HDCP); TCO Displays 6.0, Energy Star 6.0, ISO9241-307. - n°1 licenza base tre utenti Tipo Simens modello DESIGO CC o similare Compreso Commissioning, Engineering, PrjMan, Programmazione, Training Sistema tipo Siemens Desigo o similare. euro (cinquantaduemiladuecentosessantasette/78)</p>	a corpo	52'267,78	4.726
Nr. 234 ANP.ELE.701	<p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... imens o similare. Apparecchature di regolazione per QSCP. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QSCP, costituito da moduli, touch panel, moduli di</p>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 235 ANP.ELE.702	<p>ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare.</p> <p>Apparecchature di regolazione per QSCP. euro (quarantamilaottantasette/50)</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... mens o similare. Apparecchature di regolazione per QREG1.</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QREG1, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare.</p> <p>Apparecchature di regolazione per QREG1. euro (ventiseimilacinquecentosessantadue/12)</p>	a corpo	40'087,50	1.848
Nr. 236 ANP.ELE.703	<p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... mens o similare. Apparecchature di regolazione per QREG2.</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QREG2, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare.</p> <p>Apparecchature di regolazione per QREG2. euro (quindicimiladuecentoquarantaotto/92)</p>	a corpo	26'562,12	2.790
Nr. 237 ANP.ELE.704	<p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... mens o similare. Apparecchature di regolazione per QREG3.</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QREG3, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare.</p> <p>Apparecchature di regolazione per QREG3. euro (trentamiladuecentocinquanta/86)</p>	a corpo	15'248,92	3.240
Nr. 238 ANP.ELE.705	<p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... mens o similare. Apparecchature di regolazione per QREG4.</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QREG4, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare.</p> <p>Apparecchature di regolazione per QREG4. euro (tredicimilaseicentocinquantauno/53)</p>	a corpo	30'250,86	2.450
Nr. 239 ANP.ELE.706	<p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... mens o similare. Apparecchature di regolazione per QREG5.</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QREG5, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare.</p> <p>Apparecchature di regolazione per QREG5. euro (diciassettemilasettecentootto/08)</p>	a corpo	17'708,08	2.790
Nr. 240 ANP.ELE.707	<p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... mens o similare. Apparecchature di regolazione per QREG6.</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QREG6, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare.</p> <p>Apparecchature di regolazione per QREG6. euro (diciassettemiladuecentoventinove/91)</p>	a corpo	17'229,91	2.867
Nr. 241 ANP.ELE.708	<p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... imens o similare. Apparecchature di regolazione per QID2.</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QID2, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare.</p> <p>Apparecchature di regolazione per QID2. euro (tredicimilaquattrocentoquattro/55)</p>	a corpo	13'404,55	3.685
Nr. 242 ANP.ELE.709	<p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... imens o similare. Apparecchature di regolazione per QBAR.</p>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 243 ANP.ELE.710	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QBAR, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QBAR. euro (ottomilaquattrocentottantasei/23)	a corpo	8'486,23	5.821
Nr. 244 ANP.ELE.712	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QVC. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QVC, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QVC. euro (ottomilaquattrocentottantasei/23)	a corpo	8'486,23	5.821
Nr. 245 ANP.ELE.713	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QFT. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QFT, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QFT. euro (settemilaottocentotrentauno/44)	a corpo	7'871,44	6.276
Nr. 246 ANP.ELE.714	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... imens o similare. Apparecchature di regolazione per QTD1. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QTD1, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QTD1. euro (quattordicimilaseicentotrentaquattro/13)	a corpo	14'634,13	3.376
Nr. 247 ANP.ELE.715	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... imens o similare. Apparecchature di regolazione per QTD2. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QTD2, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QTD2. euro (undicimilacinquecentosessanta/18)	a corpo	11'560,18	4.273
Nr. 248 ANP.ELE.716	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... imens o similare. Apparecchature di regolazione per QTD3. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QTD3, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QTD3. euro (quattordicimiladiciannove/34)	a corpo	14'019,34	3.524
Nr. 249 ANP.ELE.717	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... imens o similare. Apparecchature di regolazione per QTS1. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QTS1, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QTS1. euro (quattordicimilaottocentottantauno/11)	a corpo	14'881,11	4.979
Nr. 250	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... imens o similare. Apparecchature di regolazione per QTS2. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QTS2, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QTS2. euro (dodicimilacentosettantaquattro/97)	a corpo	12'174,97	4.058

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
ANP.ELE.718	regolazione per QTS3. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QTS3, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QTS3. euro (quattordicimiladiciannove/34)	a corpo	14'019,34	3.524
Nr. 251 ANP.ELE.719	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QCR. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QCR, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QCR. euro (sessantamilacinquecentouno/72)	a corpo	60'501,72	2.450
Nr. 252 ANP.ELE.720	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per ... imens o similare. Apparecchature di regolazione per QUFF. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione per il QUFF, costituito da moduli, touch panel, moduli di ingresso e uscita, controllori con protocollo di comunicazione Bacnet / IP e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore PX. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione per QUFF. euro (ottomilaquattrocentottantasei/23)	a corpo	8'486,23	5.821
Nr. 253 ANP.ELE.721	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANC ... ilare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QREG3. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANCOILS per il QREG3, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QREG3. euro (milleventiuno/61)	a corpo	1'021,61	24.178
Nr. 254 ANP.ELE.722	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANC ... milare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QTS1. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANCOILS per il QTS1, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QTS1. euro (dodicimilaottocentottantaotto/13)	a corpo	12'888,13	3.833
Nr. 255 ANP.ELE.723	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANC ... imilare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QVC. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANCOILS per il QVC, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QVC. euro (duemilanovecentocinquantaotto/22)	a corpo	2'958,22	8.350
Nr. 256 ANP.ELE.724	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANC ... milare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QUFF. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANCOILS per il QUFF, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QUFF. euro (settemilaquattrocentosessantacinque/68)	a corpo	7'465,68	6.617
Nr. 257 ANP.ELE.725	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANC ... ilare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QREG6. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione FANCOILS per il QREG6, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione Fan-coils per QREG6. euro (millesettecentonovantasei/25)	a corpo	1'796,25	13.751
Nr. 258 ANP.ELE.726	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTD1. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QTD1, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 259 ANP.ELE.727	messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTD1. euro (trentamiladuecentocinquanta/86) Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTD2. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QTD2, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTD2. euro (ventiseimilacinquecentosessantadue/12)	a corpo	30'250,86	2.450
Nr. 260 ANP.ELE.728	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTD3. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QTD3, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTD3. euro (diciottomilanovecentotrentasette/66)	a corpo	26'562,12	2.790
Nr. 261 ANP.ELE.729	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTS1. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QTS1, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTS1. euro (trentamiladuecentocinquanta/86)	a corpo	18'937,66	2.609
Nr. 262 ANP.ELE.730	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTS2. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QTS2, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTS2. euro (ventiseimilacinquecentosessantadue/12)	a corpo	30'250,86	2.450
Nr. 262 ANP.ELE.730	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTS2. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QTS2, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTS2. euro (ventiseimilacinquecentosessantadue/12)	a corpo	26'562,12	2.790
Nr. 263 ANP.ELE.731	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTS3. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QTS3, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QTS3. euro (diciottomilanovecentotrentasette/66)	a corpo	18'937,66	2.609
Nr. 264 ANP.ELE.732	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QBAR. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QBAR, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QBAR. euro (settemilaottocentosettantauno/44)	a corpo	7'871,44	6.276
Nr. 265 ANP.ELE.733	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... s o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QVC. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QVC, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QVC. euro (settemilaottocentosettantauno/44)	a corpo	7'871,44	6.276
Nr. 266 ANP.ELE.734	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... s o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QFT. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QFT, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QFT. euro (settemilaottocentosettantauno/44)	a corpo	7'871,44	6.276
Nr. 267 ANP.ELE.735	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QUFF. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QUFF, costituito controllore, licenze,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 268 ANP.ELE.736	coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QUFF. euro (settemilaottocentosettantauno/44)	a corpo	7'871,44	6.276
Nr. 269 ANP.ELE.737	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... s o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QCR. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QCR, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QCR. euro (settemilaottocentosettantauno/44)	a corpo	7'871,44	6.276
Nr. 270 ANP.ELE.740	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE ... o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QID2. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione LUCE per il QID2, costituito controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione LUCE per QID2. euro (quarantacinquemilasettecentoquarantasei/76)	a corpo	45'746,76	3.240
Nr. 271 ANP.ELE.741	Fornitura e posa in opera di Touch di gestione sistema d ... pagine grafiche e messa in servizio display touch screen. Fornitura e posa in opera di Touch di gestione sistema di illuminazione costituito da: - n°2 Touch Panel PXM50.E di alta qualità per operatività e gestione in campo degli impianti primari e controllo dell'automazione ambiente.Display da 15 pollici,alta risoluzione ,con webserver integrato.Funzionalità di zoom integrata.LED dedicato per segnalazione allarmi.Gestione allarmi,orologi,viste trend.Prodotto della famiglia DESIGO CONTROL POINT. Compresa le prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche e messa in servizio display touch screen. euro (tredicimilaottocentonovantaotto/50)	a corpo	13'898,50	7.109
Nr. 272 ANP.ELE.742	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... re. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QCR. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QCR, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Compresa la stazione meteo per l'elaborazione delle informazioni meteorologiche. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QCR. euro (venticinquemilaottantacinque/01)	a corpo	25'085,01	5.908
Nr. 273 ANP.ELE.743	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... e. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QID2. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QID2, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QID2. euro (cinquecentosettantauno/01)	a corpo	571,01	21.628
Nr. 274 ANP.ELE.744	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... e. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QBAR. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QBAR, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QBAR. euro (trecentoquarantasette/25)	a corpo	347,25	35.565
Nr. 275 ANP.ELE.745	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... e. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QTD1. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QTD1, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QTD1. euro (seicentosette/89)	a corpo	607,89	20.316
Nr. 275 ANP.ELE.745	Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... e. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QTD2. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QTD2, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QTD2.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. % MDO
Nr. 276 ANP.ELE.746	<p>euro (tremiladuecentosessantasette/72)</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... re. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QVC. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QVC, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QVC.</p>	a corpo	3'267,72	7.559
Nr. 277 ANP.ELE.747	<p>euro (trecentoquarantasette/25)</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... re. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QFT. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QFT, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QFT.</p>	a corpo	347,25	35.565
Nr. 278 ANP.ELE.748	<p>euro (settecentonovantaquattro/76)</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... e. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QTS1. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QTS1, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QTS1.</p>	a corpo	794,76	15.539
Nr. 279 ANP.ELE.749	<p>euro (cinquecentosettantauno/01)</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... e. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QTS2. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QTS2, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QTS2.</p>	a corpo	571,01	21.628
Nr. 280 ANP.ELE.750	<p>euro (tremilaseicentotre/37)</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TEND ... e. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QUFF. Fornitura e posa in opera di apparati di regolazione TENDE/FINESTRE per il QUFF, costituito da attuatori, controllore, licenze, coprimorsetti e tutte le apparecchiature indicate sulla specifica tecnica allegata al capitolato prestazionale. Compresa Licenza grafica e prestazioni di Engineering, programmazione, sviluppo pagine grafiche oltre alla messa in servizio controllore. Tipo Simens o similare. Apparecchature di regolazione TENDE/FINESTRE per QUFF.</p>	a corpo	3'603,37	6.855
Nr. 281 ANP.ELE.751	<p>euro (quattromilanovecentosessantanove/14)</p> <p>Fornitura e posa in opera di collegamenti elettrici dei c ... o e collegamento da sottoporre alla D.L. per approvazione. Fornitura e posa in opera di collegamenti elettrici dei componenti di regolazione in campo (sia a tre sia a cinque fili) mediante l'utilizzo di puntalini metallici compresi accessori di giunzione, siglatura ed ogni altro accessorio necessario. Fornitura dei componenti in campo compresi nel computo fluidomeccanico. L'impianto si intende comprensivo dei collegamenti in campo, ed ogni accessorio atto a rendere l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte. L'impresa dovrà altresì sviluppare lo schema elettrico di controllo, comando e collegamento da sottoporre alla D.L. per approvazione.</p>	cadauno	79,50	45.836

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 284 ANP.ELE.200	<p align="center">PRESE E SPINE INDUSTRIALI (SbCap 23)</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro prese CEE di se ... universale; Posato a parete, con grado di protezione IP67. Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro prese CEE di servizio comporto da: - Interruttore generale quadripolare magnetotermico differenziale In=40A, curva C Id=0,03A, Pdi=15kA (CEI EN 60898); - Interruttore bipolare magnetotermico In=16A, curva C, Pdi=6kA (CEI EN 60898) a protezione delle prese schuko; - n°1 presa a spina tipo CEE 3x32 A+PE, interbloccata con fusibili. - n°1 presa a spina tipo CEE 3x16 A+PE, interbloccata con fusibili. - n°1 presa a spina tipo CEE 2x16 A+PE, interbloccata con fusibili. - N°2 prese a spina 2P+T, 10/16A tipo schuko universale; Posato a parete, con grado di protezione IP67. euro (milletrecenta/69)</p>	cadauno	1'030,69	22.266
Nr. 285 ANP.ELE.201	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo prese TIPO E1 e ... di finitura Posato a parete, con grado di protezione IP67. Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo prese TIPO E1 entro canale porta apparecchi a parete per postazione di lavoro composto da: - n°2 scatole 504 da incasso su canale portapparecchi - n°2 interruttori bipolari MT da 16A per protezione prese di servizio di FM - n°2 prese bipasso 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°2 prese schuko 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°2 cornici di finitura Posato a parete, con grado di protezione IP67. euro (duecentoquarantaotto/35)</p>	a corpo	248,35	48.722
Nr. 286 ANP.ELE.202	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo prese TIPO E2 d ... sso) - n°2 cornici di finitura Posato da incasso a parete. Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo prese TIPO E2 da incasso a parete per postazione di lavoro composto da: - n°2 scatole 504 da incasso a parete - n°2 interruttori bipolari MT da 16A per protezione prese di servizio di FM - n°2 prese bipasso 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°2 prese schuko 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°2 cornici di finitura Posato da incasso a parete. euro (centosessantacinque/46)</p>	a corpo	165,46	65.605
Nr. 287 ANP.ELE.203	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo prese TIPO F da ... 16A - n°1 cornici di finitura Posato da incasso a parete. Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo prese TIPO F da incasso a parete per postazione di servizio composto da: - n°1 scatole 504 da incasso a parete - n°1 interruttori bipolari MT da 16A per protezione prese di servizio di FM - n°1 prese bipasso 10/16A - n°1 prese schuko 10/16A - n°1 cornici di finitura Posato da incasso a parete. euro (centosessantauno/07)</p>	a corpo	161,07	58.645
Nr. 288 ANP.ELE.204	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo prese TIPO D da ... /16A - n°1 cornici di finitura Posato da incasso a parete. Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo prese TIPO D da incasso a parete per postazione di servizio composto da: - n°1 scatole 504 da incasso a parete - n°1 interruttori bipolari MT da 16A per protezione prese di servizio di FM - n°1 prese schuko 10/16A - n°1 cornici di finitura Posato da incasso a parete. euro (centoquindici/93)</p>	a corpo	115,93	53.049
Nr. 289 ANP.ELE.205	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo Pozzetto TIPO A in cls ... ollegamento. Pozzetto di servizio incassato nel pavimento. Fornitura e posa in opera di nuovo Pozzetto TIPO A in cls prefabbricato carrabile 40x40x40, completo di chiusino avente finitura come il pavimento. Completo di: - n°1 pozzetto da incasso nel pavimento in CLS avente dim 40x40x40 - n°7 scatole 504 in PVC per posa a parete - n°1 interruttori bipolari MT da 16A per protezione prese di servizio di FM - n°3 prese bipasso 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°2 prese schuko 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°4 prese di trasmissione dati RJ45 cat. 6 - n°16 tappi copriforo - n°1 chiusino carrabile avente medesima finitura del pavimento. - n°4 tubazioni rigide aventi diametro minimo 25mm in arrivo dalle canaline limitrofe per posa linee di collegamento. Pozzetto di servizio incassato nel pavimento.</p>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 290 ANP.ELE.206	<p>euro (milletrecentonovantasei/74)</p> <p>Fornitura e posa in opera di nuovo Pozzetto TIPO B in cls ... ollegamento. Pozzetto di servizio incassato nel pavimento. Fornitura e posa in opera di nuovo Pozzetto TIPO B in cls prefabbricato carrabile 40x40x40, completo di chiusino avente finitura come il pavimento. Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°1 pozzetto da incasso nel pavimento in CLS avente dim 40x40x40 - n°7 scatole 504 in PVC per posa a parete - n°1 interruttori bipolari MT da 16A per protezione prese di servizio di FM - n°3 prese bipasso 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°2 prese schuko 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°20 tappi copriforo - n°1 chiusino carrabile avente medesima finitura del pavimento. - n°4 tubazioni rigide aventi diametro minimo 25mm in arrivo dalle canaline limitrofe per posa linee di collegamento. <p>Pozzetto di servizio incassato nel pavimento.</p> <p>euro (millecentoquarantasei/10)</p>	a corpo	1'396,74	28.655
Nr. 291 ANP.ELE.207	<p>Fornitura e posa in opera di nuovo Pozzetto TIPO C in cls ... ollegamento. Pozzetto di servizio incassato nel pavimento. Fornitura e posa in opera di nuovo Pozzetto TIPO C in cls prefabbricato carrabile 40x40x40, completo di chiusino avente finitura come il pavimento. Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°1 pozzetto da incasso nel pavimento in CLS avente dim 40x40x40 - n°5 scatole 504 in PVC per posa a parete - n°1 interruttori bipolari MT da 16A per protezione prese di servizio di FM - n°3 prese bipasso 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°2 prese schuko 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°1 presa CEE 2x16A compelta di sezionatore di interblocco e fusibili di protezione - n°12 tappi copriforo - n°1 chiusino carrabile avente medesima finitura del pavimento. - n°4 tubazioni rigide aventi diametro minimo 25mm in arrivo dalle canaline limitrofe per posa linee di collegamento. <p>Pozzetto di servizio incassato nel pavimento.</p> <p>euro (millecentosettantasei/34)</p>	a corpo	1'146,10	33.539
Nr. 292 ANP.ELE.208	<p>Fornitura e posa in opera di Torretta TIPO TS a pavimento ... oro Torretta prese di servizio da incassato nel pavimento. Fornitura e posa in opera di Torretta TIPO TS a pavimento da 16/20 moduli attrezzata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°1 torretta da incasso a pavimento completa di coperchio avente finitura come il pavimento; - n°1 interruttori bipolari MT da 16A per protezione prese di servizio di FM - n°6 prese bipasso 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°4 prese schuko 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°3 tappi copriforo <p>Torretta prese di servizio da incassato nel pavimento.</p> <p>euro (seicentosettantadue/64)</p>	a corpo	1'176,34	32.834
Nr. 293 ANP.ELE.209	<p>Fornitura e posa in opera di Torretta TIPO TL a pavimento ... ta prese di servizio di lavoro da incassato nel pavimento. Fornitura e posa in opera di Torretta TIPO TL a pavimento da 16/20 moduli attrezzata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°1 torretta da incasso a pavimento completa di coperchio avente finitura come il pavimento; - n°1 interruttori bipolari MT da 16A per protezione prese di servizio di FM - n°6 prese bipasso 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°4 prese schuko 10/16A (una sotto linea normale e una sotto linea continua quindi di colore rosso) - n°3 prese di trasmissione dati RJ45 cat. 6 - n°3 tappi copriforo <p>Torretta prese di servizio di lavoro da incassato nel pavimento.</p> <p>euro (ottocentosessanta/62)</p>	a corpo	672,64	15.659
Nr. 294 ANP.ELE.211	<p>Fornitura e posa in opera di allacciamento elettrico dire ... l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Fornitura e posa in opera di allacciamento elettrico diretto utenza terminale normale, comprensivo di quota parte di linea in cavo tipo FG16OM16 avente sezione minima 3G2,5mmq, quota parte di tubazione in acciaio zincato avente diametro minimo 25mmq. La voce si intende quindi comprensiva di tutti gli oneri ed accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.</p> <p>euro (centosessantatre/43)</p>	cadauno	163,43	56.685
Nr. 295 ANP.ELE.212	<p>Fornitura e posa in opera di allacciamento elettrico dire ... l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Fornitura e posa in opera di allacciamento elettrico diretto utenza terminale di sicurezza, comprensivo di quota parte di linea in cavo tipo FTG18OM16 avente sezione minima 3G2,5mmq, quota parte di tubazione in acciaio zincato avente diametro minimo 25mmq. La voce si intende quindi comprensiva di tutti gli oneri ed accessori utili e necessari a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.</p> <p>euro (centosettanta/18)</p> <p>----- ----- ----- ----- -----</p>	cadauno	170,18	54.436

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. % MDO
Nr. 297 ANP.ELE.601	<p>TELECAMERE E COMPONENTI VARI PER IMPIANTI DI TVCC AD ALTA SENSIBILITA' - TV (SbCap 25)</p> <p>Fornitura e posa in opera di sensore video 3D dedicato al ... le secondo la regola dell'arte.Tipo Affluences o similare. Fornitura e posa in opera di sensore video 3D dedicato al sistema di conteggio e gestione dei flussi completo di iniettore POE per il funzionamento del sensore su rete TD. La voce si intende comprensiva di supporto manutentivo per 12 mesi, calibraggio e messa in funzione del sensore video, della posa a parete/soffitto e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.Tipo Affluences o similare. euro (duemilanovecentocinquanta/49)</p>	a corpo	2'950,49	0.928
Nr. 298 ANP.ELE.602	<p>Fornitura e posa in opera di licenza software per gestion ... tema, della messa in funzione. Tipo Affluences o similare. Fornitura e posa in opera di licenza software per gestione sistema di controllo flussi, conteggio automatico, gestione e visione delle statiche con possibilità di gestione e prenotare 200 posti a sedere e fino a 10 risorse aggiuntive. La voce si intende quindi comprensiva dell'ingegnerizzazione del sistema, dell'installazione del software, della programmazione del sistema, della messa in funzione. Tipo Affluences o similare. euro (tremilaseicentossessantadue/48)</p>	a corpo	3'662,48	6.744
Nr. 299 ANP.ELE.650	<p>Fornitura e posa in opera di telecamera bullet Risoluzione ... esterno tipo Hvision modello DS-2CD3686G2-IZS o similare. Fornitura e posa in opera di telecamera bullet Risoluzione 8MP - 3840x2160 frame rate 25 Fps @3840x2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità Colore: 0.003 Lux @F1.4, AGC ON 0 Lux con IR Day/Night ICR Ottica 2,713,5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Funzioni Smart: Unattended baggage detection, object removal detection, scene change detection, audio exception detection, Face capture ROI. Streams 4 Portata IR 60 m WDR 120 dB Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Ingressi/Uscite: 1/1 Audio 1/1 Allarme. Alimentazione 12 Vcc, PoE (802.3af), max 15 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C, da esterno IP67, Antivandalo IK10. La voce si intende comprensiva di iniettore POE per il funzionamento su rete di TD, calibraggio e messa in funzione della telecamera, della posa a parete/soffitto e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Telecamera bullet per esterno tipo Hvision modello DS-2CD3686G2-IZS o similare. euro (milleottantaquattro/20)</p>	cadauno	1'084,20	6.199
Nr. 300 ANP.ELE.651	<p>Fornitura e posa in opera di telecamera Dome Risoluzione ... interno tipo Hvision modello DS-2CD3786G2-IZS o similare. Fornitura e posa in opera di telecamera Dome Risoluzione 8MP - 3840x2160 frame rate 25 Fps @3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità Colore: 0.003 Lux @F1.4, AGC ON 0 Lux con IR Day/Night ICR Ottica 2,713,5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Funzioni Smart: Face Capture, Unattended baggage detection, object removal detection, scene change detection, audio exception detection, ROI. Streams 4 Portata IR 40 m WDR 120 dB Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Ingressi/Uscite: 1/1 Audio 1/1 Allarme. Alimentazione 12 Vcc, PoE (802.3af), max 12.9W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C, da esterno IP67, Antivandalo IK10. La voce si intende comprensiva di iniettore POE per il funzionamento su rete di TD, calibraggio e messa in funzione della telecamera, della posa a parete/soffitto e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Telecamera dome per interno tipo Hvision modello DS-2CD3786G2-IZS o similare. euro (millesettanta/29)</p>	cadauno	1'070,29	6.280
Nr. 301 ANP.ELE.652	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema ... do la regola dell'arte. Sistema tipo Hikvision o similare. Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di videosorveglianza da installare all'interno del Rack di trasmissione dati della control room. Le apparecchiature previste sono: - N°1 NVR da ingressi video 256 canali Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Uscite video 2 HDMI, 1 VGA, Risoluzione registrazione fino a 12 MP registrazione solo con HDD 4 TB o superiori: RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, Risoluzione HDMI: fino a 4K Risoluzione VGA VGA: fino a 1080p PLAYBACK SINCRONIZZATO 2 canali 12 MP; 4 canali 4K; 16 canali 1080p Funzioni Smart: Smart Search, ANR. Ingressi/Uscite: AUDIO 1/1. Ingressi/Uscite: Allarmi 16/8 Interfaccia di rete 4 Ethernet 10/100/1000 Mbps BANDA In/Out 768Mbps / 768Mbps. Interfaccia HDD 16 HDD Max 10TB Cad, Hot Swap, 1xe-SATA, 2x mini SAS Dati RS-485; Tastiera Interfaccia USB 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0. Alimentazione 100 ~ 240 Vca 550W max Alimentatore Interno Ridondante (140 W senza HDD) Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +50 °C. Tipo Hikvision modello DS-96256NI-I16 o similare. - N°6 HDD Specifico per videosorveglianza 8TB. Gestione indicativa fino a 64. Streaming video, Gestione RAID. Tipo Hikvision modello SKYHAWK8TB o similare. - N°1 decoder video Uscite Video 12x HDMI / 6x BNC Decoding 96can. Risoluzione Decoding 12 MP @20 Fps 12can / 8MP @30 Fps 24can / 5MP @30 Fps 36can / 2MP @30 Fps 96can Input VGA / DVI 1080p Audio I/O 1/12 Allarme I/O 8/8 Interfaccia di rete 2xEthernet 10/100/1000 Mbps. Interfaccia 1xRS-485 1xRS-232. Alimentazione 100~240 Vca 108 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Tipo Hikvision modello DS-6912UDI o similare. - N°1 server centrale completo di software con pacchetto base di videosorveglianza per la gestione fino a 128 telecamere. Supporta: Cloud Storage Server, memoria ausiliaria, gestione allarmi (configurazione Allarme, registri allarmi, ricerca allarmi), notifica e-mail, Active Directory, esecuzione su macchina virtuale, 5 utenti connessi simultaneamente, operazione client (commutazione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata). Espansione con licenza aggiuntiva. Hardware: i5-8500/8G DDR4/M.2 256G SSDx1/1GbEx1/300W/Small Form Factor/Win 10 Enterprise 64bit/3 years 7x24 global platinum service. Tipo Hikvision modello HikCentral-Workstation/I5 128CH espandibile o similare.</p>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 302 ANP.ELE.653	<p>- N°1 Pacchetto smart wall base HikCentral - che include tutte le funzioni di smart wall. Dispositivi supportati: Controllori Video Wall e tastiere Supporta 32 smart wall Supporta 32 decodificatori Funzione supPortata: visualizzazione della telecamera live view / playback su video wall, spanning window, roaming window collegamento Allarme ecc. Prerequisito richiesto: Modulo Base di Videosorveglianza.</p> <p>- N°1 Switch Smart managed. Porte: 24. Poe: 24, IEEE 802.3af, IEEE802.3at. Tipologia: 10/100/1000. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 370 W Distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 Smart managed. Case: Metallico. Banda: 52 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time Allarmi push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP, Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca. Tipo Hikvision DS-3E1526P-SI o similare.</p> <p>La voce si intende comprensiva diella messa in funzione del sistema, della programmazione, del collegmaneto all'interno del rack e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.</p> <p>Sistema tipo Hikvision o similare.</p> <p>euro (cinquantamiladuecentoventi/49)</p>	a corpo	50'220,49	4.918
Nr. 303 ANP.ELE.654	<p>Fornitura e posa in opera di monitor dedicati al sistema ... dell'arte. Monitor TVCC Hikvision DS-D2046LU-Y o similare.</p> <p>Fornitura e posa in opera di monitor dedicati al sistema di videosorveglianza avente le seguenti caratteristiche:</p> <p>- N°4 monitor Pannel 46", 1080p, 500 cd/ , bezel width: 3.5 mm, Input: VGA/DVI/DP/HDMI, output: DP/HDMI. Support 4K input and loop up to 30 screens with HDMI/DP interface, support VESA Tipo Hikvision modello DS-D2046LU-Y</p> <p>- N°4 supporti monitor a parete Front-maintenance wall-mounted bracket, suitable for all 46" LCD models Tipo Hikvision modello DS-DN4601W.</p> <p>La voce si intende comprensiva del collegmaneto dei monitor, della cavetteria terminale, dell'alimentaione dal rack TD e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.</p> <p>Monitor TVCC Hikvision DS-D2046LU-Y o similare.</p> <p>euro (settemilasesantanove/83)</p>	a corpo	7'069,83	6.987
Nr. 304 ANP.ELE.620	<p>Fornitura e posa in opera all'interno dell'armadio di TD ... ell'arte. Tipo Hikvision modello DS-3E1526P-SI o similare.</p> <p>Fornitura e posa in opera all'interno dell'armadio di TD di pertinenza (come da schema a blocchi) di Switch per collegamento telecamere di videosorveglianza. Caratteristiche switch:</p> <p>- N°1 Switch Smart managed. Porte: 24. Poe: 24, IEEE 802.3af, IEEE802.3at. Tipologia: 10/100/1000. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 370 W Distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 Smart managed. Case: Metallico. Banda: 52 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time Allarmi push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP, Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca</p> <p>La voce si intende comprensiva del collegmaneto dello switch alla fibra ottica in arrivo e in partenza dal rack TD, dell'alimentaione dello switch dalla presiera del rack TD e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.</p> <p>Tipo Hikvision modello DS-3E1526P-SI o similare.</p> <p>euro (milleseicentoventicinque/67)</p>	cadauno	1'625,67	7.597
Nr. 305 ANP.ELE.621	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchiature essenziali p ... trale FABBRICATO PRINCIPALE. Sistema Tecnoalarm o similare</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchiature essenziali per realizzazione nuovo sistema di antintrusione dedicato al FABBRICATO PRINCIPALE, costituito da:</p> <p>- n°1 centrale di allarme ad architettura Bus, espandibile da 20 fino a 440 zone, 32 programmi, comunicatore telefonico integrato PSTN, Ethernet e GSM/GPRS interfaccia (opzionale), tecnologia RDV®, tecnologia RSC®, sintesi vocale, Tecno Out protocol management (opzionale), programmazione avanzata level, 1 porta seriale Siren Bus per 24 sirene RSC®, 1 Sensor Bus serial port per 8 RSC detectors, 50 espansione ingressi esterne, 42 espansione uscite esterne, 3 moduli espansione radio o ricetrasmittitori, 32 console LCD, 32 dispositivi di comando, 3 Console video touch screen (attraverso interfaccia ESP LAN), contenitore in metallo dimensioni (L x A x P) 455 x 445 x 115mm, batterie 2x 12V/17Ah (non incluse), alimentatore switching 8A Tipo Tecnoalarm modello F101T440-IT o similare;</p> <p>- n°2 batterie YUASA 12V/17Ah Tipo Tecnoalarm modello F108017 YU o similare;</p> <p>- n°1 Modulo di espansione con 4 ingressi zona paralleli per cablaggio di rivelatori convenzionali e Bus Tipo Tecnoalarm modello F127ESP4IN o similare;</p> <p>- n°1 Modulo di comunicazione UMTS Reti cellulare utilizzate: 2G / 3G / 4G. Tipo Tecnoalarm modello F127ESPGSM4G o similare;</p> <p>- n°1 Modulo di interfaccia per la connessione della centrale alla rete ethernet Tipo Tecnoalarm modello F127ESPLAN o similare;</p> <p>- n°1 Ripetitore linea seriale RS485. Connessioni 1 Bus di ingresso 6 Bus di uscita protetti Tipo Tecnoalarm modello F127STAR485 o similare ;</p> <p>- n°8 Gruppo di alimentazione switching 8A 14.4V DC con contenitore in metallo dimensioni (LxAxP):320x365x170mm,tecnologia RSC® compresi di batterie 12V/17Ah Tipo Tecnoalarm modello F107TAPS-8BUS+F10817YU o similare</p> <p>- n° 19 moduli di espansione a 8 ingressi comprensivi di scatola in ABS Tipo Tecnoalarm modello F101SPEED8+C110C100P o similare</p> <p>- n°20 moduli di espansione a 8 ingressi seriali comprensivi di scatola in ABS Tipo Tecnoalarm modello F101SPEED8PLUS+C110C100P o similare</p> <p>Centrale FABBRICATO PRINCIPALE. Sistema Tecnoalarm o similare</p> <p>euro (dicottomilacentocinquantaotto/37)</p>	a corpo	18'158,37	8.162
Nr. 305 ANP.ELE.621	<p>Fornitura e posa in opera di Console touch screen per ant ... dell'arte. Tipo Tecnoalarm modello F127UTSCAVA o similare.</p> <p>Fornitura e posa in opera di Console touch screen per antintrusione con gestione planimetrie per TP8-28,</p>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 306 ANP.ELE.623	TP8-28 GSM, TP10-42, TP8-88, TP20-440. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri e accessori utili e necessari per rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm modello F127UTSCAVA o similare. euro (seicentodiciotto/34)	cadauno	618,34	9.986
Nr. 307 ANP.ELE.622	Fornitura e posa in opera di Carta transponder RFID per ... a regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F103CARD/B o similare. Fornitura e posa in opera di Carta transponder RFID per lettori APR. Colore bianco (Confezione da 10). Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri e accessori utili e necessari per rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F103CARD/B o similare. euro (trentaquattro/00)	cadauno	34,00	18.176
Nr. 308 ANP.ELE.624	Fornitura e posa in opera di Lettore carte per sistema a ... ll'arte. Tipo Tecnoalarm modello F103APRCARDGN o similare. Fornitura e posa in opera di Lettore carte per sistema antintrusione tipo RFID Bus per TP8-28, TP8-28 GSM, TP10-42, TP8-88, TP20-440. Colore grigio antracite. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri e accessori utili e necessari per rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm modello F103APRCARDGN o similare. euro (trecentoquattordici/74)	cadauno	314,74	19.619
Nr. 309 ANP.ELE.625	Fornitura e posa in opera di Rivelatore doppia tecnolog Tipo Tecnoalarm F102TWINMB18/V+ F102SNODO2000 o similare. Fornitura e posa in opera di Rivelatore doppia tecnologia antintrusione con modalità di rilevamento programmabile (AND/OR/WALK), funzione RDV®, antimascheramento e compensazione temperatura - rivelatore volumetrico - portata 18m - tecnologia RSC®. Frequenza 10.525GHz. Completo si staffa a snodo per installazione. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri e accessori utili e necessari per rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F102TWINMB18/V+F102SNODO2000 o similare. euro (duecentocinquantesette/40)	cadauno	257,40	35.575
Nr. 310 ANP.ELE.626	Fornitura e posa in opera di Sensore inerziale antintrusi ... a regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F106CINEM5 o similare. Fornitura e posa in opera di Sensore inerziale antintrusione e di vibrazione in plastica - montaggio a vista. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri e accessori utili e necessari per rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F106CINEM5 o similare. euro (centotrenta/05)	cadauno	130,05	47.482
Nr. 311 ANP.ELE.627	Fornitura e posa in opera di Contatto magnetico antintrus ... la regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F106462N o similare. Fornitura e posa in opera di Contatto magnetico antintrusione - Grado 2 - in alluminio - montaggio a vista. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri e accessori utili e necessari per rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F106462N o similare. euro (centotrenta/05)	cadauno	130,05	47.482
Nr. 312 ANP.ELE.628	Fornitura e posa in opera di Sirena per esterno autonoma ... la dell'arte. Tipo Tecnoalarm F105S2010PBUSCR o similare. Fornitura e posa in opera di Sirena per esterno autonoma e autoalimentata con lampeggiatore a led. Grado di protezione del contenitore IP44. Collegamento su BUS RS485. Protezione ottica contro schiuma, perforazione, apertura e rimozione. Segnalazione separata di anomalia circuito lampeggiatore a LED, guasto tromba acustica, batteria bassa, batteria guasta, bassa tensione di alimentazione per la ricarica della batteria. Memorizzazione e segnalazione indipendente per sabotaggio dovuto a rimozione e apertura, antischiuma e perforazione. Monitoraggio e programmazione dei parametri da remoto. Programmazione modalità di allarme, tecnologico, preallarme, chime, inserimento/disinserimento. Modulazione suono e potenza acustica programmabile. Memorizzazione su file storico delle centrale delle segnalazioni di anomalia sirena. In versione plastica oppure alluminio e con o senza protezione antiperforazione. Monitoraggio e programmazione dei parametri da remoto. Cover in alluminio cromato. Completa di batteria 12V/2,3Ah. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri e accessori utili e necessari per rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F105S2010PBUSCR o similare. euro (trecentocinquantacinque/95)	cadauno	355,95	25.726
Nr. 313 ANP.ELE.629	Fornitura e posa in opera di Sirena per interni magnetod ... gola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F105SIRTECBUS o similare. Fornitura e posa in opera di Sirena per interni magnetodinamica autoalimentata. Autoprotetta. Potenza acustica 117dB(A) @ 1m - Alloggiamento batteria 12V-2,1Ah - Collegamento Bus RS485. Contenitore in ABS. IP 41. Programmazione suono e potenza acustica, modalità di allarme, allarme tecnico, pre-allarme, chime, e inserimento/disinserimento. Memorizzazione su file storico della centrale delle segnalazioni di anomalia quali tromba, batteria bassa, guasto batteria e mancanza di alimentazione per la ricarica della batteria. Monitoraggio e programmazione dei parametri da remoto. Completa di batteria 12V/2,3Ah. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri e accessori utili e necessari per rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnoalarm F105SIRTECBUS o similare. euro (duecentoquarantesette/16)	cadauno	247,16	37.049
Nr. 313 ANP.ELE.629	Fornitura e posa in opera di apparecchiature essenziali p ... re Centrale BOOK SHOP e BAR. Sistema Tecnoalarm o similare			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 314 ANP.ELE.630	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchiature essenziali per realizzazione nuovo sistema di antintrusione dedicato al BOOK SHOP e BAR, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°1 Centrale di allarme ad architettura Bus, espandibile da 8 fino a 88 zone, 16 programmi (fw TP8-88 plus), comunicatore telefonico integrato PSTN, Ethernet e GSM/GPRS interfaccia (opzionale), tecnologia RDV®, tecnologia RSC®, sintesi vocale, Tecno Out protocol management (opzionale), programmazione avanzata (opzionale), 1 porta seriale Siren Bus per 15 sirene RSC®, 1 Sensor Bus serial port per 8 RSC detectors, 14 espansioni ingressi esterne, 16 espansione uscite esterne, 2 moduli espansione radio o ricetrasmittitori, 15 console LCD, 15 dispositivi di comando, 3 Console video touch screen (attraverso interfaccia ESP LAN), contenitore in metallo dimensioni (L x A x P) 455 x 445 x 115mm, batterie 2x 12V/17Ah (non incluse), alimentatore switching 6A. Tipo Tecnoalarm F101T88-IT o similare; - n°2 batterie YUASA 12V/17Ah Tipo Tecnoalarm modello F108017 YU o similare; - n°1 Modulo di comunicazione UMTS Reti cellulare utilizzate: 2G / 3G / 4G. Tipo Tecnoalarm modello F127ESPGSM4G o similare; - n°1 Modulo di interfaccia per la connessione della centrale alla rete ethernet Tipo Tecnoalarm modello F127ESPLAN o similare; - n°1 Ripetitore linea seriale RS485. Connessioni 1 Bus di ingresso 6 Bus di uscita protetti Tipo Tecnoalarm modello F127STAR485 o similare ; - n°1 moduli di espansione a 8 ingressi seriali comprensivi di scatola in ABS Tipo Tecnoalarm modello F101SPEED8PLUS+C110C100P o similare <p>Centrale BOOK SHOP e BAR. Sistema Tecnoalarm o similare euro (tremilaventiquattro/05)</p>	a corpo	3'024,05	36.337
Nr. 315 ANP.ELE.631	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchiature essenziali p ... e ; Centrale VETRINA CITTA'. Sistema Tecnoalarm o similare</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchiature essenziali per realizzazione nuovo sistema di antintrusione dedicato alla VETRINA CITTA', costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°1 Centrale di allarme ad architettura Bus, espandibile da 8 fino a 88 zone, 16 programmi (fw TP8-88 plus), comunicatore telefonico integrato PSTN, Ethernet e GSM/GPRS interfaccia (opzionale), tecnologia RDV®, tecnologia RSC®, sintesi vocale, Tecno Out protocol management (opzionale), programmazione avanzata (opzionale), 1 porta seriale Siren Bus per 15 sirene RSC®, 1 Sensor Bus serial port per 8 RSC detectors, 14 espansioni ingressi esterne, 16 espansione uscite esterne, 2 moduli espansione radio o ricetrasmittitori, 15 console LCD, 15 dispositivi di comando, 3 Console video touch screen (attraverso interfaccia ESP LAN), contenitore in metallo dimensioni (L x A x P) 455 x 445 x 115mm, batterie 2x 12V/17Ah (non incluse), alimentatore switching 6A. Tipo Tecnoalarm F101T88-IT o similare; - n°2 batterie YUASA 12V/17Ah Tipo Tecnoalarm modello F108017 YU o similare; - n°1 Modulo di comunicazione UMTS Reti cellulare utilizzate: 2G / 3G / 4G. Tipo Tecnoalarm modello F127ESPGSM4G o similare; - n°1 Modulo di interfaccia per la connessione della centrale alla rete ethernet Tipo Tecnoalarm modello F127ESPLAN o similare; - n°1 Ripetitore linea seriale RS485. Connessioni 1 Bus di ingresso 6 Bus di uscita protetti Tipo Tecnoalarm modello F127STAR485 o similare ; <p>Centrale VETRINA CITTA'. Sistema Tecnoalarm o similare euro (duemilaottocentocinquantanove/60)</p>	a corpo	2'859,60	38.426
Nr. 316 ANP.ELE.633	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchiature essenziali p ... e ; Centrale VETRINA CITTA'. Sistema Tecnoalarm o similare</p> <p>Fornitura e posa in opera di Software, licenze, ingegnerizzazione del sistema di antrintrusione, programmazione, comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°1 Licenza sistema di supervisione Supervisor By Tecnoalarm, senza limiti di tempo, possibilità di connessione di una Centrale Antintrusione TP8-88 o TP20-440 (munita di scheda ESP LAN). Espansione massima a 20 centrali, tramite licenze Aggiuntive (una per Centrale). Tipo Tecnoalarm modello F140SV1PA1CL o similare; - n°3 licenze aggiuntive del sistema di supervisione server per centrali tipo TP8-88 o TP20-440. Tipo Tecnoalarm modello F140SVADD1PA o similare; - n°4 Licenza aggiuntiva del sistema Supervisor Server, per la gestione di un ulteriore Client Utente. Espansione massima a 5 Client Utente. Tipo Tecnoalarm modello F140SVADD1CL o similare; - Abilitazione aggiuntiva del sistema Supervisor Server, permette la gestione fino a 4 monitor per postazione - Abilitazione aggiuntiva del sistema Supervisor Server, permette la mappatura di un numero indefinito di flussi video RTSP standard LIVE - Realizzaione di mappe grafiche mediante disegni CAD, con simboli grafici animati, per circa 300 punti - Programmazione centrali - Assistenza tecnica italia per commissioning e primo avviamento - Corso di formazione per l'utilizzo del sistema e del supervisore <p>Sistema Tecnoalarm o similare. euro (diciannovemilaquarantaquattro/32)</p>	a corpo	19'044,32	25.939
Nr. 317 ANP.ELE.610	<p>Fornitura e posa in opera di varco antitaccheggio RFID ga ... azione: 24V ac Tipo ISGN modello GAT000821-000 o similare.</p> <p>Fornitura e posa in opera di Cavo 2x1 + 2x(2x0,50) Schermato - Twistato 2x in CCA,s1,do,a3 in PVC. Cavo per esterni colore guaina nera. Tipo Tecnofire modello F11200000511 o similare. euro (sette/59)</p>	m	7,59	61.660
	<p>Fornitura e posa in opera di varco antitaccheggio RFID gate Premium double - 3 antenne con software di monitoraggio allarmi e accessi incluso, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni: 1780 mm x 680 mm x 73 mm - Peso: 28kg - Materiale: Plexiglass trasparente con base in ABS. Marcatura di protezione: IP 41 			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. % MDO
Nr. 320 ANP.ELE.500	<p align="center">DIFFUSIONE SONORA (SbCap 29)</p> <p>Fornitura e posa in opera di Rack di diffusione sonora pe ... l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Fornitura e posa in opera di Rack di diffusione sonora per evacuazione completo di: - n°2 Armadio rack 28U munito di 3 ventole azionate da termostato. Materiale: acciaio. Colore: grigio RAL 7035. IP30. Dimensioni: (L x P x A) 600x600x1600mm. Peso 54kg. Completo di portelle di chiusura in vetro trasparente, ripiani, pannelli di chiusura frontali o con feritoie gruppo presiera di alimentazione con prese da 16A. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVCR 2628 o similare. - N°1 Unità centrale del sistema serie 9000 avente doppia porta LAN per audio digitale IN/OUT. Possibilità di gestire fino a 124 zone audio e 32 console su due bus dedicati. 8 ingressi, di cui 5 bilanciati, e 6 uscite configurabili verso qualsiasi canale di uscita. 12 GPI e 8 GPO configurabili su ciascuna unità. Messaggi di emergenza e di routine preregistrati su memoria monitorata dedicata. Display LCD con equalizzatore a 3 bande per background Input, output monitor e ausiliari; equalizzatore 5 bande per input paging, input ausiliari e output BUS. Possibilità di gestire fino a 31 unità slave amplificate UP 9501 (1 x 500 W), UP 9502 (2 x 250 W) e UP 9504 (4 x 125 W), collegate tramite il bus di comunicazione dedicato. Monitoraggio remoto, protocollo Open TCP-IP per integrazione del sistema. Sorgente MP3 integrata con lettore USB e SD Card. Audio digitale su protocollo DANTE. Montaggio Rack 19", 2U. Dimensioni: (L x A x P) 482x88x350mm. Peso 6,98kg. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVMU 9186-R - N°4 amplificatore di potenza in classe D+ 2x250W per sistema serie 9000. Possibilità di gestire 1 zona audio A/B. 3 ingressi, di cui 2 bilanciati. 12 GPI e 8 GPO configurabili su ciascuna unità. Display LCD per configurazione. Montaggio Rack 19", 2U. Dimensioni: (L x A x P) 482x88x350mm. Peso 8,15kg. EN 54 -16. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVUP 9501 - N°4 Amplificatore di potenza in classe D+ 2x250W per sistema serie 9000. Possibilità di gestire 1 zona audio A/B. 3 ingressi, di cui 2 bilanciati. 12 GPI e 8 GPO configurabili su ciascuna unità. Display LCD per configurazione. Montaggio Rack 19", 2U. Dimensioni: (L x A x P) 482x88x350mm. Peso 8,15kg. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVUP 9502 o similare. - N°5 Modulo indirizzato composto da cinque unità fisiche/logiche supervisionate: 5 ingressi, identificati singolarmente dal Sistema, occupazione massima 5 indirizzi. Tipo Tecnoalarm modello TFM50-HP o similare. - N°1 Console microfonica da parete per sistema serie 9000 in versione Fireman con microfono push-to-talk. Connessione diretta all'unità serie 9000 tramite cavo antifiamma tipo J (cavo FTP cat.5 con connettore RJ45 incluso). Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVBM 9804FM o similare - N°1 Alimentatore adatto per ottenere continuità di alimentazione nei sistemi EN 54-16 della serie 9000 e serie 7000, e in dispositivi complementari rilevanti, in caso di interruzioni di alimentazione rete. Dispone di 6 uscite da 15A. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVPS 6648 o similare. - N°4 Batteria al piombo SLA AGM 12V 200Ah per sistemi di emergenza (c20 204Ah). Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVBT 12V-200 o similare. La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio del rack e dell'installazione entro il locale control room e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. euro (sessantaquattromilasettecentonovantauno/33)</p>	a corpo	64'791,33	2.287
Nr. 321 ANP.ELE.501	<p>Fornitura e posa in opera di Fornitura di Circuito di Fin ... arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVEOL 3-9 o similare. Fornitura e posa in opera di Fornitura di Circuito di Fine Linea per sistemi audio serie 3000. Risonatore a 20 Hz, impedenza 200 Ohm, connettori ceramici con termofusibile. Contenitore in plastica UL94 V0. Dimensioni: (L x A x P) 80x145x70mm. Peso 0,54kg. EN 54 -16. La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dei componenti in campo, degli oneri, accessori e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVEOL 3-9 o similare. euro (duecentoventisette/85)</p>	cadauno	227,85	54.202
Nr. 322 ANP.ELE.502	<p>Fornitura e posa in opera di Console microfonica da tavol ... arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVBM 9804 o similare. Fornitura e posa in opera di Console microfonica da tavolo per sistema serie 9000. Connessione diretta all'unità serie 9000 tramite cavo antifiamma tipo J (cavo FTP cat.5 con connettore RJ45 incluso). Massimo 16 console microfoniche collegabili all'unità serie 9000. Contenitore in metallo. Dimensioni: (L x A x P) 203x44x128mm. Peso 1,13kg. La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dei componenti in campo, degli oneri, accessori e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVBM 9804 o similare. euro (milletrecentoventicinque/24)</p>	cadauno	1'325,24	9.319
Nr. 323 ANP.ELE.503	<p>Fornitura e posa in opera di Modulo di estensione a 8 tas ... arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVBE 9808 o similare. Fornitura e posa in opera di Modulo di estensione a 8 tasti per console TFEVBM 9804. Gestione di 8 chiamate selettive per ogni estensione. Possibilità di installare fino a 8 estensioni per singola console TFEVBM 9804. Contenitore in metallo. Dimensioni: (L x A x P) 78x39x203mm. Peso 0,9kg. La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dei componenti in campo, degli oneri, accessori e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVBE 9808 o similare. euro (seicentotredici/68)</p>	cadauno	613,68	20.124
Nr. 324 ANP.ELE.504	<p>Fornitura e posa in opera di Diffusore a tromba in ABS co ... arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVHD 21EN o similare. Fornitura e posa in opera di Diffusore a tromba in ABS con dome compression driver 1.5". Trasformatore 30 W (100V). Potenza selezionabile 30-15-7.5-3.75W. Riposta in frequenza 340 Hz - 9000 Hz; Pressione acustica: max SPL @1m: 117dB; max SPL @4m: 105dB; sensibilità 104dB; angolo di copertura: 135°. Corpo in ABS e staffa ad U in acciaio. Connettori ingresso e uscita ceramici con fusibile termico di protezione.</p>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 325 ANP.ELE.505	<p>Materiale: ABS; Grado di protezione: IP66; colore: Grigio. Dimensioni: Profondità: 280mm; Diametro: 212mm. Peso 2.0kg. EN 54 -24.</p> <p>La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dei componenti in campo, degli oneri, accessori e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.</p> <p>Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVHD 21EN o similare.</p> <p>euro (trecentoquarantatre/06)</p> <p>Fornitura e posa in opera di Diffusore acustico da contro ... rte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVPL 68 EN o similare.</p> <p>Fornitura e posa in opera di Diffusore acustico da controsoffitto a plafoniera da 6" con trasformatore 6 W (100V). Potenza selezionabile 6-3-1.5W. Riposta in frequenza 230 Hz - 20000 Hz; Pressione acustica: max SPL @1m: 102dB; max SPL @4m: 90 dB; sensibilità 94dB; angolo di copertura: 126°. Connettori ingresso e uscita ceramici con fusibile termico di protezione. Materiale: metallo; colore: Bianco - RAL 9003. Dimensioni: Profondità: 91mm; Profondità incasso: 90mm; Diametro: 220mm; Foro per incasso: 180mm. Peso 1.12kg. EN 54 -24.</p> <p>La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dei componenti in campo, degli oneri, accessori e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.</p> <p>Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVPL 68 EN o similare.</p> <p>euro (centosessantadue/94)</p>	cadauno	343,06	44.692
Nr. 326 ANP.ELE.506	<p>Fornitura e posa in opera di Proiettore di suono in allum ... te. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVDP 1420EN o similare.</p> <p>Fornitura e posa in opera di Proiettore di suono in alluminio 5". Trasformatore 20 W (100V). Potenza selezionabile 20-10-5-2.5-1.25W. Riposta in frequenza 160 Hz - 20000 Hz; Pressione acustica: max SPL @1m: 105dB; max SPL @4m: 93dB; sensibilità 92dB; angolo di copertura: 155°. Corpo cilindrico in acciaio antifiame con supporto ad U in alluminio. Connettori ingresso e uscita ceramici con fusibile termico di protezione. Materiale: alluminio; Grado di protezione: IP66; colore: Grigio-RAL 7035. Dimensioni: Profondità: 200mm; Diametro: 146mm. Peso 2.73kg. EN 54 -24.</p> <p>La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dei componenti in campo, degli oneri, accessori e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.</p> <p>Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVDP 1420EN o similare.</p> <p>euro (trecentocinquantaquattro/35)</p>	cadauno	162,94	37.897
Nr. 327 ANP.ELE.507	<p>Fornitura e posa in opera di Diffusore acustico da parete ... arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVDU 50EN o similare.</p> <p>Fornitura e posa in opera di Diffusore acustico da parete o da soffitto in acciaio 5", altoparlante a doppio cono, con trasformatore 6 W (100V). Potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75W. Riposta in frequenza 190 Hz - 18000 Hz; Pressione acustica: max SPL @1m: 100dB; max SPL @4m: 88 dB; sensibilità 91dB; angolo di copertura: 175°. Connettori ingresso e uscita ceramici con fusibile termico di protezione. Materiale: acciaio; colore: Bianco - RAL 9010. Dimensioni: (L x A x P) 164x164x60mm. Peso 1.9kg. EN 54 -24.</p> <p>La voce si intende comprensiva dell'assemblaggio dei componenti in campo, degli oneri, accessori e quant'altro utile e necessario a rendere l'opera completa e funzionale secondo la regola dell'arte.</p> <p>Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEVDU 50EN o similare.</p> <p>euro (duecentocinquantasei/31)</p>	cadauno	354,35	34.853
Nr. 328 ANP.ELE.508	<p>Fornitura e posa in opera di ingegneriaizzazione e Start-U ... I Armadio Rack. Sistema certificato Tecnoalarm o similare.</p> <p>Fornitura e posa in opera di ingegneriaizzazione e Start-UP sistema diffusione sonora per evacuazione comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione elettrica centrale con programmazione matrice Audio, Test Annunci Microfonici e Preregistrati, Misura linee di Impedenza, Test Interfaccia esterna, Istruzioni verbali funzionamento sistema al utilizzatore, Sistemi oltre 2 KW di amplificazione prevedere 2 Collaudi; - Configurazione software personalizzata al sistema on site; - Precollaudo rack EVAC con assemblaggio apparati nel Cabinet, Distribuzione Cavi Alimentazione e Audio, Cablaggio morsettiere ed etichettatura interfacce, ogni due apparati DXT 9000 prevedere 1 Cablaggio, ogni Singolo DXT 7000 prevedere 1 Cablaggio, Due o Tre DXT 3000 in Armadio prevedere 1 Cablaggio - Redazione schemi unifilari e manuale d'uso, Certificazioni del Armadio Rack. <p>Sistema certificato Tecnoalarm o similare.</p> <p>euro (undicimiladuecentosessantasei/04)</p>	a corpo	11'266,04	8.770

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
	ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE - APPARECCHI ILLUMINANTI (SbCap 30)			
Nr. 329 ANP.ELE.738	Fornitura e posa in opera di Sensore di presenza e movime ... ne PL-Link. Tipo Siemens modello 5WG1258-2DB12 o similare. Fornitura e posa in opera di Sensore di presenza e movimento per HVAC. Con controllore di luminosita' e ricevitore IR UP 258D/12 con possibilita' di controllo di luminosita' a soglie un off e con interfaccia knx integrata. Campo di regolazione 250...1000 lux per montaggio incassato a soffitto. Campo di azione 360° orizzontale, 100° verticale. Campo di rilevamento da 3x3 mt a 4x4 mt in funzione dell'altezza (consigliata 2,5 - 3m). Supporta la configurazione PL-Link. Tipo Siemens modello 5WG1258-2DB12 o similare. euro (centoottantatue/27)	cadauno	183,27	8.714
Nr. 330 ANP.ELE.739	Fornitura e posa in opera di Interfaccia per pulsanti tra ... ne PL-Link. Tipo Siemens modello 5WG1220-2DB31 o similare. Fornitura e posa in opera di Interfaccia per pulsanti tradizionali 4 canali con interfaccia knx integrata liberamente configurabili come ingressi privi di potenziale e/o uscita per led max 2 mA. Supporta la configurazione PL-Link. Tipo Siemens modello 5WG1220-2DB31 o similare. euro (centoventidue/21)	cadauno	122,21	26.127
Nr. 331 ANP.ELE.100	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO A illuminan ... PO A. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO A illuminante a LED di forma circolare per installazione da incasso in controsoffitto con corpo in policarbonato con dissipatore in alluminio pressofuso, 4000 K, CRI 90, 1850 lumen, Potenza 18,10 W, Grado di protezione IP44.Dimmerabile DALI.Tipo INTRA-LIGHTING NITOR RV MPR 990 o similare. TIPO A. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. euro (centootto/44)	cadauno	108,44	28.486
Nr. 332 ANP.ELE.101	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO B illuminan ... O B. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO B illuminante con ottica LDP per installazione da incasso in Apparecchio illuminante con ottica LDP per installazione da incasso in 4000 K, CRI 90, 7382 lumen, Potenza 68,50 W, Grado di protezione IP44. Dimmerabile DALI, lunghezza 3121 mm. Tipo INTRA-LIGHTING GYON RV LDP 7400 o similare. TIPO B. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. euro (cinquecentonovantatre/76)	cadauno	593,76	5.202
Nr. 333 ANP.ELE.102	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO C illuminan ... LI. Tipo FAGERHULT TOUCH MINI 84212-504 o similare. TIPO C Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO C illuminante a LED tipo faretto per installazione su binario con corpo in alluminio verniciato a polvere avente temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI 90, 2837 lumen, Potenza 25W, Grado di protezione IP20. Dimmerabile DALI. Tipo FAGERHULT TOUCH MINI 84212-504 o similare. TIPO C euro (duecentonovantasei/16)	cadauno	296,16	2.158
Nr. 334 ANP.ELE.103	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO D illuminan ... Tipo INTRA-LIGHTING MINUS C LINE L5800 o similare. TIPO D Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO D illuminante a LED per installazione a soffitto con corpo in alluminio estruso e diffusore in policarbonato opale satinato avente temperatura di colore 4000 K, CRI 90, 5800 lumen, Potenza 60 W, dimmerabile DALI, Grado di protezione IP20. Tipo INTRA-LIGHTING MINUS C LINE L5800 o similare. TIPO D euro (quattrocentoventinove/28)	cadauno	429,28	7.196
Nr. 335 ANP.ELE.104	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO E illuminan Tipo INTRA-LIGHTING GYON C/S LDP 3400 o similare. TIPO E Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO E illuminante a LED per installazione su binario con corpo in alluminio estruso avente temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI 90, Flusso luminoso 3400 lumen, Potenza 31,101 W, dimmerabile DALI. Grado di protezione IP43. Tipo INTRA-LIGHTING GYON C/S LDP 3400 o similare. TIPO E euro (trecentoquarantaquattro/60)	cadauno	344,60	8.964
Nr. 336 ANP.ELE.105	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO F illuminan Tipo INTRA-LIGHTING GYON C/S LDP 4000 o similare. TIPO F Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO F illuminante a LED per installazione su binario con corpo in alluminio avente temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI 90, Flusso luminoso 4000 lumen, Potenza 37,40 W, dimmerabile DALI. GdP IP43. Tipo INTRA-LIGHTING GYON C/S LDP 4000 o similare. TIPO F euro (trecentosettantasei/79)	cadauno	376,79	8.198
Nr. 337 ANP.ELE.106	Fornitura e posa in opera di Lampada TIPO G da tavolo per ... di colore 4000 K.Tipo 4 LIGHT MATRIC-T5 o similare. TIPO G Fornitura e posa in opera di Lampada TIPO G da tavolo per postazioni di lettura con corpo in alluminio con distribuzione lineare della luce, CRI>80, 2190 lumen, Potenza 24W, Grado di protezione IP20, temperatura di colore 4000 K.Tipo 4 LIGHT MATRIC-T5 o similare. TIPO G euro (quattrocentoventinove/79)	cadauno	429,79	14.367
Nr. 338 ANP.ELE.107	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO H illuminan ... P20.Tipo FAGERHULT TOUCH MINI 84210-504 o similare. TIPO H Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO H illuminante a LED tipo faretto per installazione su binario con corpo in alluminio verniciato a polvere avente temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI 90,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 339 ANP.ELE.108	2800 lumen, Potenza25W, Grado di protezione IP20.Tipo FAGERHULT TOUCH MINI 84210-504 o similare. TIPO H euro (duecentocinquantaquattro/76) Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO I illuminan ... O I. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO I illuminante a LED da incasso in pareti e scale con corpo in alluminio e acciaio inox avente temperatura di colore 3000 K, indice di resa cromatica CRI>80, 701 lumen, Potenza 10,80 W, Grado di protezione IP65.Tipo BEGA 33168 o similare. TIPO I. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. euro (quattrocento/58)	cadauno	254,76	2.508
Nr. 340 ANP.ELE.109	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO J illuminan Tipo INTRA-LIGHTING GYON C/S SOP 4000 o similare. TIPO J Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO J illuminante a LED per installazione su binario con corpo in alluminio avente temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI 90, Flusso luminoso 4000 lumen, Potenza 42 W, dimmerabile DALI. GdP IP43. Tipo INTRA-LIGHTING GYON C/S SOP 4000 o similare. TIPO J euro (quattrocentoventiotto/86)	cadauno	400,58	7.711
Nr. 341 ANP.ELE.110	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO K illuminan ... O K. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO K illuminante a LED lineare per installazione da incasso con corpo in alluminio estruso avente temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI 90, 7400 lumen, Potenza 68 W, dimmerabile DALI, Grado di protezione IP20. Tipo INTRA-LIGHTING GYON C/S LDP 7400 o similare. TIPO K. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. euro (cinquecentocinquantaquattro/32)	cadauno	554,32	5.573
Nr. 342 ANP.ELE.111	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO L illuminan ... O L. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO L illuminante a LED di forma circolare per installazione da incasso in controsoffitto con corpo in policarbonato con dissipatore in alluminio pressofuso,4000 K, CRI 90, 1097 lumen, Potenza 10 W, Grado di protezione IP64.Tipo FAGERHULT PLEIAD G4 125 o similare. TIPO L. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. euro (centonovantasette/27)	cadauno	197,27	15.659
Nr. 343 ANP.ELE.112	Fornitura e posa in opera di Striscia TIPO M LED a 24V, dTipo TRIDONIC Modulo LLE FLEX 8mm EXC3 o similare. TIPO M Fornitura e posa in opera di Striscia TIPO M LED a 24V, dimmerabile, per installazione in profili in alluminio compreso di alimentatore DALI. 4000 K, CRI 90, 1200 lumen, Potenza 10 W.Tipo TRIDONIC Modulo LLE FLEX 8mm EXC3 o similare. TIPO M euro (ottantasette/77)	m	87,77	14.071
Nr. 344 ANP.ELE.113	Fornitura e posa in opera di Proiettore TIPO N da giardin ... atore LED DALI. Tipo BEGA 84821 + 71256 o similare. TIPO N Fornitura e posa in opera di Proiettore TIPO N da giardino a LED, composto da n.3 apparecchi, aventi armatura e picchetto in plastica rinforzata con fibra di vetro, vetro di sicurezza con struttura ottica, con LED di potenza 14W, 3000K, 1485lm,resa cromatica CRI 90. Grado di protezione IP65, classe d'isolamento II. Con alimentatore LED DALI. Tipo BEGA 84821 + 71256 o similare. TIPO N euro (seicentosessantacinque/14)	cadauno	665,14	4.644
Nr. 345 ANP.ELE.114	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO O Lineare I ... AGUE TTP 70 (90488.L120.H) Line Tubular o similare. TIPO O Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO O Lineare luce diffusa, con corpo realizzato tramite tubo e tappi terminali in policarbonato, finitura in alluminio estruso bianco opaco. Completo di LED di potenza 54W, 7216lm, 4000K, con alimentatore DALI. Grado di protezione IP66, classe d'isolamento II. Tipo INDELAGUE TTP 70 (90488.L120.H) Line Tubular o similare. TIPO O euro (duecentoquattro/67)	cadauno	204,67	15.093
Nr. 346 ANP.ELE.115	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO P illuminan ... O P. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO P illuminante a LED di forma circolare per installazione da incasso in controsoffitto con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro trasparente. Potenza LED 13,5 W, 3000 K, CRI 90, 1056 lumen. Classe d'isolamento III. Dimmerabile DALI. Tipo BEGA 50876.1 K3 + 13169 o similare. TIPO P. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. euro (quattrocentoventi/24)	cadauno	420,24	7.351
Nr. 347 ANP.ELE.116	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO Q illuminan ... di protezione IP67. Tipo BEGA 84174 K4 o similare. TIPO Q Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO Q illuminante a LED per installazione a parete tipo wall-washer, avente corpo in alluminio pressofuso e acciaio inox, diffusore in vetro satinato. Potenza LED 33,2 W, 4000 K, 4201 lumen. Dimmerabile DALI. Classe d'isolamento I, grado di protezione IP67. Tipo BEGA 84174 K4 o similare. TIPO Q euro (ottocentotrentanove/95)	cadauno	839,95	3.678
Nr. 348 ANP.ELE.117	Fornitura e posa in opera di Binario TIPO Rc trifase DALI ... ng" (Rc). Tipo INTRA-LIGHTING TRACK C o similare. TIPO Rc Fornitura e posa in opera di Binario TIPO Rc trifase DALI adatto per il montaggio a vista a soffitto "ceiling" (Rc). Tipo INTRA-LIGHTING TRACK C o similare. TIPO Rc			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 349 ANP.ELE.118	euro (ottantaquattro/74) Fornitura e posa in opera di Binario TIPO Rr trifase DALI ... Rr. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. Fornitura e posa in opera di Binario TIPO Rr trifase DALI adatto per il montaggio da incasso controsoffitto "recessed" (Rr).. Tipo INTRA-LIGHTING TRACK C o similare. TIPO Rr. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto.	m	84,74	36.453
Nr. 350 ANP.ELE.119	euro (ottantaquattro/74) Fornitura e posa in opera di Binario TIPO Rr1 trifase Sup ... Rr1. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. Fornitura e posa in opera di Binario TIPO Rr1 trifase Superrail a bassa tensione a 48V per applicazioni da incasso senza cornice di battuta, realizzato in alluminio estruso verniciato. Con converter DALI. Tipo iGUZZINI SUPERRAIL QY66 o similare. TIPO Rr1. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto.	m	84,74	36.453
Nr. 351 ANP.ELE.120	euro (duecentotrenta/89) Fornitura e posa in opera di Binario TIPO Rr1 trifase Superrail a bassa tensione a 48V per applicazioni da incasso senza cornice di battuta, realizzato in alluminio estruso verniciato. Con converter DALI. Tipo iGUZZINI SUPERRAIL QY66 o similare. TIPO Rr1. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto.	m	230,89	13.379
Nr. 352 ANP.ELE.121	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO S illuminan ... di protezione IP65. Tipo BEGA 24117 K3 o similare. TIPO S Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO S illuminante a LED a plafone o applique per installazione a parete, avente corpo in alluminio pressofuso e acciaio inox, diffusore in plastica bianca. Potenza LED 55 W, 3000 K, 7500 lumen. Dimmerabile DALI. Classe d'isolamento I, grado di protezione IP65. Tipo BEGA 24117 K3 o similare. TIPO S	cadauno	1'225,42	2.521
Nr. 352 ANP.ELE.121	euro (milleduecentoventicinque/42) Fornitura e posa in opera di Proiettore TIPO T a LED a fa ... imentatore LED DALI. Tipo BEGA 77582 K4 o similare. TIPO T Fornitura e posa in opera di Proiettore TIPO T a LED a fascio luminoso largo, avente corpo in alluminio pressofuso, vetro di sicurezza con struttura ottica, riflettore in alluminio anodizzato. Completo di LED di potenza 71W, 4000K, 8386lm, resa cromatica CRI 90. Grado di protezione IP65, classe d'isolamento I. Con alimentatore LED DALI. Tipo BEGA 77582 K4 o similare. TIPO T	cadauno	822,43	3.756
Nr. 353 ANP.ELE.122	euro (ottocentoventidue/43) Fornitura e posa in opera di Proiettore TIPO U a LED a ven ... CO STELLA FARETTO 1xLED 74w (23668.000) o similare. TIPO U Fornitura e posa in opera di Proiettore TIPO U a LED avente corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polvere. Collimatore ottico con lente spherolit flood. Completo di LED di potenza 88W, 3500K, 6337lm, resa cromatica CRI 92. Classe d'isolamento I. Con alimentatore LED DALI. Tipo ERCO STELLA FARETTO 1xLED 74w (23668.000) o similare. TIPO U	cadauno	1'507,77	5.085
Nr. 354 ANP.ELE.123	euro (millecinquecentosette/77) Fornitura e posa in opera di Proiettore TIPO U a LED a ven ... CO STELLA FARETTO 1xLED 74w (23668.000) o similare. TIPO U	cadauno	1'507,77	5.085
Nr. 354 ANP.ELE.123	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO V illuminan ... O V. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto. Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO V illuminante a LED di forma circolare per installazione da incasso in controsoffitto con corpo in alluminio pressofuso, diffusore in acrilico trasparente. Potenza 23 W, 4000 K, CRI 90, 2376 lumen, Grado di protezione IP64. Dimmerabile DALI. Tipo FAGERHULT PLEIAD G4 205 (73361-402) o similare. TIPO V. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto.	cadauno	236,63	13.054
Nr. 355 ANP.ELE.124	euro (duecentotrentasei/63) Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO V illuminan ... O V. Compresi cavi/catena anticaduta staffati a soffitto.	cadauno	236,63	13.054
Nr. 355 ANP.ELE.124	euro (trecentoventicinque/00) Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO W a sospens ... CRI>90. Tipo iGUZZINI LASER QP36.SP.4K o similare. TIPO W Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO W a sospensione di forma cilindrica con adattatore per binario a 48V, ottica Flood Beam, D=Ø59mm, colore bianco/nero, in alluminio pressofuso, vetro di protezione. Comprensivo di driver elettronico DALI. Grado di protezione IP20. Potenza LED 12W, 809lm, 4000 K, CRI>90. Tipo iGUZZINI LASER QP36.SP.4K o similare. TIPO W	cadauno	325,00	9.505
Nr. 356 ANP.ELE.125	euro (trecentoventicinque/00) Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO W a sospens ... CRI>90. Tipo iGUZZINI LASER QP36.SP.4K o similare. TIPO W	cadauno	325,00	9.505
Nr. 356 ANP.ELE.125	euro (duecentonovantacinque/24) Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO X illuminan ... merabile DALI. Tipo iGUZZINI ROBIN QV68 o similare. TIPO X Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO X illuminante a LED tipo faretto per installazione su binario a 48V con corpo in alluminio verniciato a polvere avente temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI 90, 2158 lumen, Potenza 25,9W, Grado di protezione IP20. Dimmerabile DALI. Tipo iGUZZINI ROBIN QV68 o similare. TIPO X	cadauno	295,24	5.409
Nr. 357 ANP.ELE.126	euro (duecentonovantacinque/24) Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO X illuminan ... merabile DALI. Tipo iGUZZINI ROBIN QV68 o similare. TIPO X	cadauno	295,24	5.409
Nr. 357 ANP.ELE.126	euro (trecentodiciasette/28) Fornitura e posa in opera di Plafoniera TIPO Y a LED con ... K, CRI>90. Tipo iGUZZINI SUPERRAIL QZ01 o similare. TIPO Y Fornitura e posa in opera di Plafoniera TIPO Y a LED con adattatore da binario DALI a 48V, di forma rettangolare con schermo in policarbonato, corpo in alluminio estruso. Grado di protezione IP20. Potenza LED 24,9W, 1848lm, 4000K, CRI>90. Tipo iGUZZINI SUPERRAIL QZ01 o similare. TIPO Y	cadauno	317,28	9.736
Nr. 358 ANP.ELE.127	euro (trecentodiciasette/28) Fornitura e posa in opera di Plafoniera TIPO Y a LED con ... K, CRI>90. Tipo iGUZZINI SUPERRAIL QZ01 o similare. TIPO Y	cadauno	317,28	9.736
Nr. 358 ANP.ELE.127	euro (duecentonovantauno/69) Fornitura e posa in opera di Profilo TIPO Z LED di forma ... , 4000K, CRI>90. Tipo LED LINEAR ULTIMA o similare. TIPO Z Fornitura e posa in opera di Profilo TIPO Z LED di forma rettangolare con schermo in policarbonato opale, lunghezza 1040mm, corpo in alluminio estruso. Grado di protezione IP40. Comprensivo di alimentatore elettronico DALI a 24V. Potenza LED 10W, 940lm, 4000K, CRI>90. Tipo LED LINEAR ULTIMA o similare. TIPO Z	m	291,69	5.290
Nr. 358 ANP.ELE.127	euro (duecentonovantauno/69) Fornitura e posa in opera di Profilo TIPO Z LED di forma ... , 4000K, CRI>90. Tipo LED LINEAR ULTIMA o similare. TIPO Z	m	291,69	5.290

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 359 ANP.ELE.128	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO A1 illumina ... en, 3000 K, CRI 90. Tipo BEGA 24009 K3 o similare. TIPO A1 Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO A1 illuminante a LED tipo applique per installazione a parete, emissione diretta ed indiretta, corpo in fusione d'alluminio verniciato a polvere colore graffite. Grado di protezione IP20. Alimentatore elettronico DALI. Potenza LED 40W, 3300 lumen, 3000 K, CRI 90. Tipo BEGA 24009 K3 o similare. TIPO A1 euro (millesessanta/75)	cadauno	1'060,75	2.912
Nr. 360 ANP.ELE.129	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO B1 illumina ... Tipo SCHMITZ PUCK XT (MP2302606-70-40) o similare. TIPO B1 Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO B1 illuminante a LED per montaggio nel corrimano tondo o quadrato, avente corpo in acciaio inox e lente in policarbonato con ottica asimmetrica. Grado di protezione IP66. Alimentatore elettronico DALI. Potenza LED 1,5W, 170 lumen, 4000 K. Tipo SCHMITZ PUCK XT (MP2302606-70-40) o similare. TIPO B1 euro (centotrentanove/08)	cadauno	139,08	22.210
Nr. 361 ANP.ELE.130	Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO C1 Lineare ... GUE TTP 50 (90473.L120.H) Line Tubular o similare. TIPO C1 Fornitura e posa in opera di Apparecchio TIPO C1 Lineare luce diffusa, con corpo realizzato tramite tubo e tappi terminali in policarbonato, finitura in alluminio estruso bianco opaco. Completo di LED di potenza 23W, 3040lm, 4000K, con alimentatore DALI. Grado di protezione IP66, classe d'isolamento II. Tipo INDELAGUE TTP 50 (90473.L120.H) Line Tubular o similare. TIPO C1 euro (centosettantaotto/43)	cadauno	178,43	17.312
Nr. 362 ANP.ELE.131	Fornitura e posa in opera di Plafoniera TIPO D1 stagna a ... ing modello Fibra Q LED PX2040455 DALI o similare. TIPO D1 Fornitura e posa in opera di Plafoniera TIPO D1 stagna a LED per posa a parete/soffitto a plafone. Avente corpo in policarbonato, grado di protezione IP66. Completo di lampade a LED da 35W. Tipo PXF Lighting modello Fibra Q LED PX2040455 DALI o similare. TIPO D1 euro (centotrenta/71)	cadauno	130,71	23.632
Nr. 363 ANP.ELE.132	Fornitura e posa in opera di Plafoniera TIPO E1 stagna a ... ing modello Fibra Q LED PX2040443 DALI o similare. TIPO E1 Fornitura e posa in opera di Plafoniera TIPO E1 stagna a LED per posa a parete/soffitto a plafone. Avente corpo in policarbonato, grado di protezione IP66. Completo di lampade a LED da 19W. Tipo PXF Lighting modello Fibra Q LED PX2040443 DALI o similare. TIPO E1 euro (centosedici/92)	cadauno	116,92	26.420
Nr. 364 ANP.ELE.133	Fornitura e posa in opera di Palo TIPO F1 con finitura in ... 7150 e palo tipo Aubrilam Lady LED XL2 o similare. TIPO F1 Fornitura e posa in opera di Palo TIPO F1 con finitura in finto legno di altezza pari a 3/3,5m f.t., comprensivo di apparecchio illuminante da testa palo di potenza 18W. Grado di protezione IP65. Classe d'isolamento II. Tipo Bega cod. 77150 e palo tipo Aubrilam Lady LED XL2 o similare. TIPO F1 euro (duemilacinquecentoventi/90)	cadauno	2'520,90	2.450

