SCR PIEMONTE SOCIETÀ DI COMMITTENZA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

CITTA' DI TORINO

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE	COMUNE
SCR Piemonte	**Città di TORINO**

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

CUP	TITOLO INTERVENTO
C14E21001220001	**TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO**
CODICE OPERA **22044D02**	

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO
004	**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALLEGATO C - COSTI DELLA SICUREZZA**

DATA	SCALA	AREA PROGETTUALE
novembre 2022	-	**SICUREZZA**

FORMATO DI STAMPA	CODICE GENERALE ELABORATO	NOME FILE
A4	**22044D02_1_0_P_PS_00_GA_004_0**	22044D02_1_0_P_PS_00_GA_004_0_PSC.dcf

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	CONTR	APPR.
0	novembre 2022	Prima Emissione	PCC	MGL	LCN

RTP PROGETTAZIONE

RAFAEL MONEO — Arch. Rafael Moneo (mandante)
Calle Cinca 5 - 28002 Madrid (Spagna)

ISOLARCHITETTI — Isolarchitetti S.r.l. (mandante)
Via Mazzini, 33 - 10123 Torino

ICIS — ICIS S.r.l. (mandataria)
Corso Einaudi, 8 - 10128 Torino

Ing. Quirico — Ing. Giovanni Battista Quirico (mandante)
Corso Giovanni Lanza, 58 - 10131 Torino

M.C.M. INGEGNERIA GRUPPO DIMENSIONE — MCM Ingegneria (mandante)
Vicolo Vincenzo Monti, 8, 10095 Grugliasco (TO)

onleco — Onleco Srl (mandante)
Via Pigafetta,3 - 10129 Torino

TIMBRI - FIRME

Direttore Tecnico::
Ing. Fabio Maglione (ICIS Srl)

Integrazione prestazioni specialistiche:
Ing. Luciano Luciani (ICIS Srl)

ORGANISMO DI CONTROLLO

CONTECO S.p.A.
Responsabile di Commessa: **Ing. Daniele Baldi**

SCR PIEMONTE S.p.A.

Responsabile del Procedimento: **Arch. Sergio Manto**

Questo elaborato è di proprietà della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale, deve essere espressamente autorizzata.

S.C.R. Piemonte S.p.A.

ALLEGATO "C"

Comune di Torino
Provincia di TO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO
COMMITTENTE:	SCR Piemonte SpA.
CANTIERE:	Corso Massimo d'Azeglio, 17, Torino (TO)
PREZZIARIO:	Prezziario reg. Piemonte 2022 (ed. Luglio)

Comune di Torino, 29/11/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Ingegnere e Direttore Tecnico - ICIS srl MAGLIONE Fabio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(Architetto - Responsabile del Procedimento MANTO Sergio)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) (SpCat 1) APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a)) (Cat 1)							
1 28.A05.A06. 005	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la sc ... ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori							
	Quantità aumentate per manutenzione o sostituzione di parte dei teli nel corso dei lavori							
	Pad. 4, abside, lato balconata	1101,60			1,500	1´652,40		
	Pad.4 , abside, area esterna	835,20			1,500	1´252,80		
	Pad.2 "Nervi", fronte C.so Massimo	730,80			1,500	1´096,20		
	Pad.2 "Nervi", fronte V.le Boiardo	338,40			1,500	507,60		
	Pad.2 "Nervi", fronti esterni	943,20			1,500	1´414,80		
	Pad. 2 "Nervi", separazione area amianto/impermeabilizzazione	316,80			1,500	475,20		
	Pad. 2b "Sottsass"	1123,20			1,500	1´684,80		
	Pad. Teatro nuovo	800,00			1,500	1´200,00		
	SOMMANO m²					9´283,80	2,76	25´623,29
2 28.A05.A10. 015	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					40,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					40,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					25,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					25,00		
	SOMMANO cad					150,00	234,21	35´131,50
3 28.A05.A10. 020	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	40,00			10,000	400,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA	10,00			3,000	30,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"	10,00			3,000	30,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"	40,00			6,000	240,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE	25,00			3,000	75,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO	25,00			3,000	75,00		
	SOMMANO cad					850,00	35,81	30´438,50
4 28.A05.B15. 005	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cig ... te durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI							
	balconate		220,00			220,00		
	scavo		300,00			300,00		
	forometrie e varie		100,00			100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA		750,00			750,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"		220,00			220,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"		500,00			500,00		
	A R I P O R T A R E					2´090,00		91´193,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´090,00		91´193,29
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE		220,00			220,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO		220,00			220,00		
	SOMMANO m					2´530,00	11,94	30´208,20
5 28.A05.B30. 005	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm costo primo mese							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					75,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					100,00		
	SOMMANO m²					475,00	6,15	2´921,25
6 28.A05.B30. 010	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	50,00			10,000	500,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA	100,00			3,000	300,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"	50,00			3,000	150,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"	100,00			6,000	600,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE	75,00			3,000	225,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO	100,00			3,000	300,00		
	SOMMANO m²					2´075,00	0,64	1´328,00
7 28.A05.B32. 005	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio. costo primo mese							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					25,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					25,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					40,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					40,00		
	SOMMANO m²					230,00	10,83	2´490,90
8 28.A05.B32. 010	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	25,00			10,000	250,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA	50,00			3,000	150,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"	25,00			3,000	75,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"	50,00			6,000	300,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE	40,00			3,000	120,00		
	SOMMANO m²					895,00	0,83	742,85
9 28.A05.B35. 010	ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il traspor ... astamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera. Larghezza utile di passaggio cm 120.							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					25,00		
	A R I P O R T A R E					125,00		128´884,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,00		128´884,49
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					25,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					25,00		
	SOMMANO m					225,00	30,77	6´923,25
10 28.A05.B40. 010	PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 0,6 m quando desti ... eo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera. Nolo mensile Larghezza utile di passaggio cm 120							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					5,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					5,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					5,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					5,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					10,00		
	SOMMANO cad					40,00	54,73	2´189,20
11 NP.SIC.001	Fornitura e installazione di sistema di prevenzione contro le cadute dall'alto che consenta l'accesso, il transito e l'esecuzione dei successivi lavori sulla copertura in condizion ... I 11560:2022 ed ogni altro onere, anche se non espressamente elencato, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					1,00		
	SOMMANO					1,00	170´561,67	170´561,67
12 28.A05.C15. 005	Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 cm previa regolarizzazione della parete con mezzo meccanico; per una superficie minima di 100 m². Misurata a metro quadrato							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI							
	Protezione collettori fognatura bianca e nera, da rimuovere nel corso dell'Appalto principale		70,00	2,000		140,00		
	SOMMANO m²					140,00	12,57	1´759,80
13 28.A05.D10. 005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... avoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	Ufficio DL					1,00		
	Ufficio Impresa					1,00		
	Sala riunioni					1,00		
	Spogliatoio					2,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	Ufficio DL					1,00		
	Ufficio Impresa					1,00		
	Sala riunioni					1,00		
	Spogliatoio					4,00		
	SOMMANO cad					12,00	454,64	5´455,68
14 28.A05.D10. 010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	A R I P O R T A R E							315´774,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							315´774,09
	Ufficio DL	1,00			10,000	10,00		
	Ufficio Impresa	1,00			10,000	10,00		
	Sala riunioni	1,00			10,000	10,00		
	Spogliatoio	2,00			10,000	20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	Ufficio DL	1,00			11,000	11,00		
	Ufficio Impresa	1,00			11,000	11,00		
	Sala riunioni	1,00			11,000	11,00		
	Spogliatoio	4,00			11,000	44,00		
	SOMMANO cad					127,00	202,06	25´661,62
15 28.A05.D15. 005	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	blocco WC accanto baraccamenti Mensa					2,00		
	blocco WC accanto baraccamenti Spogliatoio					2,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	blocco WC accanto baraccamenti Mensa					4,00		
	blocco WC accanto baraccamenti Spogliatoio					4,00		
	SOMMANO cad					12,00	358,66	4´303,92
16 28.A05.D15. 010	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	blocco WC accanto baraccamenti Mensa	2,00			10,000	20,00		
	blocco WC accanto baraccamenti Spogliatoio	2,00			10,000	20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	blocco WC accanto baraccamenti Mensa	4,00			11,000	44,00		
	blocco WC accanto baraccamenti Spogliatoio	4,00			11,000	44,00		
	SOMMANO cad					128,00	156,60	20´044,80
17 28.A05.D15. 015	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese							
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,86	363,72
18 28.A05.D15. 020	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	2,00			11,000	22,00		
	SOMMANO cad					22,00	96,44	2´121,68
19 28.A05.D20. 005	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito ... - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese							
	A R I P O R T A R E							368´269,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							368´269,83
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	Mensa					2,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	Mensa					4,00		
	SOMMANO cad					6,00	367,75	2´206,50
20 28.A05.D20. 010	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito ... montaggio e preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	Mensa	2,00			10,000	20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	Mensa	4,00			11,000	44,00		
	SOMMANO cad					64,00	110,14	7´048,96
21 28.A05.D20. 015	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito ... abello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari Costo primo mese o frazione di mese							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	1,00			10,000	10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	1,00			11,000	11,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	1,00			11,000	11,00		
	SOMMANO cad					32,00	385,94	12´350,08
22 28.A05.E15. 005	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pann ... nee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro quadrato per il primo mese							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	180,00	3,00			540,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	180,00	3,00			540,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	205,00	3,00			615,00		
	SOMMANO m²					1´695,00	9,03	15´305,85
23 28.A05.E15. 010	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pann ... e parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il primo							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	180,00	3,00		10,000	5´400,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	180,00	3,00		11,000	5´940,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	205,00	3,00		11,000	6´765,00		
	SOMMANO m					18´105,00	2,73	49´426,65
24 28.A05.E20. 005	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangola ... . Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					30,00		
	A RIPORTARE					230,00		454´607,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					230,00		454´607,87
	SOMMANO d					230,00	0,64	147,20
25 28.A05.E25. 005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					500,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					500,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					500,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					750,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					900,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					500,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					500,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO * (par.ug.=750,00-8,92)	741,08				741,08		
	SOMMANO m					4´891,08	0,36	1´760,79
26 28.A05.E30. 005	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... ale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					50,00		
	SOMMANO m					150,00	15,62	2´343,00
27 28.A05.E30. 010	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	50,00			10,000	500,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	50,00			11,000	550,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	50,00			11,000	550,00		
	SOMMANO m					1´600,00	1,75	2´800,00
28 28.A05.E33. 005	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERE DI SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per la segregazione passiva e l'interdizione dell'accesso in modo temporaneo a zone di pe ... .Caratteristiche dimensionali: barriera chiusa L 500 mm; barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000 mm costo per acquisto							
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					15,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					15,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					20,00		
	SOMMANO cad					90,00	303,60	27´324,00
29 28.A05.E35. 010	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estr ... durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia							
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"	20,00			2,500	50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"	30,00			2,500	75,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE	15,00			2,500	37,50		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO	20,00			2,500	50,00		
	A R I P O R T A R E					212,50		488´982,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					212,50		488´982,86
	SOMMANO m²					212,50	40,41	8´587,13
30 28.A05.E40. 015	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 75 cm							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					200,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					150,00		
	SOMMANO cad					750,00	0,33	247,50
31 28.A05.E45. 005	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					250,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					250,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					150,00		
	SOMMANO m					1´150,00	4,31	4´956,50
32 28.A05.E45. 010	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese successivo							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	100,00			10,000	1´000,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	100,00			11,000	1´100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	100,00			11,000	1´100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA	250,00			11,000	2´750,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"	100,00			11,000	1´100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"	250,00			11,000	2´750,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE	100,00			11,000	1´100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO	150,00			11,000	1´650,00		
	SOMMANO m					12´550,00	0,64	8´032,00
33 28.A05.E60. 005	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	6,00	3,00		2,000	36,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	6,00	3,00		2,000	36,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	6,00	3,00		2,000	36,00		
	SOMMANO m²					108,00	33,98	3´669,84
34 28.A05.F05. 010	INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento.							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	2,00	30,00		5,000	300,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	2,00	30,00		6,000	360,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	2,00	30,00		6,000	360,00		
	SOMMANO h					1´020,00	75,31	76´816,20
	A R I P O R T A R E							591´292,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							591´292,03
35 28.A05.F05. 015	PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.							
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					2´500,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					5´000,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					2´500,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					2´500,00		
	SOMMANO cad					12´500,00	0,13	1´625,00
36 28.A05.F05. 020	CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.							
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"	75,00			6,000	450,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"	125,00			6,000	750,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE	75,00			6,000	450,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO	125,00			6,000	750,00		
	SOMMANO m					2´400,00	44,09	105´816,00
37 28.A05.G05. 005	INFRASTRUTTURE E MEZZI PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato ... si nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.							
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					175,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI" *(par.ug.=+70+70+ 70+100+100+65)	475,00				475,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					250,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					300,00		
	SOMMANO m					1´200,00	10,02	12´024,00
38 28.A05.G05. 010	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					4,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					4,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					2,00		
	SOMMANO cad					10,00	73,49	734,90
39 28.A05.G05. 011	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di ... 40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	4,00			10,000	40,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	4,00			11,000	44,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	2,00			11,000	22,00		
	SOMMANO cad					106,00	0,63	66,78
	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b)) (Cat 2)							
	A R I P O R T A R E							711´558,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							711´558,71
40 28.A10.C05. 005	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese							
	Pad. 4, abside, lato balconata					91,80		
	Pad.4 , abside, area esterna					104,40		
	Pad.2 "Nervi", fronte C.so Massimo					63,00		
	Pad.2 "Nervi", fronte V.le Boiardo					59,40		
	Pad.2 "Nervi", fronti esterni	63,00	2,00			126,00		
	Pad. 2 "Nervi", separazione area amianto/impermeabilizzazione					75,60		
	Pad. 2b "Sottsass"					93,60		
	Pad. Teatro nuovo					200,00		
	SOMMANO m²					813,80	10,57	8´601,87
41 28.A10.C05. 010	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per ogni mese successivo							
	Pad. 4, abside, lato balconata	91,80			9,000	826,20		
	Pad.4 , abside, area esterna	104,40			9,000	939,60		
	Pad.2 "Nervi", fronte C.so Massimo	63,00			9,000	567,00		
	Pad.2 "Nervi", fronte V.le Boiardo	59,40			9,000	534,60		
	Pad.2 "Nervi", fronti esterni	63,00	2,00		9,000	1´134,00		
	Pad. 2 "Nervi", separazione area amianto/impermeabilizzazione	75,60			9,000	680,40		
	Pad. 2b "Sottsass"	93,60			9,000	842,40		
	Pad. Teatro nuovo	200,00			9,000	1´800,00		
	SOMMANO m²					7´324,20	1,29	9´448,22
42 NC.10.350.0 080.a	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile no ... l trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	Pad. 4, abside	2,00	25,00			50,00		
	Pad.2 "Nervi", fronte C.so Massimo	2,00	12,00			24,00		
		2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					94,00	112,56	10´580,64
43 NC.10.350.0 080.b	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile no ... io, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Pad. 4, abside	2,00	25,00		11,000	550,00		
	Pad.2 "Nervi", fronte C.so Massimo	2,00	12,00		11,000	264,00		
		2,00	10,00		11,000	220,00		
	SOMMANO m					1´034,00	33,73	34´876,82
44 01.P25.E10.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante ad una sola coppia di montanti, con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50, portata kg 1000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per la base fino a m 10 d'altezza Prezzo assimilato ad elevatore a cremagliera (montacarichi) per il trasporto in quota ai vari piani del ponteggio, gi persone e materiali.							
	Pad. 4, abside					2,00		
	Pad.2 "Nervi", fronte C.so Massimo					2,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					6,00	220,14	1´320,84
	A RIPORTARE							776´387,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							776´387,10
45 01.P25.E00.0 05	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 100 circa, ad una sola coppia di montanti, con velocita' di sollevamen ... to, carrellato e trainabile ad una velocita' inferiore a 15 km orari Con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50 - port.kg 1000 Prezzo assimilato ad elevatore a cremagliera (montacarichi) per il trasporto in quota ai vari piani del ponteggio, gi persone e materiali.							
	Pad. 4, abside	2,00		11,000	20,000	440,00		
	Pad.2 "Nervi", fronte C.so Massimo	2,00		11,000	20,000	440,00		
		2,00		11,000	20,000	440,00		
	SOMMANO d					1´320,00	81,21	107´197,20
46 28.A10.C10. 005	Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di mese							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					4,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					4,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					4,00		
	SOMMANO m²					12,00	15,62	187,44
47 28.A10.C10. 010	Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	4,00		11,000		44,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO	4,00		11,000		44,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO	4,00		11,000		44,00		
	SOMMANO m²					132,00	1,20	158,40
48 02.P02.A22. 020	Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento: per altezza da 4 m a 6 m STIMA, per puntellamenti di sicurezza nelle diverse fasi lavorative, svolte come misura di protezione collettiva (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					125,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					150,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					150,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					800,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					400,00		
	APPALTO PRINCIPALE - TEATRO NUOVO					400,00		
	SOMMANO m²					2´025,00	129,77	262´784,25
49 28.A10.D05. 005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazi ... 08 s.m.i.] per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					750,00		
	APPALTO PRINCIPALE					1´000,00		
	SOMMANO cad					1´750,00	5,42	9´485,00
	A R I P O R T A R E							1´156´199,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´156´199,39
50 28.A10.D10. 005	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3 FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					200,00		
	APPALTO PRINCIPALE					100,00		
	SOMMANO cad					300,00	14,70	4´410,00
51 28.A10.D10. 020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					200,00		
	APPALTO PRINCIPALE					100,00		
	SOMMANO cad					300,00	1,43	429,00
52 28.A10.D10. 025	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE					75,00		
	SOMMANO cad					175,00	6,38	1´116,50
53 28.A10.D10. 030	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	50,00	11,00	20,000	0,250	2´750,00		
	APPALTO PRINCIPALE	50,00	12,00	20,000	0,250	3´000,00		
	SOMMANO cad					5´750,00	0,40	2´300,00
54 28.A10.D10. 031	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche ... ento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	50,00	11,00	20,000	0,250	2´750,00		
	APPALTO PRINCIPALE	50,00	12,00	20,000	0,250	3´000,00		
	SOMMANO cad					5´750,00	0,51	2´932,50
55 28.A10.D10. 032	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche ... ento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	50,00	11,00	20,000	0,150	1´650,00		
	APPALTO PRINCIPALE	50,00	12,00	20,000	0,150	1´800,00		
	SOMMANO cad					3´450,00	1,50	5´175,00
56 28.A10.D10. 040	VISIERA DI PROTEZIONE UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, comp ... a di sostegno per essere indossata in testa, sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					200,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		1´172´562,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		1´172´562,39
	APPALTO PRINCIPALE					150,00		
	SOMMANO cad					350,00	11,01	3´853,50
57 28.A10.D15. 010	Guanti di protezione, contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					300,00		
	APPALTO PRINCIPALE					200,00		
	SOMMANO cad					500,00	6,01	3´005,00
58 28.A10.D15. 015	Guanti di protezione, da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					300,00		
	APPALTO PRINCIPALE					200,00		
	SOMMANO cad					500,00	16,53	8´265,00
59 28.A10.D15. 020	Guanti di protezione, contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					300,00		
	APPALTO PRINCIPALE					200,00		
	SOMMANO cad					500,00	11,48	5´740,00
60 28.A10.D15. 025	Guanti di protezione, elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					300,00		
	APPALTO PRINCIPALE					200,00		
	SOMMANO cad					500,00	17,92	8´960,00
61 28.A10.D15. 030	Guanti di protezione, in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					300,00		
	APPALTO PRINCIPALE					200,00		
	SOMMANO cad					500,00	0,74	370,00
62 28.A10.D15. 035	Guanti di protezione, resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					200,00		
	APPALTO PRINCIPALE					100,00		
	SOMMANO cad					300,00	94,60	28´380,00
	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c)) (Cat 3)							
63 28.A15.A15. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchin ... rame isolato direttamente interrato da 25 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		1´231´135,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		1´231´135,89
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					3,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					3,00		
	SOMMANO cad					9,00	399,53	3´595,77
64 28.A15.B05. 005	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					3,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					3,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					3,00		
	SOMMANO cad					9,00	160,74	1´446,66
	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d)) (Cat 4)							
65 28.A20.A05. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - SISTEMAZIONI ESTERNE					50,00		
	SOMMANO cad					450,00	9,19	4´135,50
66 28.A20.A05. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - SISTEMAZIONI ESTERNE					20,00		
	SOMMANO cad					190,00	11,03	2´095,70
67 28.A20.A05. 015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					25,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					10,00		
	APPALTO PRINCIPALE - SISTEMAZIONI ESTERNE					10,00		
	SOMMANO cad					95,00	13,32	1´265,40
	A R I P O R T A R E							1´243´674,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´243´674,92
68 28.A20.A20. 005	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... ficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					100,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - SISTEMAZIONI ESTERNE					50,00		
	SOMMANO cad					450,00	0,46	207,00
69 28.A20.A20. 010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - COPERTURA					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2b "SOTTSASS"					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.2 "NERVI"					50,00		
	APPALTO PRINCIPALE - PAD.4 ABSIDE					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - SISTEMAZIONI ESTERNE					20,00		
	SOMMANO cad					190,00	1,38	262,20
70 28.A20.C10. 005	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO					20,00		
	SOMMANO cad					60,00	5,97	358,20
71 28.A20.E10. 005	Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batter ... ica. Comprendente il carica batterie, una porta di comunicazione fino a 2 km, escluse solo le batterie. nolo per un mese							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					20,00		
	APPALTO PRINCIPALE					20,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,13	165,20
72 28.A20.E15. 005	Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni. nolo per un mese							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	20,00			10,000	200,00		
	APPALTO PRINCIPALE	20,00			11,000	220,00		
	SOMMANO cad					420,00	8,44	3´544,80
73 28.A20.F05. 005	Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;							
	A R I P O R T A R E							1´248´212,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´248´212,32
	l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI APPALTO PRINCIPALE					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	26,63	79,89
74 28.A20.F20. 005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di ... ro (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI APPALTO PRINCIPALE					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	82,67	826,70
75 28.A20.F25. 005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola ... terile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI APPALTO PRINCIPALE					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,78	137,80
76 28.A20.F30. 005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di repellente FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI APPALTO PRINCIPALE					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,73	87,30
77 28.A20.H05. 005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI APPALTO PRINCIPALE					50,00 75,00		
	SOMMANO cad					125,00	13,96	1´745,00
78 28.A20.H05. 010	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI APPALTO PRINCIPALE					30,00 50,00		
	SOMMANO cad					80,00	15,62	1´249,60
79 28.A20.H10.	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro,							
	A RIPORTARE							1´252´338,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´252´338,61
005	cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					4,00		
	APPALTO PRINCIPALE					4,00		
	SOMMANO cad					8,00	20,21	161,68
80 28.A20.H20. 005	KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica. Costo semestrale							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	2,00			4,000	8,00		
	APPALTO PRINCIPALE	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					16,00	32,14	514,24
	PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. e)) (Cat 5)							
81 01.P01.A05. 005	Operaio 4° livello Ore normali Trattandosi di un cantiere particolarmente esteso e con numerose interferenze dettate soprattutto dalla presenza di un gran numero di operai, macchine e attrezzature in movimento, nonchè di estesi apprestamenti fissi, è istituita una squadra per l'applicazione, il controllo e la sistemazione in corso d'opera di apprestamenti, segnaletica, distribuzione DPI, correzione delle non conformità e corretta applicazione dei contenuti del PSC e dei POS.							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	1,00	20,00	11,000	4,000	880,00		
	APPALTO PRINCIPALE	1,00	20,00	12,000	4,000	960,00		
	SOMMANO h					1´840,00	38,90	71´576,00
82 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali Trattandosi di un cantiere particolarmente esteso e con numerose interferenze dettate soprattutto dalla presenza di un gran numero di operai, macchine e attrezzature in movimento, nonchè di estesi apprestamenti fissi, è istituita una squadra per l'applicazione, il controllo e la sistemazione in corso d'opera di apprestamenti, segnaletica, distribuzione DPI, correzione delle non conformità e corretta applicazione dei contenuti del PSC e dei POS.							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	1,00	20,00	11,000	4,000	880,00		
	APPALTO PRINCIPALE	1,00	20,00	12,000	4,000	960,00		
	SOMMANO h					1´840,00	36,91	67´914,40
83 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali Trattandosi di un cantiere particolarmente esteso e con numerose interferenze dettate soprattutto dalla presenza di un gran numero di operai, macchine e attrezzature in movimento, nonchè di estesi apprestamenti fissi, è istituita una squadra per l'applicazione, il controllo e la sistemazione in corso d'opera di apprestamenti, segnaletica, distribuzione DPI, correzione delle non conformità e corretta applicazione dei contenuti del PSC e dei POS.							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	1,00	20,00	11,000	4,000	880,00		
	APPALTO PRINCIPALE	1,00	20,00	12,000	4,000	960,00		
	SOMMANO h					1´840,00	34,21	62´946,40
	A RIPORTARE							1´455´451,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´455´451,33
84 01.P01.A30. 005	Operaio comune Ore normali Trattandosi di un cantiere particolarmente esteso e con numerose interferenze dettate soprattutto dalla presenza di un gran numero di operai, macchine e attrezzature in movimento, nonchè di estesi apprestamenti fissi, è istituita una squadra per l'applicazione, il controllo e la sistemazione in corso d'opera di apprestamenti, segnaletica, distribuzione DPI, correzione delle non conformità e corretta applicazione dei contenuti del PSC e dei POS. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	2,00	20,00	11,000	4,000	1´760,00		
	APPALTO PRINCIPALE	2,00	20,00	12,000	4,000	1´920,00		
	SOMMANO h					3´680,00	30,71	113´012,80
	MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g)) (Cat 7)							
85 1S.00.010.00 10	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. Stima (4 riunioni al mese, con presenza media di 8 imprese, oltre alla visita settimanale del CSE) FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	4,00	8,00		11,000	352,00		
	APPALTO PRINCIPALE	4,00	8,00		12,000	384,00		
	SOMMANO cad					736,00	46,76	34´415,36
	MISURE DI SICUREZZA CONNESSE CON L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (SpCat 2) PUNTO 01 - INFORMAZIONE (Cat 9)							
86 31.A05.A05. 020	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materiale ad alta ... i da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale. FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					4,00		
	APPALTO PRINCIPALE					5,00		
	SOMMANO m²					9,00	105,31	947,79
87 31.A05.A05. 030	Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di comportamento connesse con la misura del distanziamen ... o umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche personali FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	11,00	20,00		2,000	440,00		
	APPALTO PRINCIPALE	12,00	20,00		2,000	480,00		
	SOMMANO h					920,00	27,17	24´996,40
88	Procedure da adottare per il controllo del personale prima							
	A R I P O R T A R E							1´628´823,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´628´823,68
31.A05.A05. 035	dell'accesso in cantiere - modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile mediante idonea strumentazione elettr ... dell'Autorità sanitaria e permanenza al proprio domicilio. Costo orario equiparato a quello di un operaio specializzato.							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	11,00	20,00		1,500	330,00		
	APPALTO PRINCIPALE	12,00	20,00		1,500	360,00		
	SOMMANO h					690,00	36,91	25´467,90
89 31.A05.A15. 005	Informazione del personale presente in cantiere per le modalità da attuarsi in caso di caso sospetto COVID-19. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Info ... alità di attuazione delle previsioni di cui al successivo punto 8 del Protocollo Allegato 13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020.							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	8,00			4,000	32,00		
	APPALTO PRINCIPALE	8,00			4,000	32,00		
	SOMMANO h					64,00	28,65	1´833,60
	PUNTO 02 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI (Cat 10)							
90 31.A10.A05. 005	Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di stazi ... scesa dai relativi mezzi. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - rilascio istruzioni operative							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	11,00	20,00		4,000	880,00		
	APPALTO PRINCIPALE	12,00	20,00		4,000	960,00		
	SOMMANO cad					1´840,00	4,21	7´746,40
91 31.A10.A10. 005	Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scar ... - Misurazione della temperatura corporea del fornitore esterno mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	11,00	20,00		3,000	660,00		
	APPALTO PRINCIPALE	12,00	20,00		3,000	720,00		
	SOMMANO cad					1´380,00	0,22	303,60
92 31.A10.A15. 005	Postazione igienica completa per esclusivo utilizzo da parte di fornitori/trasportatori e altro personale esterno composta da lavabo a colonna con dosatore di gel igienizzante mani ... pulizia e disinfezione periodica. COSTO DELLA SICUREZZA di competenza del CSP/CSE ove nominato - Costo noleggio mensile							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	11,00	1,00			11,00		
	APPALTO PRINCIPALE	12,00	1,00			12,00		
	SOMMANO g					23,00	145,80	3´353,40
	PUNTO 03 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE (Cat 11)							
93 31.A15.A05. 010	DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici							
	A R I P O R T A R E							1´667´528,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´667´528,58
	ottenuta mediante le ... one; i relativi costi sono già ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.]							
	per superfici oltre 500 m2							
	FASE "ZERO" - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	Ufficio Impresa *(H/peso=11*6)		6,40	2,400	66,000	1´013,76		
	Ufficio DL		6,40	2,400	66,000	1´013,76		
	Sala riunioni		6,40	2,400	66,000	1´013,76		
	Spogliatoi	2,00	6,40	2,400	66,000	2´027,52		
	servizi igienici spogliatoi	2,00	5,40	2,400	66,000	1´710,72		
	mensa	2,00	6,40	2,400	66,000	2´027,52		
	servizi igienici mensa	2,00	5,40	2,400	66,000	1´710,72		
	infermeria	1,00	6,40	2,400	66,000	1´013,76		
	depositi attrezzature	1,00	4,50	2,400	66,000	712,80		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE D'AZEGLIO							
	Ufficio Impresa *(H/peso=12*6)		6,40	2,400	72,000	1´105,92		
	Ufficio DL		6,40	2,400	72,000	1´105,92		
	Sala riunioni		6,40	2,400	72,000	1´105,92		
	Spogliatoi	4,00	6,40	2,400	72,000	4´423,68		
	servizi igienici spogliatoi	4,00	5,40	2,400	72,000	3´732,48		
	mensa	4,00	6,40	2,400	72,000	4´423,68		
	servizi igienici mensa	4,00	5,40	2,400	72,000	3´732,48		
	infermeria	2,00	6,40	2,400	72,000	2´211,84		
	depositi attrezzature	4,00	4,50	2,400	72,000	3´110,40		
	APPALTO PRINCIPALE - AREA DI CANTIERE BOIARDO							
	servizi igienic	2,00	5,40	2,400	72,000	1´866,24		
	depositi attrezzature	2,00	4,50	2,400	72,000	1´555,20		
	SOMMANO m²					40´618,08	0,98	39´805,72
94 31.A15.A20. 005	DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, pulsantiere, quadri elettrici e si ... fettate prima di essere utilizzate da ciascun diverso operatore.]							
	Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	11,00	25,00			275,00		
	APPALTO PRINCIPALE	12,00	25,00			300,00		
	SOMMANO cad					575,00	40,50	23´287,50
95 31.A15.A30. 010	SANIFICAZIONE TRAMITE OZONO ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione tramite ozono riconosciuta come presidio naturale dal Ministero della salute prot. n. 24482 del 31 luglio ... l CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale oltre i 500 m³							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI		250,00	100,000	3,000	75´000,00		
	APPALTO PRINCIPALE		400,00	100,000	3,000	120´000,00		
	SOMMANO m³					195´000,00	0,64	124´800,00
96 31.A15.A50. 005	PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE ATTIVATA PER PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA COVID 19. Attivazione procedura e sm ... COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 - per ogni intervento							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI	11,00	4,00			44,00		
	APPALTO PRINCIPALE	12,00	4,00			48,00		
	SOMMANO cad					92,00	360,01	33´120,92
	A RIPORTARE							1´888´542,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´888´542,72
	PUNTO 05 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 13)							
97 31.A25.A05. 005	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche ... metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					2´200,00		
	APPALTO PRINCIPALE					3´300,00		
	SOMMANO cad					5´500,00	0,51	2´805,00
98 31.A25.A15. 005	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o ... metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					2´200,00		
	APPALTO PRINCIPALE					3´300,00		
	SOMMANO cad					5´500,00	0,15	825,00
99 31.A25.A20. 005	TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire l'isolamento, la re ... metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					750,00		
	APPALTO PRINCIPALE					500,00		
	SOMMANO cad					1´250,00	6,07	7´587,50
100 31.A25.A35. 010	OCCHIALI PROTETTIVI per le lavorazioni che espongono a rischi ottici quali la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - rischi meccanici - causati da polvere a gran ... er rischio proprio di impresa - Tipo a protezione laterale, superiore ed inferiore, stanghette regolabili ed inclinabili							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					220,00		
	APPALTO PRINCIPALE					330,00		
	SOMMANO cad					550,00	3,00	1´650,00
101 31.A25.A45. 005	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezio ... he se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - un paio							
	FASE "ZERO" - BONIFICA BELLICA, DEMOLIZIONI E SCAVI					3´300,00		
	APPALTO PRINCIPALE					2´200,00		
	SOMMANO cad					5´500,00	0,16	880,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´902´290,22
	A R I P O R T A R E							1´902´290,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´902´290,22
	T O T A L E euro							1´902´290,22

Torino, 29/11/2022

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							