



LEGGENDA PASSERELLE PORTAVOCE / CONDOTTI ELETTRICI	
Tipologia di segnale	Descrizione
MD OR	Distribuzione media tensione
MD ORS	Distribuzione principale energia normale
MD US	Distribuzione principale energia di sicurezza
MD UI	Distribuzione principale da UPS continua/fortale
MD ORSUI	Distribuzione principale da gruppo elettrogeno
MD ORSUS	Distribuzione principale energia normale e di sicurezza
IS OR	Distribuzione secondaria energia normale
IS US	Distribuzione secondaria energia di sicurezza
IS ORSUS	Distribuzione secondaria energia normale e di sicurezza
SAF	Distribuzione impianti di rivelazione incendio, diffusione sonora per evacuazione
ISEC	Distribuzione impianti di sicurezza
DAFREC	Distribuzione impianti di sicurezza
IT	Distribuzione rete dati
AUVIS	Distribuzione cavi audio / video

TAG PASSERELLE PORTACAV

TP	SET	Ma	Co
----	-----	----	----

FTP: Sigla tipologia passerella
- CPE: canale forato con coprichio
- CSO: canale chiuso con coprichio IP40
SET: Tipologia di servizio (vedi tabella tipologia di servizio)
DIM: Dimensioni
Ma: Materiale
- HGS: acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione
- SGS: acciaio zincato sendimir
BOT: Quota fondo passerella in mm (Rise/Riser: percorso verticale)
Co: Coprichio (Yes: con coprichio; No: senza coprichio)
Se: Numero di setti separatori

TAG CONDUTTURE IN TUBO

FTP	SET	Ma
	DIM	BOT

FTP: Sigla elemento
 - CNB: tubo interrato
 - CNP: tubo a parete in vista
 SET: Tipologia di servizio (vedi "Legenda Passerelle portacavi / Condotti elettrici")
 DIM: Dimensioni
 Ma: Materiale
 - HDPE: tubo flessibile in polietilene ad alta densità
 - STE: tubo rigido in acciaio zincato
 - PVC: tubo rigido in PVC
 BOT: Quota fondo tubazione in mm

NOTA
Tutte le linee a servizio dei sistemi di illuminazione di emergenza sono costituite da cavi tipo FTG180M16 (resistenza al fuoco per 120 minuti). La tipologia e la formazione di tali cavi sono riportate nell'elaborato "22044D02_3_0_E_IE_00_BI_533 - Schema elettrico unifilare quadri elettrici".