1 9.40 - P2 - STAMPA
Scala 1 : 100

Legenda - Pareti

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
ET	
01	
P2	
3.1.1.01	Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm
3.1.1.04	Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.80	Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
02	
P2	
3.1.1.31	Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm
03	
P2	
2.1.1.03	Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura, isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 17.30 cm
2.1.1.20	Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm
3.1.1.08	Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm
3.1.1.13	Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm
3.1.1.67	Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.75	Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm
04	
P2	
2.1.1.03	Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura, isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 17.30 cm
2.1.1.05	Manto in lamiera di alluminio con isolamento in lana minerale su sottostruttura in acciaio, sp. 13 cm
2.1.1.06	Pannello in lamiera con barriera al vapore e isolamento in lana minerale, sp. 6 cm
2.1.1.08	Controparete con pannello in okumè rasato e tinteggiato con singola orditura metallica, tappeto in neoprene e isolamento in fibra di poliestere tra listelli a passo variabile, sp. 7.75 cm
3.1.1.04	Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.06	Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm
3.1.1.31	Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm
3.1.1.61	Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm
3.2.4.10	Controsoffitto autoportante con isolante in lana minerale, sp. 15 cm
05	
P2	
2.1.1.05	Manto in lamiera di alluminio con isolamento in lana minerale su sottostruttura in acciaio, sp. 13 cm
2.1.1.06	Pannello in lamiera con barriera al vapore e isolamento in lana minerale, sp. 6 cm
2.1.1.08	Controparete con pannello in okumè rasato e tinteggiato con singola orditura metallica, tappeto in neoprene e isolamento in fibra di poliestere tra listelli a passo variabile, sp. 7.75 cm
3.1.1.06	Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm
3.1.1.31	Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm
3.1.1.61	Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm
3.2.4.10	Controsoffitto autoportante con isolante in lana minerale, sp. 15 cm

Solai

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
ET	
03	
P2	
3.2.1.23	Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
04	
P2	
3.2.1.29	Isolamento su massetto delle pendenze, sp. var. 16-18 cm
05	
P2	
3.2.1.29	Isolamento su massetto delle pendenze, sp. var. 16-18 cm

Porte

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
01	
P2	
3.1.2.03	Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm
03	
P2	
3.1.2.02	Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm
3.1.2.03	Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm
3.1.2.10	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm
04	
P2	
2.1.2.01	Porta esterna a 1 anta a battente, verniciata a polvere, dim. 90x210 cm
05	
P2	
2.1.2.01	Porta esterna a 1 anta a battente, verniciata a polvere, dim. 90x210 cm

Scale

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
ET	
03	
P2	
3.3.1.01	Rivestimento scala in pietra di Luserna
3.3.1.08	Rivestimento scala in resina, sp. 4 mm
04	
P2	
3.3.1.01	Rivestimento scala in pietra di Luserna
05	
P2	
3.3.1.01	Rivestimento scala in pietra di Luserna

Finestre

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
ET	
03	
P2	
2.4.2.06	Griglie afoniche, dim. 250x90 cm

Sanitari

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
ET	
03	
P2	
5.2.8.01	Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm
5.2.8.03	Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm
5.2.8.07	Piatto doccia completo di accessori, 90x70 cm
5.2.8.16	Asciugamano elettrico per bagno
5.2.8.17	Dispenser sapone
5.2.8.22	Specchio, 280x80 cm
04	
P2	
5.3.3.02	Griglia di ventilazione, 25x20 cm
05	
P2	
5.3.3.02	Griglia di ventilazione, 25x20 cm

0 5 10 m

N

LEGENDA

AMBIENTI

000 — Codice ambiente
DESTINAZIONE D'USO — Nome ambiente
mq 150,00 — Superficie
m 00.00 — Altezza netta

FINITURE AMBIENTE (Per i codici vedi legenda finiture)

FV-00.XX.00 FS-00.XX.00 FO-00.XX.00 FZ-00.XX.00
FV - Finiture verticali FO - Finiture orizzontali
FS - Finiture solaio FZ - Finitura battiscopa
00.XX.00 - Codice materiale

RIFERIMENTI ABACHI

Identificazione pacchetti orizzontali 0.0.0.00 0.0.0.00
Identificazione pacchetti verticali 0.0.0.00
Identificazione infissi 0.0.0.00 000 000 Larghezza Altezza (h soglia)

QUOTE ALTIMETRICHE

0.00 Pianta (finito)
0.00 Sezione (finito)
01 019 Identificazione dettagli N° disegno / N° tavola
01 019 Identificazione sezione N° disegno / N° tavola
Forometrie
0 5 10 m Scala metrica
N Simbolo Nord

Murature / Materiali

- Parete in cartongesso/muratura
- Muratura in laterizio (esistente)
- Struttura in C.A.
- Pavimento in gres
- Terra
- Sistemazioni a verde
- Vetro (prospetto)
- Pannello in legno (boiserie)

Aree computate all'interno del PE in fase di valutazione per possibile stralcio dovuto a esigenze esecutive:

- Area di intervento
- Area esclusa dall'appalto / affidamento distinto
- Fornitura esclusa dal presente appalto

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
TUTTI GLI ARREDI SONO ESCLUSI DA QUESTO APPALTO
TUTTI I CAVIDOTTI RIGIDI A VISTA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLO SE INDISPENSABILI E SCELTI (A SEGUITO DI OPPORTUNA CAMPIONATURA - RAL) DA PROGETTISTI e/o DA D.L.
TUTTE LE TENDE, SIA DEGLI SMOKE OUT CHE DELLE FINESTRE, SONO ESCLUSE DA QUESTO APPALTO
COME INDICATO IN LEGENDA, TUTTE LE AREE CONTRASSEGNATE CON RETINO ROSSO 45° SONO ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO
TUTTE LE AREE ESCLUSE DALL'APPALTO NEL PFTE RESTANO CONFERMATE

LEGENDA FINITURE A PARETE

00.TIN.01	Tinteggiatura in idropittura
04.GRE/SMA.01	Rivestimento in gres h 140 cm e smalto idrorepellente
04.GRE/SMA.02	Rivestimento in gres h variabile e smalto idrorepellente
08.LGN.02	Finitura in legno classe A1
12.MAR/SMA.01	Rivestimento in marmo di calcatta h variabile e smalto idrorepellente

LEGENDA FINITURE A SOFFITTO

00.TIN.01	Tinteggiatura in idropittura

LEGENDA FINITURE PAVIMENTAZIONI

03.CEM.01	Finitura in cemento gresso con trattamento antiscivolo
03.MAS.05	Finitura in quarzo
04.GRE.01	Finitura in gres porcellanato 120x120 cm
07.MEM.01	Finitura in membrana per impermeabilizzazione
08.LGN.01	Finitura in multistrato di betulla
08.LGN.02	Finitura in legno classe A1
10.PIE.01	Finitura in lastre di pietra di luserna
11.PVC.01	Finitura in tappeto per danza in PVC
12.MAR.01	Finitura in lastre di marmo calacatta 50x50 cm
12.MAR.02	Restauro finitura in marmo bicromo esistente e nuova finitura
12.MAR.04	Finitura in lastre di marmo bicromo 50x50 cm

LEGENDA FINITURE ZOCCOLINI

04.GRE.11	Zoccolino in gres porcellanato h 10 cm
08.LGN.12	<varies>
10.PIE.11	Zoccolini in pietra di luserna h 10 cm
11.PVC.03	Zoccolino in PVC a sguscia h 10 cm
12.MAR.10	Restauro zoccolino in marmo esistente e zoccolini in marmo cipollino
12.MAR.11	Zoccolino in marmo calacatta h 10 cm
12.MAR.14	Zoccolino in marmo cipollino h 10 cm

SCR Società di Committenza Regionale — MINISTERO DELLA CULTURA — MINISTERO DELL'INTERNO — CITTÀ DI TORINO

Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma D.1"Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE: **SCR Piemonte**	COMUNE: **Città di TORINO**
LIVELLO PROGETTUALE: **PROGETTO ESECUTIVO**	
CUP: **C14E21001220001**	TITOLO INTERVENTO: **"TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO**
CODICE OPERA: **22044D02**	
ELABORATO N.: **AR104**	TITOLO ELABORATO: **PROGETTO - Pianta copertura - locali tecnici**

DATA EMISSIONE	SCALA	AREA PROGETTUALE
20/11/2024	1 : 100	Architettonico

FORMATO DI STAMPA	CODICE GENERALE ELABORATO	NOME FILE
A1+	TNT_22044D02_3_0_E_AR_00_AE_104_1	TNT_22044D02_3_0_E_ AR_ 00_ AE_ 104_ 1

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO
0	20.11.2024	Emissione Progetto Esecutivo	ABDR	ABDR
1	26.02.2025	Integrazioni Progetto Esecutivo (rif. Prot.n.1840/21.02.2025)	ABDR	ABDR

IMPRESA AGGIUDICATARIA

cobar — COBAR S.p.A.
Sede Legale:Via Selva 101;
Sede Amm.: Via Monte Pollino 3
70022 Altamura (Ba) Italy

RTP PROGETTAZIONE

Capogruppo Mandataria: ABDR Architetti Associati S.r.l.
Mandanti: MJW STRUCTURES; Manens S.p.A.; Dott. Geol. Roberto Salucci; Biobyte s.r.l. Ing. Maria Cairoli, Dott.Enrico Moretti; Ing. Roberto De Lieto Vollaro, Ing. Alessandro Leonardi; Ing. Roberto De Lieto Vollaro; Arch. Laura Calcagnini

Integrazione Prestazioni Specialistiche: Arch. Michele Beccu - ABDR Architetti Associati S.r.l.
Progettazione Categoria Edilizia - Beni Tutelati: Arch. Filippo Raimondo - ABDR Architetti Associati S.r.l.
Progettazione Categoria Strutture Ing. Massimo Majowiecki - MJW STRUCTURES
Progettazione Impianti Elettrici e Speciali Ing. Massimo Cadorin - Manens S.p.A.
Progettazione Impianti Meccanici Ing. Viliam Stefanutti - Manens S.p.A.
Geologo
Consulenti Acustica sala
Consulenti Comfort acustico ambientale
Consulenti Progettazione Antincendio
Consulente
Consulente Ambiente/DNSH

Giovane Professionista: Arch. Valentina Bianchi - ABDR
BIM Manager Arch. Antonella Antonilli - ABDR
Coordinatore Tecnico del Progetto: Arch. Nicola Bissanti - ABDR

Timbri e Firme

Documento firmato digitalmente

COMMITTENTE SCR PIEMONTE S.p.A.
ORGANISMO DI CONTROLLO CONTECO S.p.A.
Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto
Responsabile di Commessa: Ing. Tiziana Costanzo