1 Pianta piano terra
Scala 1 : 100

## Demolizioni - Chiusure e Partizioni Verticali

| Cod. intervento | Descrizione intervento | Cod. Elemento | Spessore m | Area mq | Volume mc |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.51 | 0.06 | 106.78 | 6.66 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.52 | 0.06 | 16.64 | 1.04 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.55 | 0.08 | 42.83 | 3.21 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.56 | 0.09 | 3.64 | 0.31 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.201 | 0.03 | 1.46 | 0.04 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.02 | 0.08 | 3.38 | 0.26 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.03 | 0.08 | 0.38 | 0.03 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.06 | 0.10 | 11.01 | 1.10 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.07 | 0.10 | 30.51 | 3.05 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.08 | 0.10 | 2.30 | 0.23 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.10 | 0.12 | 9.84 | 1.18 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.13 | 0.14 | 107.10 | 14.99 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.17 | 0.16 | 13.54 | 2.17 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.218 | 0.30 | 28.24 | 8.47 |
| DE26 | Demolizione intonaco interno | E2.1.1.62 | 0.02 | 116.35 | 2.33 |
| DE30 | Demolizione parete in cartongesso e sottostruttura metallica | E2.1.1.51 | 0.06 | 14.48 | 0.91 |
| DE31 | Demolizione rivestimento in travertino | E2.1.1.80 | 0.02 | 5.94 | 0.12 |
| RI14 | Rimozione rivestimento in piastrelle di ceramica | E2.1.1.56 | 0.01 | 6.36 | 0.06 |
| SM05 | Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione | E2.1.2.71 | | 19.87 | 0.00 |
| SM05 | Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione | E3.1.2.90 | | 19.75 | 0.00 |
| 02 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.51 | 0.06 | 3.31 | 0.21 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.10 | 0.12 | 8.49 | 1.02 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.13 | 0.14 | 35.96 | 5.01 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.21 | 0.20 | 25.62 | 5.00 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.101 | 0.08 | 16.67 | 1.33 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.214 | 0.25 | 3.59 | 0.90 |
| DE17 | Demolizione tramezzo in pomice | E3.1.1.351 | 0.14 | 50.30 | 6.96 |
| 03 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.54 | 0.07 | 3.16 | 0.23 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.59 | 0.10 | 6.68 | 0.63 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.23 | 0.25 | 6.30 | 1.57 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.35 | 0.45 | 150.03 | 67.51 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.37 | 0.50 | 2.19 | 1.09 |
| DE28 | Demolizione tramezzo in cls | E3.1.1.115 | 0.10 | 0.30 | 0.03 |
| DE28 | Demolizione tramezzo in cls | E3.1.1.139 | 0.50 | 35.49 | 15.64 |
| 04 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE01 | Demolizione muratura in laterizio per allargamento varco finestra/porta | E2.1.1.12 | 0.52 | 1.30 | 0.67 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.02 | 0.12 | 9.04 | 1.09 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.08 | 0.35 | 4.04 | 1.41 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.14 | 0.50 | 44.71 | 19.78 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.24 | 0.12 | 13.08 | 1.57 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.150 | 0.15 | 29.39 | 4.41 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.51 | 0.06 | 5.70 | 0.36 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.52 | 0.06 | 9.78 | 0.61 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.54 | 0.07 | 3.25 | 0.22 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.55 | 0.08 | 28.41 | 2.12 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.56 | 0.09 | 11.84 | 1.01 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.58 | 0.10 | 80.71 | 7.65 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.59 | 0.10 | 12.82 | 1.22 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.61 | 0.10 | 109.37 | 10.93 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.62 | 0.10 | 74.64 | 7.46 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.63 | 0.11 | 96.59 | 10.60 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.65 | 0.12 | 17.90 | 2.13 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.66 | 0.13 | 14.68 | 1.84 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.68 | 0.13 | 3.36 | 0.42 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.70 | 0.15 | 20.04 | 2.91 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.71 | 0.20 | 5.24 | 1.02 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.03 | 0.08 | 1.95 | 0.16 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.06 | 0.10 | 34.35 | 3.39 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.13 | 0.14 | 171.65 | 24.02 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.15 | 0.15 | 22.87 | 3.43 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.17 | 0.16 | 17.08 | 2.73 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.27 | 0.30 | 18.76 | 5.63 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.42 | 0.20 | 41.81 | 8.36 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.202 | 0.05 | 1.20 | 0.06 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.203 | 0.08 | 17.47 | 1.40 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.206 | 0.10 | 9.46 | 0.95 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.208 | 0.12 | 8.15 | 0.98 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.210 | 0.15 | 7.96 | 1.19 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.212 | 0.21 | 26.50 | 5.56 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.213 | 0.22 | 8.15 | 1.79 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.214 | 0.25 | 15.49 | 3.87 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.215 | 0.27 | 3.62 | 0.98 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.217 | 0.30 | 114.80 | 34.43 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.218 | 0.30 | 26.82 | 8.05 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.219 | 0.33 | 3.81 | 1.26 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.222 | 0.52 | 5.10 | 2.65 |
| DE25 | Demolizione intonaco esterno | E2.1.1.61 | 0.02 | 370.59 | 7.39 |
| DE26 | Demolizione intonaco interno | E2.1.1.62 | 0.02 | 83.15 | 1.66 |
| DE28 | Demolizione tramezzo in cls | E3.1.1.102 | 0.10 | 76.40 | 7.51 |
| DE28 | Demolizione tramezzo in cls | E3.1.1.106 | 0.12 | 13.00 | 1.56 |
| DE28 | Demolizione tramezzo in cls | E3.1.1.108 | 0.15 | 48.94 | 7.34 |
| DE28 | Demolizione tramezzo in cls | E3.1.1.109 | 0.16 | 11.00 | 1.76 |
| DE30 | Demolizione parete in cartongesso e sottostruttura metallica | E2.1.1.51 | 0.06 | 2.13 | 0.13 |
| RI08 | Rimozione rivestimento e pannelli | E3.1.1.251 | 0.02 | 5.80 | 0.12 |
| RI14 | Rimozione rivestimento in piastrelle di ceramica | E2.1.1.56 | 0.01 | 17.82 | 0.18 |
| SM05 | Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione | E2.1.2.44 | | 36.59 | 0.00 |
| SM05 | Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione | E3.1.2.92 | | 14.22 | 0.00 |
| 05 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE01 | Demolizione muratura in laterizio per allargamento varco finestra/porta | E2.1.1.12 | 0.52 | 5.12 | 2.66 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.01 | 0.10 | 1.99 | 0.20 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.14 | 0.50 | 12.00 | 6.00 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.22 | 0.06 | 32.64 | 1.96 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.24 | 0.12 | 9.79 | 1.17 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.62 | 0.02 | 3.20 | 0.06 |
| DE02 | Demolizione muratura in laterizio | E2.1.1.150 | 0.15 | 76.13 | 11.42 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E2.1.1.52 | 0.14 | 41.33 | 5.58 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.51 | 0.06 | 46.58 | 2.91 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.55 | 0.08 | 6.92 | 0.52 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.56 | 0.09 | 6.28 | 0.53 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.59 | 0.10 | 5.15 | 0.49 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.61 | 0.10 | 64.33 | 6.43 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.66 | 0.13 | 25.72 | 3.22 |
| DE03 | Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica | E3.1.1.72 | 0.20 | 59.38 | 6.87 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.04 | 0.08 | 1.12 | 0.09 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.05 | 0.09 | 8.58 | 0.74 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.06 | 0.10 | 21.00 | 2.10 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.07 | 0.10 | 1.21 | 0.12 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.10 | 0.12 | 14.89 | 1.79 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.11 | 0.12 | 2.23 | 0.27 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.13 | 0.14 | 196.38 | 27.48 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.15 | 0.15 | 35.89 | 5.38 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.17 | 0.16 | 9.47 | 1.48 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.18 | 0.18 | 17.70 | 3.18 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.29 | 0.34 | 2.15 | 0.73 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.42 | 0.20 | 15.99 | 3.20 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.101 | 0.08 | 7.53 | 0.60 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.102 | 0.10 | 8.87 | 0.89 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.106 | 0.12 | 33.27 | 3.99 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.107 | 0.13 | 6.47 | 0.84 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.108 | 0.15 | 15.63 | 2.34 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.109 | 0.16 | 11.92 | 1.91 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.216 | 0.28 | 9.58 | 2.68 |
| DE04 | Demolizione tramezzo in muratura | E3.1.1.221 | 0.40 | 14.89 | 4.25 |
| DE25 | Demolizione intonaco esterno | E2.1.1.61 | 0.02 | 242.08 | 4.84 |
| DE26 | Demolizione intonaco interno | E2.1.1.62 | 0.02 | 252.99 | 5.06 |
| DE30 | Demolizione parete in cartongesso e sottostruttura metallica | E2.1.1.51 | 0.06 | 49.22 | 3.08 |
| RI08 | Rimozione rivestimento e pannelli | E3.1.1.251 | 0.02 | 6.64 | 0.13 |

## Demolizioni - Scale

| Cod. intervento | Descrizione intervento | Cod. Elemento | N. alzate | Alzata (m) | Pedata (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.17 | 27 | 0.17 | 0.30 |
| 02 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.21 | 3 | 0.16 | 0.25 |
| DE06 | Demolizione scala in carpenteria metallica | E4.3.1.03 | 7 | 0.18 | 0.30 |
| DE06 | Demolizione scala in carpenteria metallica | E4.3.1.03 | 6 | 0.17 | 0.30 |
| DE06 | Demolizione scala in carpenteria metallica | E4.3.1.03 | 7 | 0.18 | 0.30 |
| DE06 | Demolizione scala in carpenteria metallica | E4.3.1.03 | 6 | 0.17 | 0.30 |
| 04 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.15 | 27 | 0.16 | 0.29 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.16 | 17 | 0.16 | 0.29 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.16 | 15 | 0.16 | 0.30 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.16 | 28 | 0.16 | 0.29 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.18 | 9 | 0.16 | 0.30 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.22 | 4 | 0.15 | 0.28 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.26 | 11 | 0.19 | 0.27 |
| 05 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.21 | 2 | 0.19 | 0.25 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.21 | 2 | 0.20 | 0.25 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.21 | 4 | 0.13 | 0.30 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.21 | 4 | 0.13 | 0.30 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.23 | 4 | 0.20 | 0.30 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.26 | 10 | 0.18 | 0.28 |
| DE05 | Demolizione scala interna con pianerottolo | E3.3.1.26 | 28 | 0.17 | 0.28 |
| DE06 | Demolizione scala in carpenteria metallica | E3.3.1.02 | 10 | 0.22 | 0.21 |

## Demolizioni - Chiusure e Partizioni Orizzontali

| Cod. intervento | Descrizione intervento | Cod. Elemento | Spessore m | Area mq | Volume mc |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE08 | Demolizione pavimento esterno e sottofondo | E2.2.1.01 | 0.07 | 458.24 | 31.44 |
| DE09 | Demolizione solaio controterra con rivestimento in marmo | E3.2.1.87 | 0.16 | 29.41 | 4.70 |
| RI07 | Rimozione pavimento interno su solaio controterra | E3.2.1.182 | 0.02 | 27.84 | 0.56 |
| RI07 | Rimozione pavimento interno su solaio controterra | E3.2.1.184 | 0.02 | 13.30 | 0.27 |
| 02 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.80 | 0.14 | 4.90 | 0.69 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.90 | 0.17 | 123.16 | 20.57 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.96 | 0.20 | 598.93 | 120.98 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.315 | 0.25 | 7.32 | 1.83 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.113 | 0.09 | 88.68 | 7.72 |
| 03 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.208 | 0.18 | 0.68 | 0.12 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.91 | 0.18 | 5.54 | 0.91 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.188 | 0.01 | 14.99 | 0.15 |
| RI07 | Rimozione pavimento interno su solaio controterra | E3.2.1.252 | 0.05 | 52.54 | 2.63 |
| 04 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.81 | 0.14 | 11.18 | 1.57 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.95 | 0.20 | 3.46 | 0.69 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.98 | 0.30 | 2.37 | 0.71 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.102 | 0.34 | 7.22 | 2.46 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.205 | 0.12 | 31.53 | 3.78 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.208 | 0.18 | 14.48 | 2.61 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.214 | 0.62 | 0.98 | 0.61 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.301 | 0.05 | 9.82 | 0.49 |
| DE11 | Demolizione solaio intermedio | E3.2.1.315 | 0.25 | 2.56 | 0.64 |
| DE26 | Demolizione intonaco interno | E3.2.1.192 | 0.02 | 160.05 | 3.20 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.112 | 0.08 | 23.26 | 1.86 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.114 | 0.05 | 68.76 | 3.44 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.211 | 0.03 | 22.86 | 0.69 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.251 | 0.05 | 12.93 | 0.65 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.252 | 0.05 | 45.73 | 2.29 |
| RI07 | Rimozione pavimento interno su solaio controterra | E3.2.1.79 | 0.12 | 75.86 | 9.07 |
| RI07 | Rimozione pavimento interno su solaio controterra | E3.2.1.207 | 0.16 | 288.90 | 46.22 |
| 05 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| DE08 | Demolizione pavimento esterno e sottofondo | E2.4.1.20 | 0.20 | 5.70 | 1.14 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.82 | 0.16 | 3.15 | 0.50 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.89 | 0.16 | 32.14 | 5.20 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.91 | 0.18 | 3.57 | 0.64 |
| DE10 | Demolizione solaio controterra | E3.2.1.102 | 0.34 | 2.79 | 0.95 |
| DE11 | Demolizione solaio intermedio | E3.2.1.315 | 0.25 | 2.97 | 0.74 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.26 | 0.02 | 91.04 | 1.82 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.112 | 0.08 | 53.63 | 4.29 |
| RI06 | Rimozione pavimento interno | E3.2.1.205 | 0.12 | 24.84 | 2.98 |
| RI07 | Rimozione pavimento interno su solaio controterra | E3.2.1.183 | 0.01 | 12.78 | 0.13 |
| RI07 | Rimozione pavimento interno su solaio controterra | E3.2.1.184 | 0.02 | 60.49 | 1.21 |
| RI07 | Rimozione pavimento interno su solaio controterra | E3.2.1.207 | 0.16 | 267.12 | 42.74 |

## Demolizioni - Finestre

| Cod. intervento | Descrizione intervento | Cod. Elemento | Larghezza m | Altezza m | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| SM01 | Smontaggio infisso e successiva sostituzione | E2.1.2.40 | 0.85 | 2.50 | 5 |
| SM01 | Smontaggio infisso e successiva sostituzione | E2.1.2.54 | 0.65 | 0.90 | 1 |
| SM01 | Smontaggio infisso e successiva sostituzione | E2.1.2.55 | 0.85 | 0.95 | 4 |
| 05 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| SM01 | Smontaggio infisso e successiva sostituzione | E2.1.2.14 | 2.50 | 0.85 | 1 |
| SM01 | Smontaggio infisso e successiva sostituzione | E2.1.2.16 | 0.85 | 1.75 | 4 |
| SM01 | Smontaggio infisso e successiva sostituzione | E2.1.2.17 | 0.85 | 3.15 | 18 |

## Demolizioni - Porte Interne e Esterne

| Cod. intervento | Descrizione intervento | Cod. Elemento | Altezza m | Larghezza m | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.20 | 2.20 | 0.80 | 1 |
| RI03 | Rimozione porta esterna vetrata | E2.1.2.11 | 2.13 | 1.66 | 6 |
| SM05 | Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione | E2.1.2.46 | 2.13 | 1.66 | 6 |
| 02 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.05 | 2.10 | 0.60 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.13 | 1.95 | 0.75 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.18 | 2.00 | 0.80 | 3 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.22 | 1.95 | 0.85 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.28 | 2.00 | 0.90 | 2 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.40 | 1.90 | 1.20 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.106 | 1.95 | 1.85 | 1 |
| 03 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.04 | 2.00 | 0.60 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.10 | 2.00 | 0.70 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.18 | 2.00 | 0.80 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.19 | 2.10 | 0.80 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.23 | 2.00 | 0.85 | 3 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.43 | 2.15 | 1.20 | 2 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.109 | 2.50 | 2.40 | 1 |
| SM02 | Smontaggio saracinesca in metallo | E3.1.2.42 | | | 1 |
| 04 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.03 | 1.95 | 0.60 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.04 | 2.00 | 0.60 | 3 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.05 | 2.10 | 0.60 | 3 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.09 | 1.95 | 0.70 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.10 | 2.00 | 0.70 | 2 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.11 | 2.10 | 0.70 | 6 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.13 | 1.95 | 0.75 | 2 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.17 | 1.95 | 0.80 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.18 | 2.00 | 0.80 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.19 | 2.10 | 0.80 | 9 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.22 | 1.95 | 0.85 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.24 | 2.10 | 0.85 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.25 | 2.20 | 0.85 | 3 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.27 | 1.95 | 0.90 | 3 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.29 | 2.10 | 0.90 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.101 | 2.20 | 1.20 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.102 | 2.20 | 1.50 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.103 | 1.95 | 1.80 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.105 | 2.20 | 1.80 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.107 | 1.95 | 2.40 | 2 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.19 | 2.10 | 0.80 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.21 | 2.10 | 1.00 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.22 | 1.90 | 1.20 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.31 | 2.10 | 1.80 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.32 | 1.95 | 1.85 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.33 | 1.90 | 2.50 | 1 |
| RI03 | Rimozione porta esterna vetrata | E2.1.2.38 | 2.13 | 1.83 | 3 |
| 05 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.01 | 1.95 | 0.55 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.02 | 1.90 | 0.60 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.03 | 1.95 | 0.60 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.13 | 1.95 | 0.75 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.18 | 2.00 | 0.80 | 2 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.19 | 2.10 | 0.80 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.20 | 2.20 | 0.80 | 3 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.22 | 1.95 | 0.85 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.24 | 2.10 | 0.85 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.25 | 2.20 | 0.85 | 3 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.30 | 2.60 | 0.90 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.43 | 2.15 | 1.20 | 1 |
| RI01 | Rimozione infisso (porte) interne | E3.1.2.54 | 2.10 | 0.90 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.06 | 1.25 | 1.00 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.10 | 2.10 | 2.75 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.11 | 2.15 | 1.20 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.33 | 1.90 | 2.50 | 1 |
| RI02 | Rimozione infisso (porte) esterne | E2.1.2.34 | 2.10 | 1.30 | 1 |
| SM02 | Smontaggio saracinesca in metallo | E2.1.2.42 | 4.15 | 4.16 | 1 |

## Demolizioni - Elementi di protezione

| Cod. intervento | Descrizione intervento | Cod. Elemento | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI15 | Rimozione parapetto | E3.1.3.01 | 1.10 | 8.33 | 1 |
| RS01 | Conservazione in situ dell'apparato decorativo | E3.2.5.01 | 0.00 | 63.03 | 1 |
| 02 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI08 | Rimozione rivestimento e pannelli | E3.1.3.06 | 1.10 | 19.70 | 3 |
| SM06 | Smontaggio corrimano | E3.1.3.03 | 1.00 | 21.47 | 2 |
| SM06 | Smontaggio corrimano | E3.1.3.16 | 0.50 | 20.88 | 2 |
| SM06 | Smontaggio corrimano | E3.1.3.25 | 0.95 | 16.75 | 8 |
| 03 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI15 | Rimozione parapetto | E3.1.3.19 | 0.90 | 6.65 | 1 |
| RI15 | Rimozione parapetto | E3.1.3.21 | 1.00 | 6.00 | 1 |
| 04 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI15 | Rimozione parapetto | E3.1.3.18 | 0.90 | 2.36 | 1 |
| RI15 | Rimozione parapetto | E3.1.3.19 | 0.90 | 11.25 | 1 |
| RI15 | Rimozione parapetto | E3.1.3.26 | 1.00 | 2.16 | 1 |
| SM06 | Smontaggio corrimano | E3.1.3.03 | 1.00 | 5.13 | 1 |
| SM06 | Smontaggio corrimano | E3.1.3.04 | 1.00 | 3.56 | 1 |
| 05 | | | | | |
| P0 | | | | | |
| RI15 | Rimozione parapetto | E4.1.1.05 | 1.00 | 6.51 | 1 |
| SM06 | Smontaggio corrimano | E3.1.3.04 | 1.00 | 2.92 | 1 |
| SM06 | Smontaggio corrimano | E3.1.3.09 | 1.00 | 2.79 | 1 |

## LEGENDA

**AMBIENTI**

000 — Codice ambiente
DESTINAZIONE D'USO — Nome ambiente
mq 150,00 — Superficie
m 00.00 — Altezza netta

XX00 — Tipologia intervento
E0.0.0.00 — Codice elemento PBStf (vedi legenda)

**QUOTE ALTIMETRICHE**

0.00 Pianta (finito)
0.00 Sezione (finito)

**IDENTIFICAZIONE SEZIONI**

01 / 019 — N° sezione / N° tavola

**CODIFICA**

| Codice Zona (Livello 2 WBSs) | | Codice Piano (Livello 3 WBSs) | |
|---|---|---|---|
| 01 | Atrio e Foyer | I1 | Piano Primo Interrato |
| 02 | Teatro e Galleria | I2 | Piano Secondo Interrato |
| 03 | Torre Scenica e Manica Servizi | P0 | Piano Terra |
| 04 | Manica BCC | P1 | Piano Primo |
| 05 | Manica PET | P2 | Piano Secondo |

**DEMOLIZIONI**

**Tipologia intervento (Sigla)**
- DE: Demolizione
- RI: Rimozione
- SM: Smontaggio

| | |
|---|---|
| 🟨 | Demolizione architettonico |
| ▭ | Demolizione architettonico sezione |
| ▨ | Cauta rimozione pavimentazione in marmo bicromo da preservare in situ (Messa in sicurezza - CUP: C14E21001220001 Codice opera: 22044D02) |
| ☒ | Restauro finiture marmoree |

**N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.**

**N.B. IL PRESENTE ELABORATO E' REDATTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI O RESE REPERIBILI DEL FABBRICATO. NUOVE O DIVERSE LAVORAZIONI POTRANNO RENDERSI NECESSARIE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI IN SITO.**

Società di Committenza Regionale — MINISTERO DELLA CULTURA — MINISTERO DELL'INTERNO — CITTA' DI TORINO

*Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma D.1:"Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali"*

**DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

| | |
|---|---|
| COMMITTENTE<br>**SCR Piemonte** | COMUNE<br>**Città di TORINO** |
| LIVELLO PROGETTUALE<br>**Progetto Esecutivo** | |
| CUP<br>**C14E21001220001**<br>CODICE OPERA<br>**22044D02** | TITOLO INTERVENTO<br>**"TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO** |
| ELABORATO N.<br>**DE059** | TITOLO ELABORATO<br>**DEMOLIZIONI - Pianta piano primo** |
| DATA EMISSIONE<br>**22/05/2025** | SCALA |
| AREA PROGETTUALE<br>**DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI** | |
| FORMATO DI STAMPA<br>A1+ | CODICE GENERALE ELABORATO<br>22044D02_3_0_E_DE_00_AE_059_0 |
| NOME FILE<br>22044D02_3_0_E_DE_00_AE_059_0 | |

| VERSIONE | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | CONTROLLATO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 22/05/2025 | Emissione Progetto Esecutivo a seguito dei pareri espressi dagli Enti preposti in CdS | ABDR | ABDR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**IMPRESA AGGIUDICATARIA**

cobar

COBAR S.p.A.
Sede Legale:Via Selva 101;
Sede Amm.: Via Monte Pollino 3
70022 Altamura (Ba) Italy

**RTP PROGETTAZIONE**

**Capogruppo Mandataria:**
ABDR Architetti Associati S.r.l.

**Mandanti:**
MJW STRUCTURES
Manens S.p.A.

**Integrazione Prestazioni Specialistiche:**
Arch. Michele Beccu - ABDR Architetti Associati S.r.l.
**Progettazione Categoria Edilizia - Beni Tutelati:**
Arch. Filippo Raimondo - ABDR Architetti Associati S.r.l.
**Progettazione Categoria Strutture**
Ing. Massimo Majowiecki - MJW STRUCTURES
**Progettazione Impianti Elettrici e Speciali**
Ing. Massimo Cadorin - Manens S.p.A.
**Progettazione Impianti Meccanici**
Ing. Viliam Stefanutti - Manens S.p.A.

**Giovane Professionista:**
Arch. Valentina Bianchi - ABDR
**BIM Manager**
Arch. Antonella Antonilli - ABDR
**Coordinatore Tecnico del Progetto:**
Arch. Nicola Bissanti - ABDR

Dott. Geol. Roberto Salucci — **Geologo**
Biobyte s.r.l. Ing. Maria Cairoli, Dott.Enrico Moretti — **Consulenti Acustica sala**, **Consulenti Comfort acustico ambientale**
Ing. Roberto De Lieto Vollaro, Ing. Alessandro Leonardi — **Consulenti Progettazione Antincendio**
Arch. Laura Calcagnini — **Consulente Ambiente/DNSH**

**Timbri e Firme**

Documento firmato digitalmente

**COMMITTENTE**
SCR PIEMONTE S.p.A.
**Responsabile del Procedimento:**
Arch. Bruno Smania

**ORGANISMO DI CONTROLLO**
CONTECO S.p.A.
**Responsabile di Commessa:**
Ing. Tiziana Costanzo