



2 Pianta piano terra  
Scala 1 : 100

**Legenda - Controsoffitti**  
Cod. oggetto PSES

Descrizione PSES
NC11 Controsoffitto in cartongesso
3.2.2.01 Controsoffitto perimetrale con trabe di cartongesso, struttura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco plastico, sp. 8,5 cm
NC12 Controsoffitto in cartongesso idrorepellente
3.2.2.04 Controsoffitto perimetrale con trabe di cartongesso idrorepellente con struttura metallica, sp. 8,5 cm
3.2.2.05 Controsoffitto idrorepellente con trabe di cartongesso idrorepellente con struttura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco plastico, sp. 8,5 cm
NC13 Controsoffitto in cartongesso
3.2.2.01 Controsoffitto perimetrale con trabe di cartongesso, struttura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco plastico, sp. 8,5 cm
3.2.2.06 Controsoffitto perimetrale con trabe di cartongesso ad alta resistenza con struttura metallica e isolamento in lana minerale, sp. 8,5 cm
3.2.2.12 Controsoffitto idrorepellente con trabe di cartongesso idrorepellente con struttura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco plastico, sp. 8,5 cm
3.2.2.14 Controsoffitto perimetrale con trabe di cartongesso idrorepellente con struttura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco plastico, sp. 8,5 cm
NC14 Controsoffitto in cartongesso
3.2.2.01 Controsoffitto perimetrale con trabe di cartongesso, struttura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco plastico, sp. 8,5 cm
3.2.2.02 Controsoffitto idrorepellente con trabe di cartongesso idrorepellente con struttura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco plastico, sp. 8,5 cm

**Legenda - Pareti**  
Cod. oggetto PSES

Descrizione PSES
NC15 Parete in cartongesso
3.1.1.01 Parete in trabe di cartongesso con singolo strato metallico, sp. 6,30 cm
3.1.1.81 Parete in trabe di cartongesso idrorepellente con singolo strato metallico, sp. 6,30 cm
NC16 Parete in cartongesso
3.1.1.01 Parete in trabe di cartongesso con singolo strato metallico, sp. 6,30 cm
NC17 Controsoffitto in cartongesso
3.2.2.01 Controsoffitto perimetrale con trabe di cartongesso, struttura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco plastico, sp. 8,5 cm
3.2.2.02 Controsoffitto idrorepellente con trabe di cartongesso idrorepellente con struttura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco plastico, sp. 8,5 cm

**LEGENDA**

ABBREVIAZIONI	DESCRIZIONE
000	Codice ambiente
DESTINAZIONE D'USO	Nome ambiente
m 00.00	Superficie
0000	Tipologia intervento
000000	Codice elemento PSES (vedi legenda)

**IDENTIFICAZIONE SEZIONI**

01 N° sezione  
01/01 N° stanza

**QUOTE ALTIMETRICHE**

0.00 - Pianta (Pila)  
0.00 - Sezione (Pila)

**COFFICA**

Codice Zona (Livello 2 WBS)	Codice Piano (Livello 2 WBS)
01	Piano Primo Intermedio
02	Piano Secondo Intermedio
03	Piano Terzo
04	Piano Primo
05	Piano Secondo

**NOVITA' COSTRUTTIVE**

- Novella costruzione architettonica
- Area di intervento
- Area esclusa dall'intervento / affidamento diretto
- Formule esecutive dal presente appalto

**N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.**  
**N.B. IL PRESENTE ELABORATO E' REDATTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI O RESE REFERIBILI DEL FABBRICATO. NUOVE O DIVERSE LAVORAZIONI POTRANNO RENDERSI NECESSARIE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI IN SITO.**

**DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

COMMITTENTE: SCR Piemonte | COMUNE: Città di TORINO

LIVELLO PROGETTUALE: PROGETTO ESECUTIVO

CLIP: C14E21001220001 | TITOLO INTERVENTO: TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO' REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO

CODICE OPERA: 22044D02

ELABORATO N: NC086 | TITOLO ELABORATO: NUOVE COSTRUZIONI - Pianta piano terra - Controsoffitti

DATA EMISSIONE: 20/11/2024 | SCALA: 1 : 100 | AREA PROGETTUALE: Nuove Costruzioni

FORMATO DI STAMPA: A1+ | CODICE GENERALE ELABORATO: TNT\_22044D02\_3\_0\_E\_NC\_AE\_086\_2 | HOME FILE: TNT\_22044D02\_3\_0\_E\_NC\_AE\_086\_2

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO
0	20.11.2024	Emissione Progetto Esecutivo	ABDR	ABDR
1	13.02.2025	Integrazioni Progetto Esecutivo (cf. Prot.n. 118193.02.2025 n. 1330/08.02.2025)	ABDR	ABDR
2	26.02.2025	Integrazioni Progetto Esecutivo (cf. Prot.n. 1342/21.02.2025)	ABDR	ABDR

**IMPRESA AGGIUDICATARIA**  
cobar

COBAR S.p.A.  
Via S. Maria 131  
10122 Alghero (SS) Italy

**Capogruppo Mandataria:**  
ABDR Architetti Associati S.r.l.

**Mandati:**  
M/W STRUCTURES  
MANETIS Manens S.p.A.

**Integrazione Prestazioni Specialistiche:**  
Arch. Michele Deusi - ABDR Architetti Associati S.r.l.  
Progettazione Categoria Edizia - Beni Turistici:  
Arch. Filippo Raimondo - ABDR Architetti Associati S.r.l.

**Progettazione Categoria Struttura:**  
Ing. Massimo Magagnoli - M/W STRUCTURES

**Progettazione Impianti Elettrici e Speciali:**  
Ing. Massimo Cadoni - Manens S.p.A.  
**Progettazione Impianti Meccanici:**  
Ing. Wilam Stefanutti - Manens S.p.A.

**Governo Professionista:**  
Arch. Vittorio Barvoli - ABDR  
**BM Manager:**  
Arch. Antonella Antonelli - ABDR

**Coordinatore Tecnico del Progetto:**  
Arch. Nicola Biscione - ABDR

**Timbri e Firme**

**COMMITTENTE:** SCR PIEMONTE S.p.A.  
**ORGANISMO DI CONTROLLO:** CONTECO S.p.A.

**Responsabile del Procedimento:** Arch. Sergio Marito  
**Responsabile di Commessa:** Ing. Tiziana Costanzo