



1 Piano Copertura (livello 3)

LEGENDA LOCALI PIANO COPERTURA		
u	Destinazione d'uso	Area
1	Zona U.T.A.	107.65 mq
2	Caffè Corner	8.82 mq
3	Zona Frigoriferi o Fotovoltaico-Locale scoperto	350.05 mq
4	Disimpegno	18.38 mq
5	Vano Scala	31.68 mq
6	Terrazzo scoperto	212.22 mq
7	Zona Filtro	4.99 mq

ABACO TAMPONATURE		
Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_EW02	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm	NA
WA_EW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120
WA_EW04	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 100 mm REI120	REI120
WA_IW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120
WA_IW05	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm	NA
WA_IW06	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 100 mm REI120	REI120
WA_IW09	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 300 mm REI120	REI120

LEGENDA SCALE COPERTURA	
Codifica	Descrizione
ST_FS03	Scala Fissa in Gres Porcellanato

ABACO PANNELLI ISOLANTI			
Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco	Comments
WA_FW26	Pannelli isolante termico-120mm	REI120	Isolante
WA_FW27	Pannelli isolante termico-150mm	REI120	Isolante
WA_FW45	Pannelli fonassorbenti 15mm	REI120	Isolante

LEGENDA PARAPETTI E BALAUSTRATE COPERTURA	
Codifica	Descrizione
RA_BR06	Parapetto vetrato terrazza
RA_HR07	Corrimano scale con ancoraggio esterno
RA_HR08	Corrimano scale a muro

ABACO BATTISCOPA	
Codifica	Descrizione
WA_FW38	Battiscopa in gres porcellanato

LEGENDA PAVIMENTI PIANO COPERTURA			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
P3	FL_FF06	Pavimento in gres porcellanato sp. 20 mm	
P6	FL_FF13	Pavimentazione esterna in legno composito	
P7	FL_FF14	Lastre cemento pavimentazione esterna	
P8	FL_FF04	Pietra di Luserna fiammata sp. 30 mm	
P9	FL_FF16	Rete metallica maglia piccola P9	

LEGENDA FINITURA MURI PIANO COPERTURA			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
R1	WA_CW17	Frangisole in terracotta	
R5	WA_FW25	Pannelli alluminio esterni	
R6	WA_FW31	Intraco sp. 15 mm	
	WA_FW38	Battiscopa in gres porcellanato	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

PROGETTO DEFINITIVO		INFRA.TO INFRATRASPORTI.TO S.r.l.	
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile Integrazione discipline specialistiche	IL PROGETTISTA	OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO DEPOSITO REBAUDENGO COPERTURA - PIANTA	
Ing. R. Crova Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385	Arch. F. Bolognesi Ordine degli Architetti della Provincia di Torino n. 4594	ELABORATO	REV. 02
BM MANAGER Geom. L. D'Accardi		MTL2T1A1D ARCDRBT002	26/05/2023
AGGIORNAMENTI			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO / CONTROL. / APPROV. / VISTO
0	EMISSIONE	18/01/2022	LTO / DLA / FBO / RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	28/10/2022	LTO / DLA / FBO / RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	26/05/2023	LTO / DLA / FBO / RCR
LOTTO 1 CARTELLA 14.3 3 MTL2T1A1D ARCDRBT002		STAZIONE APPALTANTE DIRETTORE ED DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio RESPONSABILE LINEA DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Strozziere	