



1 Piano primo mezzanino (livello -2)

LEGENDA PAVIMENTI PRIMO MEZZANINO			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
P3	FL_FF05	Pavimento flottante su sottostruttura metallica	
P6	FL_FF42	Pavimento in gres porcellanato su sistema gres	
P7	FL_FF06	Pavimento in gres porcellanato	

LEGENDA FINITURA MURI PRIMO MEZZANINO			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
R3	WA_FW09	Rivestimento in pannelli tipo Equitone colore PG341 con sottostruttura in alluminio	
R5	WA_FW55	Rivestimento in pannelli tipo Equitone colore PG341 con sottostruttura in acciaio	
R7	WA_FW13	Rivestimento in gres porcellanato	

LEGENDA PARAPETTI E BALAUSTRATE PRIMO MEZZANINO		
Codifica	Descrizione	
RA_HR01	Parapetto in vetro stratificato di sicurezza antiscalfatura, con sostegni in acciaio inox satinato, con balaustra	
RA_HR09	Parapetto tubolari in acciaio inox	

LEGENDA TAMPONATURA MURI		
Codice Identità	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_IW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120
WA_IW04	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI60	REI60

LEGENDA SCALE PRIMO MEZZANINO	
Codifica	Descrizione
ST_FS02	Scala Fissa per pavimento Flottante
ST_FS03	Scala Fissa in gres porcellanato
ST_FS06	Scala Fissa in pietra di Luserna e Diorte

LEGENDA FINITURA MURI IDROPITTURA	
Codifica	Descrizione
WA_FW30	Idropittura lavabile, RAL 9010

LEGENDA LOCALI PRIMO MEZZANINO		
Numero	Destinazione d'uso	Area
26	Antibagno	4.72 m ²
27	WC	5.94 m ²
39	Locale Tecnico	558.76 m ²
40	Locale	13.65 m ²
56	Locale QGBT 1	66.52 m ²
81	HVAC 4	103.64 m ²
82	HVAC 3	103.64 m ²
83	Cabina ventilazione 4	87.00 m ²
84	Zona Filtro	19.49 m ²
85	Eventuale locale GSM	36.05 m ²
86	Locale Water Mist	30.06 m ²
87	Cabina ventilazione 3	86.96 m ²
88	Zona Filtro	19.49 m ²
89	Locale spogliatoio	36.05 m ²
90	Locale a disposizione	25.64 m ²
91	Locale QGBT2	43.10 m ²
93	Cabina 2 MT/RT	33.53 m ²
94	Cabina 1 MT/RT	45.20 m ²
95	Locale quadri	18.60 m ²

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims
COMUNE DI TORINO

CITTA' DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO	IL PROGETTISTA	INFRA.TO	INFRA TRASPORTI.TO S.r.l.
DIRETTORE PROGETTAZIONE Ingegnere discipline specialistiche			
Ing. R. Criva C.d. 20/2000/01/0001 001/0001/0001/0001 n. 60385	Arch. F. Bolognani C.d. 20/2000/01/0001 001/0001/0001/0001 n. 4594	OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO STAZIONE CARLO ALBERTO PIANTA LIVELLO PRIMO MEZZANINO	
ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
0	1	1:100	17/10/2023
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi			
MTL2T1A2D ARCSCAT003			
AGGIORNAMENTI			
Pg. 1 di 1			

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/05/2023	LTO	DLA	FBO	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	26/09/2023	LTO	DLA	FBO	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	17/10/2023	LTO	DLA	FBO	RCR

LOTTO 2	CARTELLA	11.1.10	3	MTL2T1A2D	ARCSCAT003
STAZIONE APPALTANTE					
COMITATO DI PROIEZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio					
RESPONSABILE UFFICIO DEL PROCESSIONE Ing. A. Straziero					