



1 Piano mezzanino (livello -2)

LEGENDA PAVIMENTI PRIMO MEZZANINO			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
P2	FL_FF29	Terrazzo alla Veneziana Grigio Nero Grigio colore 1	
P5	FL_FF10	Pietra di Luserna fiammata, sp. 20 mm	
P7	FL_FF06	Pavimento in gres porcellanato	

LEGENDA FINITURA MURI PRIMO MEZZANINO			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
R1	WA_FW01	Rivestimento in doghe di terracotta grigia	
R2	WA_FW02	Rivestimento in pannelli inerti fibrocemento tipo Equitone con sottostruttura in alluminio	
R3	WA_FW20	Rivestimento in pannelli tipo Equitone colore PG642 con sottostruttura in alluminio	

LEGENDA PERCORSI LOGES	
	L - DIREZIONE RETTILINEA
	L1 - SEGNALE ATTENZIONE
	L2 - INGROCIO
	L3 - SVOLTA OBBLIGATA
	L4 - SEGNALE ATTENZIONE
	E - PERICOLO VALICABILE

LEGENDA LOCALI PRIMO MEZZANINO		
Numero	Destinazione d'uso	Area
36	Locale a disposizione	22.73 m ²
37	Cabina ventilazione 3	64.24 m ²
38	Locale Water Mist	33.15 m ²
39	Locale Tecnico	21.40 m ²
40	Locale tecnico	35.69 m ²
41	Cabina ventilazione 4	80.55 m ²
42	Zona filtro	13.72 m ²
43	Locale spogliatoio	21.82 m ²
44	Locale pulizia	4.77 m ²
45	Zona filtro	10.78 m ²
46	Locale quadri	13.86 m ²
47	Locale tecnico	220.21 m ²
48	Zona transito passeggeri	89.07 m ²
49	Locale tecnico	11.11 m ²
50	Zona transito passeggeri	105.35 m ²
51	Locale quadri	19.88 m ²
52	Locale tecnico	34.54 m ²
53	Locale Tecnico	184.08 m ²
54	WC	6.25 m ²
55	Locale quadri scale mobili	7.91 m ²
107	Locale Tecnico	20.97 m ²

LEGENDA PARAPETTI E BALAUSTRATE PRIMO MEZZANINO		
Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco
RA_HR01	Parapetto in vetro stratificato di sicurezza antirifondamento, con sostegni in acciaio inox salinato, con balaustra	REI120
RA_HR09	Parapetto tubolari in acciaio	REI80
RA_HR12	Continuo scale Accessi tipo 1	NA

LEGENDA TAMPONATURA MURI PRIMO MEZZANINO		
Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_W03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120
WA_W04	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI80	REI80
WA_W05	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm	NA

LEGENDA FINITURA MURI IDROPITTURA	
Codifica	Descrizione
WA_FW30	Idropittura lavabile, RAL 9010

LEGENDA SCALE PRIMO MEZZANINO	
Codifica	Descrizione
ST_FS06	Scala Fissa in pietra di Luserna e Diorte

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims
COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO		INFRA.TO INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		INFRA TRASPORTI.TO S.r.l.		
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile progettazione diplomata specializzato	IL PROGETTISTA					
Ing. R. Criva Cura: degli elaborati data progetto di lotto n. 60385		Arch. F. Bolignoni Cura: degli architettonici data progetto di lotto n. 4594				
OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLEMENTO STAZIONE NOVARA PIANTA LIVELLO PRIMO MEZZANINO						
ELABORATO		REV.	EST.	SCALA	DATA	
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi		0	2	1:100	17/10/2023	
AGGIORNAMENTI fig. 1 di 1						
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/05/2023	LTO	DLA	FBO	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	26/04/2023	LTO	DLA	FBO	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	17/09/2023	LTO	DLA	FBO	RCR

LOTTO 2		CARTELLA	11.1.7	MTL2T1A2D	ARCSNOT003	STAZIONE APPALTANTE	
						DIRETTORE DI PROGETTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio RESPONSABILE UFFICIO DEL PROCESSIONAMENTO Ing. A. Strazzerio	