



1 Piano Secondo (livello 2)

LEGENDA LOCALI PIANO SECONDO		
u	Destinazione d'uso	Area
8	Sala Server e Impianti	35.68 mq
9	WC Uomini	17.21 mq
10	WC Donne	20.37 mq
11	Sala di Crisi	89.90 mq
12	Sala Riunioni	54.83 mq
13	Locale Security	32.27 mq
14	Locale	6.82 mq
15	Corridoio	72.19 mq
16	Disimpegno	19.20 mq
17	Vano Scala	31.68 mq
18	Centro Controllo PPC	331.84 mq
19	Zona Filtro	4.99 mq

ABACO TAMPONATURE		
Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_EW02	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm	NA
WA_EW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120
WA_EW04	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 100 mm REI120	REI120
WA_IW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120
WA_IW05	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm	NA
WA_IW06	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 100 mm REI120	REI120
WA_IW09	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 300 mm REI120	REI120
WA_IW12	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 50 mm	NA

ABACO PANNELLI ISOLANTI		
Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_FW22	Isolante 50mm+Pannelli acustici in legno perforato 10mm	REI120
WA_FW26	Pannelli isolante termico-120mm	REI120
WA_FW27	Pannelli isolante termico-150mm	REI120
WA_FW57	Pannelli polistirene espanso sintetizzato 80mm REI120	REI120

LEGENDA SCALE	
Codifica	Descrizione
ST_FS03	Scala Fissa in Gres Porcellanato

LEGENDA PARAPETTI E BALAUSTRATE	
Codifica	Descrizione
RA_HR07	Corrimano scale con ancoraggio esterno
RA_HR08	Corrimano scale a muro

LEGENDA ARREDI BAGNO	
Codifica	Descrizione
PF_BR01	Barra orizzontale
PF_LV01	Lavabo standard
PF_LV02	Lavabo disabili
PF_LR01	Crinotico
PF_VS01	Vaso standard
PF_VS02	Vaso disabili

ABACO BATTISCOPA	
Codifica	Descrizione
WA_FW38	Battiscopa in gres porcellanato
WA_FW39	Battiscopa in legno 10mm
WA_FW40	Battiscopa in linoleum 10mm

LEGENDA PAVIMENTI PIANO SECONDO			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
P3	FL_FF06	Pavimento in gres porcellanato sp. 20 mm	
P5	FL_FF12	Parquet di legno flottante	
P9	FL_FF16	Rele metallica maglia piccola P9	
P10	FL_FF17	Lastre Lineoleum Acustico flottante	
P11	FL_FF43	Gres porcellanato flottante	

LEGENDA FINITURA MURI PIANO SECONDO			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
R1	WA_CW17	Frangisole in terracotta	
R2	WA_FW23	Pannelli tipo Equitone o eq.	
R2.4	WA_FW24	Pannelli di cartongesso+intonaco	
R2.5	WA_FW22	Isolante 50mm+Pannelli acustici in legno perforato 10mm	
R4	WA_FW13	Rivestimento in gres porcellanato	
R5	WA_FW25	Pannelli alluminio esterni	
R6	WA_FW31	Intonaco sp. 15 mm	
R8	WA_FW42	Divisori bagni HPL-50mm	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

PROGETTO DEFINITIVO	IL PROGETTISTA	INFRA.TO INFRASTRUTTURE.TO S.r.l.
----------------------------	-----------------------	---

Ing. R. Crova Cofide degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385	Arch. F. Bolognesi Ordine degli Architetti della Provincia di Torino n. 4594	OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO	
		DEPOSITO REBAUDENGO	
		LIVELLO 2 - PIANTA	

ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
MTL2T1A1D ARCDRBT003	0 2	1 : 100	26/05/2023

AGGIORNAMENTI						
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	18/01/2022	LTO	DLA	FBO	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	28/10/2022	LTO	DLA	FBO	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	26/05/2023	LTO	DLA	FBO	RCR

LOTTO 1	CARTELLA	14.3	4	MTL2T1A1D	ARCDRBT003
STAZIONE APPALTANTE					
DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio					
RESPONSABILE LINEA DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Strozzi					