


LEGENDA PAVIMENTI SECONDO MEZZANINO			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
P2	FL_FF22	Granito Rosa Di Bavero	
P5	FL_FF10	Pietra di Luserna fiammata, sp. 20 mm	
P7	FL_FF06	Pavimento in gres porcellanato	

LEGENDA FINITURA MURI SECONDO MEZZANINO			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
R1	WA_FW01	Rivestimento in doghe di terracotta grigia	
R3	WA_FW09	Rivestimento in pannelli tipo Equitone colore PG341 con sottostruttura in alluminio	

LEGENDA PERCORSI LOGES



LEGENDA LOCALI SECONDO MEZZANINO		
Numero	Destinazione d'uso	Area
40	Zona transito passeggeri	230.14 m²
41	Locale HVAC 2	168.16 m²
42	Locale tecnico	611.76 m²
43	Zona filtro	11.73 m²
44	Locale HVAC 1	168.16 m²
45	Locale HVAC 1	168.16 m²
46	Zona transito passeggeri	230.14 m²

LEGENDA PARAPETTI E BALAUSTRATE SECONDO MEZZANINO		
Codifica	Descrizione	
RA_HR01	Parapetto in vetro stratificato di sicurezza antisdondamento, con sostegni in acciaio inox satinato, con balaustra	

LEGENDA TEMPNATURA MURI SECONDO MEZZANINO		
Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_IW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120
WA_IW05	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm	NA

LEGENDA SCALE SECONDO MEZZANINO	
Codifica	Descrizione
ST_FS06	Scale Fisse in pietra di Luserna e Diorite

LEGENDA FINITURA MURI IDROPITTURA	
Codifica	Descrizione
WA_FW30	Idropittura lavabile, RAL 9010

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**  
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

**Mims**  
COMUNE DI TORINO

**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO**  
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA**  
Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

---

**PROGETTO DEFINITIVO**

DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile progettazione Incarico specialista	IL PROGETTISTA <b>INFRA.TO</b> INFRASTRUTTURE.TO S.r.l.
---	---

**OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO**  
STAZIONE MOLE/GIARDINI REALI  
PIANTA LIVELLO SECONDO MEZZANINO

ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
0	2	1:100	17/10/2023

pg. 1 di 1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/05/2023	LTO	DLA	FBO	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	26/04/2023	LTO	DLA	FBO	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	17/09/2023	LTO	DLA	FBO	RCR

---

LOTTO 2	CARTELLA	11.1.9	4	MTL2T1A2D	ARCSMOT004
---------	----------	--------	---	-----------	------------

**STAZIONE APPALTANTE**  
COMITATO DI PROIEZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
Ing. R. Bertasio  
RESPONSABILE UFFICIO DEL PROCESSIONAMENTO  
Ing. A. Strozzi

1 Piano mezzanino (livello -3)