1 Illuminazione P0 Ingresso Ovest
1 : 100



2 Illuminazione P0 Ingresso Est
1 : 100

T13.5 - Legenda generale

ID_Codice Identifiz.	Simbolo	Descrizione
LD_PLP		Punto di comando pulsante con sistema KNX, per porta a perete
LD_SM-S		Sensore rilevamento di presenza si controllo con sistema KNX, per porea a soffitto

T13.5 - Apparecchi di Illuminazione

ID_Codice Identifiz.	Simbolo	Immagine prodotto	Descrizione	Tipo di lampada	Temp. colore	Potenza assorbita	Flusso luminoso totale	Grado di protezione
LP_FLT-PAZ-EAV-L_IP65-LC26			Plafoniera per illuminazione ordinaria/di emergenza autonoma, installazione a parete, IP65 protezione 10 kJ wall	LED	4000 K	21 W	parete	1000 lm	>10	IP65
LP_BC50-EAV-LINEARE50			Riga luminosa per illuminazione ordinaria/di emergenza autonoma, installazione a soffitto, IP20 protezione 2000 mm lunghezza 2000 mm	LED	3000 K	70 W	soffitto	8000 lm	>28	IP40
LP_DWL4W-EAN-JPM-UGR			Downlight a incasso per illuminazione di emergenza autonoma (25%) IP54 installazione a soffitto, photogrometro visibile	LED	3000 K	22 W	incasso	2270 lm	>13	IP54
LP_DWL6W-EAN-JPM-WHT			Downlight a incasso per illuminazione di emergenza autonoma (25%) IP54 installazione a soffitto, photogrometro visibile	LED	3000 K	34 W	incasso	3600 lm	>26	IP54
LP_DWL9W-EAN-JPM-SOFF			Downlight a incasso per illuminazione di emergenza autonoma (25%) IP54 installazione a soffitto, photogrometro visibile	LED	3000 K	34 W	incasso	3600 lm	>26	IP54
LP_DWL4W-EAN-JPM-UGR-P			Downlight a incasso per illuminazione di emergenza autonoma (25%) IP54 installazione a parete, photogrometro visibile	LED	3000 K	22 W	incasso	2270 lm	>13	IP54
LP_DWL6W-EAC-JPM-WHT			Downlight a incasso per illuminazione di emergenza autonoma, IP54 installazione a soffitto, photogrometro visibile	LED	3000 K	34 W	incasso	3600 lm	>26	IP54
LP_DWL9W-EAC-JPM-SOFF-UGR			Downlight a incasso per illuminazione di emergenza autonoma, IP54 installazione a soffitto, photogrometro visibile	LED	3000 K	34 W	incasso	3600 lm	>16	IP54
LP_DWL4W-EAC-JPM-SOFF-UGR-P			Downlight a incasso per illuminazione di emergenza autonoma, IP54 installazione 20 wall set photogrometro visibile	LED	3000 K	22 W	incasso	2270 lm	>16	IP54
LP_LINEARE_IP-LUMEN			Apparecchio di arredo interno, installazione a soffitto, IP20 protezione 20 wall set, IP54 protezione 20 wall set, photogrometro visibile	LED	3000 K	36 W	a parti da terra	6750 lm	-	IP65
LP_LUNA-CRO-JPM-LUNA			Luna di luce da Esterno, IP66 installazione verticale	LED	3000 K	13 W	incasso	825 lm	>16	IP65
LP_LINEAR-EAN-PNA-SAN-L-2000			L'inserto di incasso per illuminazione di emergenza autonoma, IP54 protezione 20 wall lunghezza 2000 mm	LED	3000 K	36 W	incasso	4800 lm	>28	IP54
LP_LINEAC-EAC-PNA-SAN-L-2000			L'inserto da incasso per illuminazione di emergenza autonoma, IP54 installazione centralizzata, IP54 protezione 20 wall lunghezza 2000 mm	LED	3000 K	36 W	incasso	4800 lm	>28	IP54
LP_LINEAC-CRO-PNA-SAN-L-1500			L'inserto da incasso per illuminazione centralizzata, IP54 protezione 20 wall lunghezza 1500 mm	LED	4000 K	15 W	incasso	360 lm	>28	IP54
LP_INSOS-EAN-PNA-SAN-L-2000			L'inserto a sospensione per illuminazione di emergenza autonoma (100%), IP54 protezione 20 wall lunghezza 2000 mm	LED	3000 K	36 W	sospensione	4800 lm	>28	IP54
LP_INSOS-EAC-PNA-SAN-L-2000			L'inserto a sospensione per illuminazione di emergenza centralizzata, IP54 protezione 20 wall lunghezza 2000 mm	LED	3000 K	36 W	sospensione	4800 lm	>28	IP54
LP_LMP-B_SOH			Apparecchio di illuminazione di emergenza per uscita di sicurezza, installazione a soffitto, IP20 protezione 20 wall, visibilità 30 m	LED	6500 K	2 W	a consultiva diretta	0 lm	-	IP40
LP_FLT-FGU-EAV-IP65-1X18W			L'inserto a parete per illuminazione di emergenza autonoma, IP65 protezione 10 wall installazione a parete	LED	4000 K	20 W	parete	3840 lm	>10	IP65
LP_FLT-FGU-EAC-IP65-1X36W			Plafoniera con illuminazione di emergenza centralizzata, IP65 protezione 10 wall installazione a parete	LED	4000 K	36 W	parete	4800 lm	>10	IP65
LP_FLT-FGU-EAV-IP65-1X36W			Plafoniera per illuminazione di emergenza autonoma (100%), installazione orizzontale a parete, IP65 protezione 10 wall	LED	4000 K	36 W	parete	4800 lm	>10	IP65
LP_FLT-FGU-EAV-IP65-1X36W-VERT			Plafoniera per illuminazione di emergenza autonoma (100%), installazione verticale a parete, IP65 protezione 10 wall	LED	4000 K	36 W	parete verticale	4800 lm	>10	IP65
LP_FLT-FGR-EAN-JPM1-1X18W			Plafoniera per illuminazione di emergenza autonoma (75%) installazione a soffitto IP40 protezione 1x20 wall	LED	4000 K	20 W	soffitto	3600 lm	>10	IP40
LP_FLT-FGR-EAN-JPM1-1X36W-UG			Plafoniera per illuminazione di emergenza centralizzata installazione a soffitto IP40 protezione 1x20 wall photogrometro visibile	LED	4000 K	40 W	soffitto	5600 lm	>16	IP40
LP_FLT-FGR-EAC-JPM1-1X36W			Plafoniera per illuminazione di emergenza centralizzata installazione a soffitto, IP40 protezione 1x20 wall	LED	4000 K	36 W	soffitto	4800 lm	>10	IP40
LP_FLT-FGR-EAC-JPM1-1X36W-UG-W			Plafoniera per illuminazione centralizzata installazione a soffitto IP40 protezione 1x20 wall photogrometro visibile	LED	4000 K	36 W	soffitto	5600 lm	>16	IP40
LP_FLT-FGR-EAV-JPM1-1X36W			Plafoniera per illuminazione ordinaria/di emergenza autonoma (100%) installazione a soffitto IP40 protezione 1x20 wall	LED	4000 K	36 W	soffitto	4800 lm	>10	IP40
LP_FLT-FGR-EAV-JPM1-1X36W-UG-W			Plafoniera per illuminazione ordinaria/di emergenza autonoma (100%) installazione a soffitto IP40 protezione 1x20 wall photogrometro visibile	LED	4000 K	36 W	soffitto	5600 lm	>16	IP40
LP_FLT-FGR-EAV-JPM1-1X36W-UG-P			Plafoniera per illuminazione ordinaria/di emergenza autonoma (100%) installazione a parete IP40 protezione 1x20 wall photogrometro visibile	LED	4000 K	36 W	parete	4800 lm	>10	IP40
LP_PRJ-EAN_IP44-LUMEN			Proiettore orientabile per illuminazione di emergenza autonoma (100%) installazione a parete IP44 protezione 60 wall	LED	3000 K	40 W	parete	4400 lm	>20	IP44
LP_PRJ-EAC_IP44-LUMEN			Proiettore orientabile per illuminazione di emergenza centralizzata, IP40 protezione 60 wall	LED	3000 K	40 W	parete	4400 lm	>20	IP44

KEY PLAN



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto costruttivo 2: Bologna – Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO DIRETTORE PROGETTAZIONE Ing. R. Cova ordine degli ingegneri della provincia di Torino n. 6639S	IL PROGETTISTA Ing. F. Azzarone ordine degli ingegneri della provincia di Torino n. 12287J	INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE POLITECNICO
IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE
DISTRIBUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI PIANTA PIANO ATRIO E ACCESSI

ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
MTL2T1A2D 1EL5POT007	0	1 : 100	31/03/22

SOFF. MANAGER: Gianfr. L. D'Alcardi

AGGIORNAMENTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/03/22	ADA	SCI		RCI

CARTELLA	12.2.13	58	MTL2T1A2D	1EL5POT007

STAZIONE APPALTANTE
DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO DI PROGETTAZIONE
Ing. R. Bertaso
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Strazzero