



1 Piano Primo (livello 1)

LEGENDA LOCALI PIANO PRIMO

u	Destinazione d'uso	Area
20	Sala Server e Impianti	32.27 m ²
21	Fotocopie	7.57 m ²
22	Archivio	25.88 m ²
23	Ufficio 8 Posti	88.62 m ²
24	Ufficio 4 Posti	52.98 m ²
25	Ufficio 4 Posti	53.98 m ²
26	Ufficio 3 Posti	33.28 m ²
27	Ufficio 3 Posti	34.91 m ²
28	Ufficio 6 Posti	73.05 m ²
29	WC Uomini	17.21 m ²
30	WC Donne	20.37 m ²
31	Corridoio	99.63 m ²
32	Disimpegno	19.15 m ²
33	Vano Scala	31.68 m ²
34	Zona Filtro	4.99 m ²
35	Sala Riunioni	34.22 m ²
36	Ufficio Dirigente	54.06 m ²
37	Locale	6.82 m ²
156	Disimpegno	11.55 m ²

LEGENDA SCALE

Codifica	Descrizione
ST_FS03	Scala Fissa in Gres Porcellanato

ABACO TAMPONATURE

Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_EW02	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm	NA
WA_EW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120
WA_EW04	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 100 mm REI120	REI120
WA_IW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120
WA_IW05	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm	NA
WA_IW06	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 100 mm REI120	REI120
WA_IW09	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 300 mm REI120	REI120
WA_IW12	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 50 mm	NA

ABACO PANNELLI ISOLANTI

Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_FW22	Isolante 50mm+Pannelli acustici in legno perforato 10mm	REI120
WA_FW26	Pannelli isolante termico-120mm	REI120
WA_FW27	Pannelli isolante termico-150mm	REI120
WA_FW57	Pannelli polistirene espanso sinterizzato 80mm REI120	REI120

LEGENDA PARAPETTI E BALAUSTRATE

Codifica	Descrizione
RA_HR07	Corrimano scale con ancoraggio esterno
RA_HR08	Corrimano scale a muro

LEGENDA ARREDI BAGNO

Codifica	Descrizione
PF_BR01	Barra orizzontale
PF_LV01	Lavabo standard
PF_LV02	Lavabo disabili
PF_UR01	Orinatoio
PF_VS01	Vaso standardi
PF_VS02	Vaso disabili

ABACO BATTISCOPA

Codifica	Descrizione
WA_FW38	Battiscopa in gres porcellanato
WA_FW39	Battiscopa in legno 10mm
WA_FW40	Battiscopa in linoleum 10mm

LEGENDA PAVIMENTI PIANO PRIMO

Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
P3	FL_FF06	Pavimento in gres porcellanato sp. 20 mm	
P5	FL_FF12	Parquet di legno flottante	
P9	FL_FF16	Rete metallica maglia piccola P9	
P10	FL_FF17	Lastre Linoleum Acustico flottante	
P11	FL_FF43	Gres porcellanato flottante	

LEGENDA FINITURA MURI PIANO PRIMO

Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
R1	WA_CW17	Frangigole in terracotta	
R2	WA_FW23	Pannelli tipo Equitone o eq.	
R2.4	WA_FW24	Pannelli di cartongesso-intonaco	
R2.5	WA_FW22	Isolante 50mm+Pannelli acustici in legno perforato 10mm	
R4	WA_FW13	Rivestimento in gres porcellanato	
R5	WA_FW25	Pannelli alluminio esterni	
R6	WA_FW31	Intonaco sp. 15 mm	
R8	WA_FW42	Divisori bagni HPL-50mm	

**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE**

Mims
COMUNE DI TORINO

**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO**

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

PROGETTO DEFINITIVO	IL PROGETTISTA	INFRA.TO INFRASTRASPORTI.TO S.r.l.
----------------------------	-----------------------	--

Ing. R. Crova Cofide degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385	Arch. F. Bolognesi Ordine degli Architetti della Provincia di Torino n. 4594	OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO DEPOSITO REBAUDENGO LIVELLO 1 - PIANTA
--	---	--

ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
MTL2T1A1D\ARCDRBT004	0 2	1 : 100	26/05/2023

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	18/01/2022	LTO	DLA	FBO	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	28/10/2022	LTO	DLA	FBO	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	26/05/2023	LTO	DLA	FBO	RCR

LOTTO 1	CARTELLA	14.3	5	MTL2T1A1D	ARCDRBT004	STAZIONE APPALTANTE DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio RESPONSABILE LINEA DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Strozziere
---------	----------	------	---	-----------	------------	--