



LEGENDA PAVIMENTI BANCHINE			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
P1	FL_FF23	Granito Di Montorfano Grigio	
P2	FL_FF24	Granito Bianco Di Bavero	
P3	FL_FF05	Pavimento flottante su sottostruttura metallica	
P5	FL_FF10	Pietra di Luserna laminata sp. 20 mm	
P6	FL_FF42	Pavimento in gres porcellanato su sistema igloo	
P7	FL_FF06	Pavimento in gres porcellanato	

LEGENDA FINITURA MURI BANCHINE			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
R1	WA_FW01	Rivestimento in doghe di terracotta grigia	
R1*	WA_FW36	Rivestimento in doghe di terracotta grigia 50x1200mm	
R3	WA_FW09	Rivestimento in pannelli tipo Equitone colore PG341 con sottostruttura in alluminio	
R7	WA_FW13	Rivestimento in gres porcellanato	

LEGENDA PERCORSI LOGES	
	L - DIREZIONE RETTILINEA
	L1 - SEGNALE ATTENZIONE
	L2 - INCROCIO
	L3 - SVOLTA OBBLIGATA
	L4 - SEGNALE ATTENZIONE
	E - PERICOLO VALICICOLA

LEGENDA LOCALI BANCHINE		
Numero	Destinazione d'uso	Area
65	Locale accesso sottobanchina	16.32 m²
66	Banchina	236.82 m²
67	Banchina in galleria	57.03 m²
68	Banchinetta	8.99 m²
69	Banchinetta	8.99 m²
70	Banchina in galleria	59.76 m²
71	Banchina	246.67 m²
72	Banchina in galleria	110.85 m²
73	Banchinetta	10.36 m²
74	Banchina in galleria	68.07 m²
75	Banchinetta	9.00 m²
76	Zona Filtro	10.44 m²
77	Zona Filtro	10.56 m²
78	Corridoio locali tecnici	73.47 m²
79	Locale a disposizione	34.88 m²
80	Locale a disposizione	16.00 m²
81	Corridoio locali tecnici	72.47 m²
82	Locale VVF	12.43 m²
83	Locale pulizie	8.32 m²
84	Locale a disposizione	6.55 m²
85	Locale a disposizione	16.23 m²
86	Locale sezione corto circolazione via 1	51.59 m²
87	Locale quadri	41.26 m²
88	UPS 1/Batterie	8.51 m²
89	UPS 2/Batterie	8.71 m²
90	Segnalamento / Telecomunicazioni / Telecomando	83.16 m²
91	Locale pulizie	6.88 m²
92	Locale VVF	13.13 m²
93	Locale porte banchina	35.39 m²
94	zona di transito	17.49 m²
95	zona di transito	12.61 m²
96	Locale sezione corto circolazione via 2	24.10 m²
97	Cabina MT/BT 2	32.12 m²
98	Locale QGBT 2	44.75 m²
99	Cabina MT/BT 1	61.93 m²
100	Corridoio locali tecnici	80.84 m²
101	Locale QGBT 1	44.55 m²

LEGENDA TAMPONATURA MURI BANCHINA			
Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco	
WA_IW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120	
WA_IW04	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI60	REI60	
WA_IW05	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm	NA	

LEGENDA PARETI VETRATE BANCHINE		
Codifica	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_CW01	Pareti vetrate fisse di banchina	REI120

LEGENDA FINITURA MURI IDROPITTURA	
Codifica	Descrizione
WA_FW30	Idropittura lavabile, RAL 9010

LEGENDA PARAPETTI E BALAUSTRATE BANCHINE	
Codifica	Descrizione
RA_HR01	Parapetto in vetro stratificato di sicurezza antiriflesso, con sostegni in acciaio inox satinato, con balaustra

LEGENDA SCALE BANCHINE	
Codifica	Descrizione
ST_FS02	Scala Fissa flottante
ST_FS04	Scala metallica sottobanchina
ST_FS06	Scala Fissa in pietra di Luserna e Diolite

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims
COMUNE DI TORINO
CITTA' DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROTEZIONE DEFINITIVA
Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO		INFRATO INFRASTRUTTURE.TO S.r.l.	
DIRETTORE PROGETTAZIONE	IL PROGETTISTA	ELABORATO	DATA
Ing. R. Crova	Arch. F. Bolignani	MTL2T1A2D ARCSPAT005	17/10/2023
Opere di completamento STAZIONE PASTRENGO PIANTE LIVELLO BANCHINE		REV.	SCALE
		0	1:100
AGGIORNAMENTI			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE
0	Emissione	31/05/2023	LTO DLA FBO RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	26/04/2023	LTO DLA FBO RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	17/09/2023	LTO DLA FBO RCR

STAZIONE APPALTANTE
COMITATO DI PRODUZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Ing. R. Bertasio
RESPONSABILE UFFICIO DEL PROGETTO
Ing. A. Strozzi

1 Piano banchina (livello 0)