



6 Piano sottobanchine (livello -5)

LEGENDA PAVIMENTI SOTTOBANCHINA			
Tipo	Codifica	Descrizione	Immagine
P9	FL_FF07	Pavimento in piastrelle di klinker	
P10	FL_SB07	Pavimento in battuto di cemento	

LEGENDA LOCALI		
N	Destinazione d'uso	Area
61	Sottocentrale idrica antincendio	38,52 mq
62	Sottocentrale idrica antincendio	38,52 mq
85	Sottobanchina 2	458,71 mq
86	Sottobanchina 1	462,17 mq

LEGENDA TAMPONATURA MURI SOTTOBANCHINA		
Codice Identità	Descrizione	Resistenza al fuoco
WA_IW01	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 100 mm	NA
WA_IW03	Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120	REI120

LEGENDA SCALE SOTTO-BANCHINA	
Codifica	Descrizione
ST_FS04	Scala metallica sottobanchina

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**  
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

**Mims**  
COMUNE DI TORINO

**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO**  
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>IL PROGETTISTA</b>	<b>INFRA.TO</b> INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	<b>INFRA TRASPORTI.TO S.r.l.</b>
<b>DIRETTORE PROGETTAZIONE</b> Responsabile progettazione Arch. R. Criva Ord. n. 60385	<b>Arch. F. Biolognani</b> Ord. n. 4594	<b>OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO</b> STAZIONE POLITECNICO PIANTA LIVELLO SOTTOBANCHINE	
<b>ELABORATO</b>		<b>REV.</b>	<b>SCALA</b>
0		2	1:100
<b>DATA</b>		17/10/2023	

BM MANAGER Geom. L. D'Accardi    MTL2T1A2D ARCSPT006    Pg. 1 di 1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAATTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/05/2023	LTO	DLA	FBO	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	26/04/2023	LTO	DLA	FBO	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	17/09/2023	LTO	DLA	FBO	RCR

<b>LOTTO 2</b>	<b>CARTELLA</b>	<b>11.1.13</b>	<b>6</b>	<b>MTL2T1A2D</b>	<b>ARCSPT006</b>
<b>STAZIONE APPALTANTE</b> COMITATO DI PROIEZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio RESPONSABILE UFFICIO DEL PROCESSIONAMENTO Ing. A. Strozzi					