LEGENDA INTERVENTI			
1	Nuovo tramezzo/partizione	17	Isolamento per coibentazione
2	Nuovo solaio	18	Nuovo controsoffitto
3	Nuova pavimentazione esterna	19	Nuovo intonaco
4	Nuovo massetto	20	Nuova porta REI
5	Nuova scala	21	Nuovo controsoffitto fonoassorbente
6	Nuovo setto in CA	22	Nuovo sanitario
7	Nuova pavimentazione	23	Nuovo vespaio
8	Nuovo ascensore	24	Tinteggiatura coprifancoil
9	Nuova rampa	25	Nuove reti antivolatile instalata
10	Nuovi gradini	26	Inserimento invertitori di polarità per eliminazione umidità da risalita
11	Nuova serramento vetrocamera	27	Nuovo condotto aerazione WC
12	Restauro leggero	28	Rivisitamazione cassettonato ligneo a seguito dell'inserimento del vano ascensore
13	Restauro pesante	29	Sostituzione tavole ammalorate balcone
14	Nuova serramento vetro singolo	30	Nuovo cancelletto in legno
15	Nuova porta interna	31	Protezione e pulitura fine cantiere
16	Pavimento radiante		

N.B.
- è prevista la ritinteggiatura di tutti i locali oggetto di intervento ad eccezione delle porzione affrescate.

N.B - IL CAPOSALDO DELLE QUOTE VERTICALI DI PROGETTO (0.00 M) E' FISSATO IN CORRISPONDENZA ALLA QUOTA ASSOLUTA PARI A +218,03.

PRIMA DI INIZIARE I LAVORI TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE E VERIFICATE IN CANTIERE. QUANDO SONO PRESENTI INDICAZIONI RELATIVE A PARTICOLARI DETTAGLI COSTRUTTIVI, QUESTI DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE PRESI A RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA.

GLI ESECUTIVI ARCHITETTONICI SONO DA LEGGERSI UNITAMENTE A QUELLI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI. EVENTUALI DISCREPANZE PRESENTI TRA GLI ELABORATI DELLE VARIE DISCIPLINE DEVONO ESSERE COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE AI PROGETTISTI TRAMITE IL DIRETTORE DEI LAVORI.
I PROGETTISTI NON SONO RESPONSABILI DI TUTTE LE MODIFICHE APPORTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONSEGNA UFFICIALE DEL PROGETTO ESECUTIVO CHE NON HANNO OTTENUTO IL RELATIVO BENESTARE.

SI ELENCANO INOLTRE LE SEGUENTI PRECISAZIONI AL FINE DI POTER INTERPRETARE CORRETTAMENTE TUTTI GLI ELABORATI ESECUTIVI:

a. LE QUOTE IN PIANTA IN ASSE AGLI INFISSI APRIBILI SONO DA CONSIDERARSI MISURATE AL NETTO DEL TELAIO SIA RELATIVAMENTE ALLA LARGHEZZA CHE ALL'ALTEZZA;
b. PER LE STRATIGRAFIE DELLE PARETI E CONTROPARETI SI FA RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO ABACO;
c. È FONDAMENTALE PORRE MOLTA ATTENZIONE AI DETTAGLI COSTRUTTIVI, IN PARTICOLAR MODO ALLA POSA DEGLI ISOLANTI TERMICI, ACUSTICI E DELLE MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI;
d. TUTTE LE GIUNZIONI, PUNTI DI CONNESSIONE TRA SOLAI E PARETI ESTERNE, TUTTE LE CONNESSIONI SUI SERRAMENTI, TUTTE LE APERTURE, FORI, TUBAZIONI, LINEE ECC. CHE CONDUCONO VERSO L'ESTERNO DEVONO ESSERE ESEGUITI ASSOLUTAMENTE IMPERMEABILI ALL'ARIA CON NASTRI ADESIVI O COLLE ADEGUATE.

SCR PIEMONTE SOCIETÀ DI COMMITTENZA
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
CITTA' DI TORINO

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE **SCR PIEMONTE S.p.A.**	COMUNE **CITTA' DI TORINO**
LIVELLO PROGETTUALE **PROGETTO ESECUTIVO**	
CUP **C15F21001150001** CODICE OPERA **22042D02**	TITOLO INTERVENTO "TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" **RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE**
Tavola n. **012**	TITOLO ELABORATO **COSTRUZIONI: PIANTA PIANO INTERRATO, TERRA PRIMO E SECONDO**
DATA 15 FEBBRAIO 2024	SCALA 1:100 — AREA PROGETTUALE PROGETTO ARCHITETTONICO
FORMATO ELABORATO A0 (841 X 1189)	CODICE GENERALE ELABORATO 22042D02|0|0|E|**AH|00|AE|012|0**
NOME FILE AH-00-AE-012-013_COSTRUZIONI_rev00.dwg	

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	15 febbraio 2024	Prima redazione
Rev.1		
Rev.2		
Rev.3		

RTP PROGETTAZIONE
PROGETTISTA 1: HYDEA S.p.A.
ing. Pietro Brunoni
PROGETTISTA 2: COOPERATIVA CIVILE STP
ing. Mirko Bilotti
PROGETTISTA 3: NEWATT Srl
ing. Daniele Bianchini

TIMBRI - FIRME
Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche:
Arch. Giorgio Salimbene
Responsabile della progettazione ARCHITETTONICO
Arch. Giorgio Salimbene

RTP ESECUZIONE
MANDATARIA: Edilecta Appalti e Costruzioni S.r.l
dott. Carlo Maria ROCCO
MANDANTI:
- **Consorzio Nazionale Servizi Soc. Cooperativa**
- **Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l**
- **CNF Energia S.p.A.**

TIMBRI - FIRME
Direttore Tecnico: .....

ORGANISMI DI CONTROLLO
Responsabile di Commessa:
.....

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Michele Nivriera

Questo elaborato è di proprietà della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata.
S.C.R. Piemonte S.p.A.