



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

* * * * *

OGGETTO: PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO" CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) - (COD. OPERA 4924 - CUP C11B21003840001 - CIG 9831080FD9)

APPROVAZIONE PROGETTO BASE DI GARA: Deliberazione G.C. atto n. 258 del 16 maggio 2023 immediatamente esecutiva

DETERMINA A CONTRARRE: atto n. 2661 del 24 maggio 2023 immediatamente esecutiva, gara a procedura aperta n. 23/2023 a offerta economicamente più vantaggiosa

APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale del 12 luglio 2023 atto n. 3881, ex art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016

RIBASSO OFFERTO: 17,2527%

IMPORTO CONTRATTUALE:	opere a corpo al netto ribasso €.	12.566.854,40	
	oneri sicurezza	€.	439.656,30
	Importo complessivo	€.	13.006.510,70

ESECUTORE: MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. – Località Bandone 1/G – CUORGNE' (TO) - Part. IVA 00476210018, in persona dell'ing. Alessandro

SCARINGELLA, procuratore per conto del legale rappresentante dott.ssa Patrizia
MATTIODA

Contratto: sottoscritto il 25.09.2023

Consegna lavori: 28 luglio 2023 (anticipata)


ATTO DI SOTTOMISSIONE

PdV 01

L'anno duemilaventiquattro il giorno 30 del mese di Settembre in Torino;

Premesso che:

- l'Appaltatore in epigrafe, con sede in Cuorgné (TO), con contratto sottoscritto il 25.09.2023, ha assunto le opere in oggetto per un importo complessivo dei lavori netto di Euro **13.006.510,70** (di cui Euro 439.656,30 quali oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso);
- facendo seguito a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento si rende necessario variare alcuni lavori, con opere aggiuntive ed opere in detrazione. Nel complesso le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- per eseguire i lavori di cui sopra, occorre procedere ad una nuova valutazione a corpo di prezzi non previsti nell'Elenco Prezzi Unitari di appalto;
- in data 31 Maggio 2024 con apposito Verbale sono stati concordati e sottoscritti con l'Impresa n. **23** Nuovi prezzi, nonché sono state concordemente valutate le quantità in aumento e quelle in diminuzione;



- per eseguire i lavori di che trattasi è necessaria una proroga di 120 gg pertanto il nuovo termine di ultimazione lavori, considerati i periodi di sospensione intercorsi, è fissato per il giorno 10 Marzo 2026;


TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 30 del mese di settembre, nel cantiere per la realizzazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO" CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI)" a Torino, tra il sottoscritto dott. arch. Luca Moretto, Direttore dei Lavori, e il procuratore dell'Impresa in epigrafe, col presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1) L'impresa MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. con sede legale in Località Bandone 1/G – CUORGNE' (TO), nella persona del procuratore, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione e senza riserva alcuna, i lavori in aggiunta ed in diminuzione secondo le disposizioni ed i disegni allegati al presente atto. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato con il Comune di Torino il 25 settembre 2023.

Art. 2) I nuovi prezzi concordati con Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, ove non riconducibili ad oneri della sicurezza o diversamente indicato, sono intesi lordi (ovvero sono da assoggettare al ribasso offerto dall'Appaltatore, pari al 17,2527%).

Art. 3) Sulla base dei prezzi del contratto principale, del ribasso offerto dall'Appaltatore e dei nuovi prezzi, nonché delle quantità in aggiunta ed in diminuzione concordate (di cui al Computo Metrico Estimativo in




Appendice), l'importo netto complessivo dei lavori di che trattasi aumenta sino al limite di € **1.388.568,87** (con maggiori oneri relativi alla sicurezza pari ad € 150.244,43): si rileva che in merito alle opere di bonifica, sono a disposizione dell'appalto lavori da contabilizzare a misura sino alla capienza lorda pari ad euro 736.624,23 (tale importo, sul quale si applica il ribasso di gara, rientra nell'importo di € 1.388.568,87.

Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l'Appaltatore integrerà la cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria;

Art. 4) Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è necessaria la concessione di una proroga di 120 gg.

Art. 5) Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo che siano intervenute le superiori approvazioni.

Torino, 30 Settembre 2024


L'APPALTATORE
MATTIODA PIERINO E FIGLI SPA
Loc. Bandone 1/G - 10082 CUORGNE' (TO)
P. IVA/C.F. 00476210018


IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. EROS PRIMO



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

* * * * *

OGGETTO: PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO" CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) - (COD. OPERA 4924 - CUP C11B21003840001 - CIG 9831080FD9)

APPROVAZIONE PROGETTO BASE DI GARA: Deliberazione G.C. atto n. 258 del 16 maggio 2023 immediatamente esecutiva

DETERMINA A CONTRARRE: atto n. 2661 del 24 maggio 2023 immediatamente esecutiva, gara a procedura aperta n. 23/2023 a offerta economicamente più vantaggiosa

APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale del 12 luglio 2023 atto n. 3881, ex art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016

RIBASSO OFFERTO: 17,2527%

IMPORTO CONTRATTUALE:	opere a corpo al netto ribasso €.	12.566.854,40	
	oneri sicurezza	€.	439.656,30
	Importo complessivo	€.	13.006.510,70

ESECUTORE: MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. – Località Bandone 1/G – CUORGNE' (TO) - Part. IVA 00476210018, in persona dell'ing. Alessandro

SCARINGELLA, procuratore per conto del legale rappresentante dott.ssa Patrizia
MATTIODA

Contratto: sottoscritto il 25.09.2023

Consegna lavori: 28 luglio 2023 (anticipata)

PdV 01

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

31 Maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 31 del mese di maggio in Torino;

Premesso che:

- l'Appaltatore in epigrafe, con sede in Cuorné (TO), con contratto sottoscritto il 25.09.2023, ha assunto le opere in oggetto per un importo complessivo dei lavori netto di Euro **13.006.510,70** (di cui Euro 439.656,30 quali oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso);
- che per la contabilizzazione dei lavori in aggiunta ed in detrazione, a corpo, mancano alcuni prezzi nell'Elenco Prezzi Unitari;

nel cantiere dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO" CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI)" a Torino, tra il sottoscritto dott. arch. Luca Moretto, Direttore dei Lavori, e il procuratore dell'impresa in epigrafe, sono stati concordati i seguenti **n. 23** nuovi prezzi unitari, integrativi del contratto in essere. I prezzi indicati sono lordi, soggetti a ribasso.

ELENCO NUOVI PREZZI

NPDV.01 Ricerca amianto prima dell'inizio della bonifica - Nuovi controlli terreni di fondo scavo – Piezometro aggiuntivo - Campagne di campionamenti acque aggiuntive - Campionamento PM10 per tutta la durata delle attività - Campionamento Amianto Aerodisperso durante tutte le fasi di scavo

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 187.072,35

(diconsi euro centottantasettemilasettantadue/35 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NPDV.02 Nuova recinzione e tettoia per area temporanea colonia felina.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 10.736,76

(diconsi euro diecimilasettecentotrentasei/76 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NPDV.03 Rifugio antiaereo. Riempimento con cls della parte di cunicolo sottostante il futuro edificio.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 17.297,15

(diconsi euro diciassettemiladuecentonovantasette/15 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NPDV.04 Rinterro dopo bonifica bellica per creazione di piano uniforme

ove eseguire il jet-grouting. Rinterro "cantina" edificio esistente. Jet grouting - perforazione a vuoto. Rilevato di circa 50 cm (spessore medio) propedeutico alla realizzazione del jet grouting. Scavo trasporto e smaltimento a fine attività.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 117.883,68

(diconsi euro centodiciassettemilaottocentottantatre/68 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NPDV.05 Muro esistente verso via Confalonieri: demolizione completa del muro esistente verso via Confalonieri, compresa demolizione del cordolo in c.a.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 30.136,77

(diconsi euro trentamilacentotrentasei/77 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NPDV.06 Bonifica amianto rinvenuto nei pluviali degli edifici esistenti

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 5.915,29

(diconsi euro cinquemilanovecentoquindici/29 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NP.IM.SM.022 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC SN16

esclusi scavi e reinterri, compresa realizzazione fondo di posa. Comprese minuterie di uso e consumo ed ogni altro onere non menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione dell'opera secondo la migliore regola dell'arte - De 250

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A ML € 89,58

(diconsi euro ottantanove/58 al metro), lordo, ribasso da applicare.

NP.IM.C.12.2 Fornitura e posa in opera di Sistema di Stoccaggio e Rilancio

Acque meteoriche ad uso irriguo completo di: - n. 3 Vasche di raccolta acque meteoriche in polietilene ad alta densità (LLDPE) complete di 2 pozzetti di ispezione con chiusini in ghisa sferoidale, allestimento per alloggiamento elettropompa. Capacità complessiva utile 45.000 lt (3x15,000 lt); - Elettropompa sommersa per installazione verticale o orizzontale, completa di quadro di comando, camicia, sonda di pressione, inverter a bordo quadro, vaso di espansione da 24 lt, sistema di spegnimento in caso di funzionamento a secco (bordo motore). Portata 5.000 lt/h - Prevalenza 6,0 Bar; - Kit carico vasca da acquedotto completo di centralina gestione livelli, elettrovalvola DN32 e galleggianti di min/max livello per apertura/chiusura sistema di carico; - Armadio Metallico da esterno completo di Portina di ispezione con serratura o lucchettata. Dimensione Indicativa (BxHxPr): 1.200x600x400. Comprese minuterie di uso e consumo e di ogni altro componente necessario alla realizzazione dell'opera secondo la migliore regola dell'arte.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e

maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 24.732,66

(diconsi euro ventiquattromilasettecentotrentadue/66 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NP.IM.SM.02.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC SN16 esclusi scavi e reinterri, compresa realizzazione fondo di posa. Comprese minuterie di uso e consumo ed ogni altro onere non menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione dell'opera secondo la migliore regola dell'arte. - De 200.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE AL METRO LINEARE € 71,76

(diconsi euro settantuno/76 al metro lineare), lordo, ribasso da applicare.

N.P.25 Fornitura e posa in opera di manufatti in cemento, vibrocompressi, del tipo "Eco Blocco Flora 33" di colore grigio o simile, ideale per realizzare piccoli muri di contenimento, drenanti, ed ecocompatibili di forma scatolare con la facciata avanti a semicerchio, cavo da riempire con materiale vegetabilizzabile; le sue dimensioni sono: larghezza 33 cm, profondità 45 cm, altezza 19cm. Posa in opera a secco su eventuale soletta in cls. Compresa la formazione dei fori di drenaggio.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A MQ € 45,74

(diconsi euro quarantacinque/74 al metro quadro), lordo, ribasso da applicare.

N.P.26 Fornitura con posa in opera di igloo a perdere modulari in polipropilene riciccolato per realizzazione di vespaio areato.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A MQ € 49,72

(diconsi euro quarantanove/72 al metro quadro), lordo, ribasso da applicare.

N.P.27 Smaltimento rifiuti pericolosi (scorie di acciaieria e residui di lavorazione), come da codice EER riportati nel POB di variante, contenenti amianto, presso impianti autorizzati.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A TONNELLATA € 455,00

(diconsi euro quattrocentocinquantacinque/00 a tonnellata), lordo, ribasso da applicare.

N.P.28 Attività lavorativa integrativa ai lavori di scavo per il trattamento di materiale osbestoso in matrice friabile, comprendente: fornitura big bag o in container bag, fornitura e posa di tessuto non tessuto bordo scavo, imboiaccatura pareti dello scavo, trasporto ed accatastamento all'interno dell'area di cantiere con carico su automezzo adibito al trasporto.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A TONNELLATA € 89,09

(diconsi euro ottantanove/09 a tonnellata), lordo, ribasso da applicare.

N.P.29a ANALIZZATORE POVERI IN CONTINUO PTS-PM10-

PM2.5. Nel prezzo è compreso e compensato: - l'individuazione del punto tramite GPS; - oneri e spese relative all'alimentazione della strumentazione; - lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici;

- elaborazione file per caricamento dati OUTPUT. Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza.

INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E NOLO PRIMO GIORNO. Compreso scarico dati ed elaborazione.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE AL GIORNO € 428,37

(diconsi euro quattrocentoventotto/37 al giorno), lordo, ribasso da applicare.

N.P.29b ANALIZZATORE POVERI IN CONTINUO PTS-PM10-

PM2.5. Nel prezzo è compreso e compensato: - l'individuazione del punto tramite GPS; - oneri e spese relative all'alimentazione della strumentazione; - lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici;

- elaborazione file per caricamento dati OUTPUT. Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza.

NOLO GIORNI SUCCESSIVI. Compreso scarico dati ed elaborazione",

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE AL GIORNO € 87,30

(diconsi euro ottantasette/30 al giorno), lordo, ribasso da applicare.



N.P.30a MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE

SEQUENZIALE E GRAVIMETRICO DELLE POLVERI Per la misurazione complessiva delle tre categorie di polveri; PTS (polveri totali sospese), PM10, PM2.5. Nel prezzo sono compresi e compensati: - le spese di laboratorio; - l'installazione, la gestione e, la manutenzione e lo smontaggio della strumentazione; - il rilievo delle coordinate del punto di misura tramite GSP; - il prelievo del campione; - l'analisi di laboratorio per la quantificazione delle tre categorie di polveri nell'intero periodo di misura e secondo i tempi previsti dalla normativa di settore vigente; - la creazione del file contenente i dati delle misure in sito. Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione certificata. PER IL PRIMO GIORNO DI MISURA.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE CADAUNO € 178,90

(diconsi euro centosettantotto/90 cadauno), lordo, ribasso da applicare.

N.P.30b MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE

SEQUENZIALE E GRAVIMETRICO DELLE POLVERI Per la misurazione complessiva delle tre categorie di polveri; PTS (polveri totali sospese), PM10, PM2.5. Nel prezzo sono compresi e compensati: - le spese di laboratorio; - l'installazione, la gestione e, la manutenzione e lo smontaggio della strumentazione; - il rilievo delle coordinate del punto di misura tramite GSP; - il prelievo del campione; - l'analisi di laboratorio per la quantificazione delle tre categorie di polveri nell'intero periodo di misura e secondo i tempi

previsti dalla normativa di settore vigente; - la creazione del file contenente i dati delle misure in sito. Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione certificata. PER CIASCUN GIORNO SUCCESSIVO AL PRIMO.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE CADAUNO € 126,15

(diconsi euro centoventiseimila/15 cadauno), lordo, ribasso da applicare.

NP.0E.01 Fornitura e posa di caditoia per scarichi di acque reflue/piovane o per distribuzione reti idriche. Costituito da un elemento di base, sino a due elementi di prolunga e coperchio in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124 classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t) asole ad ampio deflusso, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo. Compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte in discarica, il reinterro, la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC/PEAD, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura. Dim. 600x600 (caditoia).

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 233,79

(diconsi euro duecentotrentatre/79 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NP.0E.02 Fornitura e posa di Griglie in ghisa sferoidale complete di



canalette in cls, classe c 250 dim 1000 x 300 mm, peso 25 kg circa per mt lineare. Compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte in discarica, il reinterro, la posa della griglia carreggiabile e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC/PEAD, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura. Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 105,15

(diconsi euro centocinque/15 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NP.03.SIC AUMENTO INCIDENZA MANODOPERA PER RIDOTTA PRODUTTIVITA' 01.A03.B60.005 Jet grouting. Percentuale pari al 25%.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 65.614,14

(diconsi euro duecentotrentatre/79 a corpo), netto, onere sicurezza non da ribassare.

Per la contabilità a corpo, ai soli fini contabili, verranno allibrati i prezzi seguenti:

NPDV.01C Opere in detrazione

Opere in detrazione di cui al Quadro di confronto allegato al presente Verbale.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 596.987,98

(diconsi euro cinquecentonovantaseimilanovecentottantasette/98 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

NPDV.02C Opere in aggiunta

Opere in aggiunta di cui al Quadro di confronto allegato al presente Verbale.

Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 1.356.877,16

(diconsi euro unmilionetrecentocinquantaseimilaottocentosettantasette/16 a corpo), lordo, ribasso da applicare.

Si rileva che in merito alle opere di bonifica, sono a disposizione dell'appalto lavori da contabilizzare a misura sino alla capienza lorda pari ad euro 736.624,23 (oltre l'applicazione del NPDV.02C).

NPDV.03C Opere in aggiunta – oneri di sicurezza

Opere in aggiunta di cui al Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza allegato al presente Verbale. Il prezzo di applicazione è comprensivo di s.g.u., di noli, e di ogni onere e maggiorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 150.244,43

(diconsi euro centocinquantamiladuecentoquarantaquattro/43 a corpo), netto, oneri di sicurezza da non ribassare.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo per l'Appaltatore, lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo l'avvenuta

approvazione superiore.

Torino, 31 Maggio 2024

L'APPALTATORE

MATTIODA PIERINO E FIGLI SPA
Loc. Bandone 1/G - 10082 CUORGNE' (TO)
P. IVA/C.E. 00476210018



IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. EROS PRIMO



