REGIONE PIEMONTE

ALL. N. 9 DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 04337/009

IL DIRIGENTE SETTORE URBANIZZAZIONI Arch. Giuseppe CERRA

COMUNE DI TORINO

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
del Sub-ambito 1
dell' Area da Trasformare per Servizi
Ambito "6H San Mauro"

PROGETTO PRELIMINARE
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE:
ACQUEDOTTO ED IRRIGAZIONE AREE VERDI

DIVISIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
DIREZIONE URBANISTICA
Prot. 2013 Data 27/01/2010
Tit. 06 Cl. 002 Fasc. 7-00
ARRIVO

TAV. 04
SCALA 1:500
VERSIONE 0.1
09 luglio 2009
12 Febbraio 2010_con aggiornamento 20 Aprile

PROPONENTE

IMMOBILIARE FUTURA 83 S.R.L.
ED ALTRI PROPRIETARI DELL'AMBITO 6H

Corso Palestro, 8
10 122 TORINO
tel/fax 011/2749905
e-mail: geometragobbo@fastwebnet.it

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA:

COLLETTI
INGEGNERIA
VIA PIO CORSI, 44
14049 NIZZA MONFERRATO
tel/fax 0141/727442
Ing. Giorgio COLLETTI
info@collettiingegneria.it

ORDINE INGEGNERI PROV. AL INGEGNERE GIORGIO COLLETTI LAUREA SPECIALISTICA Sezione: A A 376 Settori: Civile e Ambientale, Industriale e dell'Informazione

PROGETTAZIONE URBANISTICA E ARCHITETTONICA:

PICCO
architetti
VIA LAMARMORA, 12
10128 TORINO
tel/fax 011/539416 - 011/5617066
info@piccoarchitetti.it
www.piccoarchitetti.it
Arch. Cristiano Picco
Prof.Arch. Giovanni Picco

SETTORE TRASFORMAZIONI CONVENZIONATE
2009 - 11 - 13608
27 04 2012

planimetria generale scala 1:500

LEGENDA :

- PERIMETRO AMBITO 6h
- PERIMETRO DEL PEC = lotto 1
- PERIMETRO AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO
- lotto 2 — SUPERFICIE A PARCHEGGIO ALL'ESTERNO DEL PEC E DEL SUB-AMBITO 6H
- lotto 3 — AMPLIAMENTO DI STRADA BERTOLLA ALL' ESTERNO DEL PEC E DELL'AMBITO 6H
- lotto 4 — PARCHEGGIO PUBBLICO TEMPORANEO ALL'ESTERNO DEL PEC E DELL'AMBITO 6H

LEGENDA SIMBOLI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	RETE PRINCIPALE ESISTENTE
	RETE PRINCIPALE IN OPROGETTO IN POLIETILENE CON GUAINA IN PVC
	POZZETTO DI ISPEZIONE E PRESA BIIAT Ø120cm
	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO INSTALLAZIONE IN POZZETTO IN MURATURA COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA E SCARICO DI FONDO Ø125cm
C	CAMERA DI CONTENIMENTO COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IRRIGAZIONE, DIMENSIONI INTERNE 80X80X100CM, COMPLETA DI CHIUSINO IN ACCIAIO ZINCATO CON PASSO D'UOMO 60X60, CONTENENTE COLLETTORI CON ELETTROVALVOLE DI ZONA, GIUNTI, VALVOLE DI SEZIONAMENTO. LE VALVOLE DI ZONA DOVRANNO ESSERE TANTE QUANTE I CIRCUITI IN USCITA DAI POZZETTI. TUTTE LE ELETTROVALVOLE DOVRANNO ESSERE COLLEGATE CON RACCORDERIA IN GHISA MEDIANTE GIUNTI A TRE PEZZI PER FAVORIRNE LA SOSTITUZIONE E MUNITE DI VALVOLA DI SEZIONAMENTO A SFERA A MONTE.
	QUOIRO PER PROGRAMMAZIONE ORARIA DI N°12 ZONE DISTINTE, CON ORARI DIFFERENZIATI, PER INSTALLAZIONE IN ARMADIO ESTERNO, COMPLETO INOLTRE DI MODEM INTERNO DI COLLEGAMENTO ALL'UNITÀ CENTRALE DEL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO COMPUTERIZZATO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO.
	AREE AD ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE, PER INSTALLAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE CON GOCCIOLATORI OGNI 30CM PORTATA 4L/H PER GOCCIOLATORE, CON FILTRAGGIO INCORPORATO.
	AREE AD IRRIGATORI STATICI O DINAMICI.
	IRRIGAZIONE ZOLLE ALBERATURE AD ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE, PER INSTALLAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE CON GOCCIOLATORI OGNI 30CM PORTATA 4L/H PER GOCCIOLATORE, CON FILTRAGGIO INCORPORATO.