

LEGENDA INTERVENTI

1 Demolizione scala	12 Rimozione Pavimentazione
2 Demolizione tramezzo/muratura	13 Apertura varco su muratura esistente
3 Rimozione massetto	14 Rimozione Fancoili/radiatori con conservazione dell'eventuale coprifancoili in legno
4 Rimozione impianto radiante	15 Rimozione pavimentazione esterna
5 Rimozione igloo	16 Rimozione rivestimento esistente
6 Rimozione porta	17 Scavo terreno
7 Rimozione serramento	18 Rimozione rete antivolatile
8 Rimozione controsoffitto	19 Rimozione ringhiere
9 Demolizione solaio	20 Adattamento porta esistente
10 Demolizione montacarichi	21 Adattamento porta esistente
11 Demolizione solaio per vano ascensore	

- Demolizione pavimentazione/tramezzo in proiezione
- Demolizione pavimentazione/tramezzo in sezione
- Demolizione rivestimento



PIANO TERZO

PIANO SECONDO

PIANO PRIMO

PIANO INTERRATO

PIANO TERRA

N.B. - IL CAPOSOLO DELLE QUOTE VERTICALI DI PROGETTO (0.00 M) E' FISSATO IN CORRISPONDENZA ALLA QUOTA ASSOLUTA PARI A +216.03.
PRIMA DI INIZIARE I LAVORI TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE E VERIFICATE IN CANTIERE. QUANDO SONO PRESENTI INDICAZIONI RELATIVE A PARTICOLARI DETTAGLI COSTRUTTIVI, QUESTI DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE PRESI A RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA.

GLI ESECUTIVI ARCHITETTONICI SONO DA LEGGERSI UNITAMENTE A QUELLI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI. EVENTUALI DISCREPANZE PRESENTI TRA GLI ELABORATI DELLE VARIE DISCIPLINE DEVONO ESSERE COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE AI PROGETTISTI TRAMITE IL DIRETTORE DEI LAVORI.
I PROGETTISTI NON SONO RESPONSABILI DI TUTTE LE MODIFICHE APPORTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONSEGNA UFFICIALE DEL PROGETTO ESECUTIVO CHE NON HANNO OTTENUTO IL RELATIVO BENEFITARIO.

SI ELENCA INOLTRE LE SEGUENTI PRECISAZIONI AL FINE DI POTER INTERPRETARE CORRETTAMENTE TUTTI GLI ELABORATI ESECUTIVI:

- a. LE QUOTE IN Pianta IN ASSE AGLI INFISSI APRIBILI SONO DA CONSIDERARSI MISURATE AL NETTO DEL TELAIQ SIA RELATIVAMENTE ALLA LARGHEZZA CHE ALL'ALTEZZA;
- b. PER LE STRUTTURE DELLE PARETI E CONTROPARETI SI FA RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO ABACO;
- c. E' FONDAMENTALE PORRE MOLTA ATTENZIONE AI DETTAGLI COSTRUTTIVI, IN PARTICOLARE MODO ALLA POSA DEGLI ISOLANTI TERMICI, ACUSTICI E DELLE MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI;
- d. TUTTE LE GIUNZIONI, PUNTI DI CONNESSIONE TRA SOLAI E PARETI ESTERNE, TUTTE LE CONNESSIONI SUI SERRAMENTI, TUTTE LE APERTURE, FORI, TUBAZIONI, LINEE ECC. CHE CONDUCONO VERSO L'ESTERNO DEVONO ESSERE ESEGUITI ASSOLUTAMENTE IMPERMEABILI ALL'ARIA CON NASTRI ADESIIVI O COLLE ADEGUATE.

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE		
COMMITTENTE SCR PIEMONTE S.p.A.	COMUNE CITTA' DI TORINO	
PROGETTO ESECUTIVO		
CUP C16F21001150001	TITOLO INTERVENTO "TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO"	
CODICE OPERA 22042D02	RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE	
Tavola n. 010	TITOLO ELABORATO DEMOLIZIONE: PIANA PIANO INTERRATO, TERRA PRIMO E SECONDO	
DATA 15 FEBBRAIO 2024	SCALA 1:100	
FORMATO ELABORATO A0 (841 X 1189)	AREA PROGETTUALE PROGETTO ARCHITETTONICO	
CODICE GENERALE ELABORATO 22042D02(0)E[AH]00[AL]0101		
NOME FILE DE-00-AE-010-011_DEMOLIZIONI_rev01.dwg		
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	15 febbraio 2024	Prima redazione
Rev.1	12 marzo 2024	Integratori C&S
Rev.2		
Rev.3		
RTP PROGETTAZIONE PROGETTISTA INVIATA S.p.A. PROGETTISTA COORDINATA CIVILE S.P. PROGETTISTA INVIATA S.p.A.	TIMBRI - FIRME Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche: Arch. Giorgio Salimbeno Responsabile della progettazione: Arch. Giorgio Salimbeno ARCHITETTONICO Ing. Daniele Baccetti	
RTP ESECUZIONE MANDATARIA: GEOMETRA ANTONIO COSTANTINI S.r.l. MANDATARIO: Consorzio Nazionale Servizi Soc. Cooperativa - Informatica Consorzio Servizi S.p.A. s.r.l. - C&S Group S.p.A.	TIMBRI - FIRME Direttore Tecnico:	
ORGANISMO DI CONTROLLO Responsabile di Commessa:	S.C.R. PIEMONTE S.P.A. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michele Nivriera	

Questo elaborato e' di proprieta' della Societa' di Committenza Regione Piemonte S.p.A. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata.
S.C.R. Piemonte S.p.A.