



CITTA' DI TORINO

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEL PALAZZO CIVICO
SITO IN TORINO - PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ' N.1
LATO VIA CORTE D'APPELLO (CORTILE DEL BURRO)**

IMPIANTI ELETTRICI

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALLA LEGGE 186/68

Ns. Rif.: 9615cerPC_2

12610 2000 ell
15379



RELAZIONE DI VERIFICA

Le verifiche sono state condotte secondo le prescrizioni della Norma CEI 64.8/6 quarta edizione.

ESAME A VISTA

- Verifica della protezione contro i contatti diretti mediante barriere o involucri (art. 412.2)
Esito positivo
- Verifica della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione (art. 413.1)
Esito positivo
- Verifica della protezione e dei provvedimenti contro la propagazione del fuoco (capitolo 42)
Esito positivo
- Verifica dei conduttori per quanto riguarda le portate e la caduta di tensione (sezioni 523 e 525)
Esito positivo
- Verifica del tipo e della corretta installazione dei dispositivi di protezione e segnalazione (capitolo 53)
Esito positivo
- Verifica del tipo e della corretta installazione dei dispositivi sezionamento e comando (capitolo 46 e sezione 537)
Esito positivo
- Verifica dell'idoneità del sistema adottato per l'identificazione dei conduttori di neutro e di protezione
Esito positivo
- Verifica della presenza di schemi, cartelli etc.
Esito positivo
- Verifica della corretta identificazione dei circuiti, fusibili, interruttori, manovre etc.
Esito positivo
- Verifica dell'idoneità delle connessioni
Esito positivo

PROVE

- Verifica della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali principali e supplementari
Esito positivo
- Misura della resistenza di isolamento
Esito positivo
- Verifica della polarità in relazione al corretto collegamento degli interruttori unipolari
Esito positivo
- Prove di funzionamento
Esito positivo
- Misura della caduta di tensione
Esito positivo

ALTRE VERIFICHE

- Verifica della sfilabilità dei cavi e dimensionamento dei tubi protettivi in riferimento al numero ed alla sezione dei cavi installati;
Esito positivo
- Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di identificazione;
Esito positivo
- Verifica dell'efficienza dell'impianto d'illuminazione di sicurezza.
Esito positivo

ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici sotto elencati rappresentano gli impianti elettrici all'atto della certificazione, e ne sono parte integrante.

Planimetrie :

0301	Piano interrato	Impianti di illuminazione-FM-canalizzazioni-impianti speciali
0302	Piano terreno	Impianti di illuminazione-FM-canalizzazioni-impianti speciali
0303	Piano ammezzato	Impianti di illuminazione-FM-canalizzazioni-impianti speciali
0304	Piano secondo	Impianti di illuminazione-FM-canalizzazioni-impianti speciali
0305	Piano terzo	Impianti di illuminazione-FM-canalizzazioni-impianti speciali
0306	Piano quarto	Impianti di illuminazione-FM-canalizzazioni-impianti speciali
0307	Piano quinto	Impianti di illuminazione-FM-canalizzazioni-impianti speciali

Quadri elettrici :

0321	Schema tipico quadro di piano (QP..)
0322	Schema tipico quadro locale servizi (QS)
0223	Schema tipico quadro locale 2 (QL2)
0224	Schema tipico quadro locale 3 (QL3)
0225	Schema tipico quadro locale 4 (QL4)

CERTIFICAZIONE

In relazione a quanto sopra esposto, il sottoscritto Dott. Ing. Edoardo Ciardiello, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino con il n° 4884Z,

CERTIFICA

che gli impianti elettrici descritti, a servizio del fabbricato in oggetto e rappresentati sugli elaborati grafici sopra elencati che della presente certificazione sono parte integrante, sono conformi a quanto prescritto dalla Legge n° 186/68.

Torino, 8.05.2000

AC/ac
V.: CP

Dott. Ing. Edoardo Ciardiello

