

The architectural floor plan depicts the 'CORPO DELLE GUARDIE' (Guard Corps). The central area is a large hall with a grid pattern. Surrounding this central area are various rooms, corridors, and service areas. The plan is annotated with numerous light fixtures, each labeled '27 W' and 'S'. A circular diagram in the lower right corner shows a compass rose with numbers 1 through 24, indicating the orientation of the building. The plan also includes various architectural details such as doors, windows, and furniture.

 	Ammaru Stripa lunghezza 1200 mm - 1 linea LED Armatura stagna per installazione a parete / parete / sovrappane, corpo in polycarbonate antiscalfi, con sovrappane LED - Flusso luminoso nominale: 3943 lm - Temperatura emissione ottica: 3000K - Potenza sorgente: 20W - Tempi. di colore UGR / CRI: 19 / >80 - Vita attesa sorgente luminosa: 50000h (L80 B10) - Grado IP: IK08 - Tipologia di alimentazione: 230V - 50/60 Hz, dimmerabile DALI/DAI2 - Dimensione: 1200 x 100 mm x 100 mm (LxPxH) Nota: in presenza di 8 l'apparecchio deve essere certificato per uso in sicurezza alimentato da CPSIS
 	Modello: 3F Stripa Lineda LED 124W 58501 o equivalente
 	Ammaru Stripa lunghezza 1200 mm - 2 linea LED Armatura stagna per installazione a parete / parete / sovrappane, corpo in polycarbonate antiscalfi, con sovrappane LED - Flusso luminoso nominale: 7911 lm - Temperatura emissione ottica: 3000K - Potenza sorgente: 20W - Tempi. di colore UGR / CRI: 19 / >80 - Vita attesa sorgente luminosa: 50000h (L80 B10) - Grado IP: IK08 - Tipologia di alimentazione: 230V - 50/60 Hz, dimmerabile DALI/DAI2 - Dimensione: 1200 x 100 mm x 100 mm (LxPxH) Nota: in presenza di 8 l'apparecchio deve essere certificato per uso in sicurezza alimentato da CPSIS
 	Modello: 3F Stripa Lineda LED 2x24W o equivalente
 	Apparecchio lineare a sospensione lunghezza 1300 mm Apparecchio lineare per installazione a parete / parete / sovrappane, corpo in acciaio INOX e tubo in vetro borosilicato, con sorgente LED - Flusso luminoso nominale: 4200 lm - Temperatura emissione ottica: 3000K - Potenza sorgente: 20W - Tempi. di colore UGR / CRI: 19 / >80 - Vita attesa sorgente luminosa: 70000h (L80 B10) - Grado IP: IK08 - Tipologia di alimentazione: 230V - 50/60 Hz, dimmerabile DALI/DAI2 - Dimensione: 1300 x 100 mm x 100 mm (LxPxH) Nota: in presenza di 8 l'apparecchio deve essere certificato per uso in sicurezza alimentato da CPSIS
 	Modello: Samrose Studio BRUECHE L1300 - 4250000 o equivalente
 	Apparecchio lineare a parete lunghezza 450 mm Apparecchio lineare per installazione a parete / parete / sovrappane, corpo in acciaio INOX e tubo in vetro borosilicato, con sorgente LED - Flusso luminoso nominale: 360 lm - Temperatura emissione ottica: 3000K - Potenza sorgente: 5W - Tempi. di colore UGR / CRI: 19 / >80 - Vita attesa sorgente luminosa: 70000h (L80 B10) - Grado IP: IK08 - Tipologia di alimentazione: 230V - 50/60 Hz, dimmerabile DALI/DAI2 - Dimensione: 450 x 100 mm x 100 mm (LxPxH) Nota: in presenza di 8 l'apparecchio deve essere certificato per uso in sicurezza alimentato da CPSIS
 	Modello: Samrose Studio PURCELL L540 - 1457082 o equivalente
 	Apparecchio sferico a parete diametro 140 mm Apparecchio sferico per installazione a parete / parete / sovrappane, corpo in tecnopolimero e diffusore in vetro opale soffiato, con sorgente LED attacco E14 - Flusso luminoso nominale: 360 lm - Temperatura emissione ottica: 3000K - Potenza sorgente: 5W - Tempi. di colore UGR / CRI: 19 / >80 - Vita attesa sorgente luminosa: 50000h - Grado IP: IK08 - Tipologia di alimentazione: 230V - 50/60 Hz, dimmerabile DALI/DAI2 - Dimensione: 140 x 140 mm (ØxØ) Nota: in presenza di 8 l'apparecchio deve essere certificato per uso in sicurezza alimentato da CPSIS
 	Modello: Anemone DISCURE L14 - 1039110A o equivalente
 	Apparecchio tondo a plafone / parete Apparecchio tondo per installazione a plafone / installazione a plafone / parete con sorgente LED - Flusso luminoso nominale: 1444 lm - Potenza: 18W - Tempi. di colore UGR / CRI: 19 / >80 - Vita attesa sorgente luminosa: 33000h (L80 B50) > 80% - Grado IP: IK08 - Tipologia di alimentazione: 230V - 50/60 Hz, dimmerabile DALI/DAI2 - Dimensione: 180 mm x 180 mm (ØxØ) Nota: in presenza di 8 l'apparecchio deve essere certificato per uso in sicurezza alimentato da CPSIS
 	Modello: Cleane L14 Oslo 2 o superiore
 	Faretto da incasso a parete con 1 faretto per uscita luce Faretto per cementare ad uso da parete con faretto ad incasso a parete con sorgente LED - Flusso luminoso: 448 lm - Temperatura emissione ottica: 3000K - Potenza: 11,7 W - Tempi. di colore UGR / CRI: 4000 K / >80 - Vita attesa sorgente luminosa: 77000h (L80B10) - Grado IP: IK08 - Tipologia di alimentazione: 230V - 50/60 Hz, dimmerabile DALI/DAI2 - Dimensione: 188 mm x 188 mm 63 mm (ØxØ) Nota: in presenza di 8 l'apparecchio deve essere certificato per uso in sicurezza alimentato da CPSIS
 	Modello: Gazezi Wuxi ES8 15 o equivalente


