



CITTA' DI TORINO

SCUOLA MATERNA
"BORGARELLO" N°5
Corso Sicilia, 24 – TORINO

OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
FUNZIONALE E TECNICO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Titolare dell'Attività :



DIREZIONE SERVIZI – SETTORE IMPIANTI ELETTRICI

AZIENDA
ENERGETICA
METROPOLITANA
TORINO S.p.A.

Il progettista :

teksystem

STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA DEL PROF. R. POME'

SEDE OPERATIVA: 10129 TORINO - CORSO GENERALE GOVONE, 16 TEL. (011)503307-591901



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE

NOME FILE SCALA PLOT
CL1-E 1=1

RIFERIMENTO

SCALA /

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	GEN. 2003	

ELABORATO
CL1

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI SCUOLA MATERNA "BORGARELLO"

Fasi di lavoro	CAPITOLI		PARAGRAFI	TOT. PARAG.		TOTALI PER CAPITOLI						
	-	-		€	€	€	€					
A	Quadri		Q. Protezione di Arrivo	1.991,00	16.763,30							
			Q. Generale Distribuzione	6.212,00								
			Q. Piano Terra zona A	2.262,90								
			Q. Piano Terra zona B	2.262,90								
			Q. Illum. Esterna	592,20								
			Q. Cucina	2.208,00								
			Q. Servizi	1.234,30								
			B	Distribuzione Principali e Colonne Montanti						8.558,38	8.558,38	
									Loc. Vespaio	3.169,24		
Loc. Quadri Elettrici	669,16											
C	Piano Seminterrato		Loc. Deposito	676,48	4.514,88							
			Corridoio	9.192,65								
			Loc. Cucina	5.382,97								
D	Piano Terra		Loc. Laboratorio 1	1.304,98								
			Loc. Laboratorio 2	1.304,98								
			Loc. Ufficio	1.750,17								
			loc. Direzione	1.749,47								
			Loc. Servizi 1	1.195,35								
			Loc. Servizi 2	1.195,35								
			Loc. Attività Libere 1	3.079,44								
			Loc. Attività Libere 2	3.079,44								
			Loc. Attività Libere 3	3.315,42								
			Loc. Attività Libere 4	3.315,42								
			Loc. Attività Ordinate 1	2.217,35								
			Loc. Attività Ordinate 2	2.230,33								
			Loc. Attività Ordinate 3	2.095,10								
			Loc. Attività Ordinate 4	2.217,35								
			Loc. Attività Ordinate 5	2.217,35								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI SCUOLA MATERNA "BORGARELLO"

Fasi di lavoro	CAPITOLI	PARAGRAFI	TOT. PARAG.	TOTALI PER CAPITOLI
	-	-	€	€
E	Imp. Esterno	Loc. Attività Ordinate 6	2.217,35	49.060,47
		Illuminazione	8.641,76	
F	Varie	Imp. Terra	2.021,34	10.663,10
		Alloggio custode	185,00	
		Imp. Telefonico / Interfonico	5.667,92	
		Videocitofonico	3.610,70	
		Antenna TV	978,18	
		Rivelazione Fumi	9.352,15	
		Chiamata Esterna	263,51	
		Smantellamenti	4.875,67	24.933,13
Totale generale			114.493,26	
Ribassamento del 10% (Lettera Prot.n.5866/SEE del 19/04/2002)				11.449,33
TOTALE GENERALE APPALTO				103.043,93