

N.PR.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'
		QUADRO ELETTRICO PALESTRA PICCOLA ESISTENTE (QPP)		
	06.A30.A03	Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino.		
1	06.A30.A03.020	rimozione interr. Modulari o similari	cad	1,00
	06.A36.A.01.A 010	manodopera: operaio elettrico		
2		Collegamento della nuova linea su interruttore esistente e riposizionamento dello stesso all'interno del quadro esistente	h	0,50
		TUBAZIONI		
	06.A10.A01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.		
3	06.A10.A01.010	F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm	m	80,00
4	06.A10.A01.015	F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm	m	30,00
		CASSETTE DI DERIVAZIONE		
	06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.		
5	06.A12.B01.015	F.O. di cassetta da parete 100x100x50	cad	15,00
		CAVI		
	06.A01	Le forniture in opera si intendono comprensive di tutto il necessario per effettuare i collegamenti elettrici a regola d'arte. Sono compresi gli oneri aggiuntivi quali prelievo, carico e trasporto di materiali, uso di attrezzature, asportazione e ripristino di isolamenti, bloccaggi, eventuale rimozione dei collegamenti preesistenti, realizzazione di nuovi collegamenti inclusi sfridi, morsetti, capicorda, etc.		
	06.A01.A02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 2 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.		
6	06.A01.A02.015	F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 2,5	m	4,00
	06.A01.A03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.		
7	06.A01.A03.015	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 2,5	m	80,00
8	06.A01.A03.020	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 4	m	20,00
		APPARECCHI DI COMANDO E PRESE		
	06.A12.D02	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP55, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.		
9	06.A12.D02.010	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 3 moduli	cad	4,00
	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti.		
10	06.A13.C01.005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	4,00
	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici.		
11	06.A13.A01.005	F.O. di interruttore 1P 16A	cad	3,00
	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici.		
12	06.A13.A01.080	F.O. di copriforo	cad	4,00
	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici.		
13	06.A13.A02.015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	1,00
	06.A13.A05	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici.		
14	06.A13.A05.010	F.O. di interr. MT 1P+N fino a 16A	cad	1,00
		APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE		
	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.		
15	06.P24.I03.005	plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	5,00
16	06.P24.I03.015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	10,00
17	06.P24.I03.025	plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	1,00
	06.P26.D03	Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13.		
18	06.P26.D03.015	lampada fluorescente 18 W, 1150 lm, g 13	cad	5,00
19	06.P26.D03.030	lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13	cad	2,00
20	06.P26.D03.035	lampada fluorescente 58 W, 4800 lm, g 13	cad	10,00
	06.A26	La posa in opera (p.o.) delle lampade si riferisce sia alla posa semplice delle lampade che alla posa in sostituzione di lampade esistenti. Sono comprese l'eventuale apertura e chiusura del corpo illuminante.		
	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti		
21	06.A26.D01.705	P.O. di posa di lampade fluorescenti	cad	17,00

N.PR.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'
	06.A24	La posa in opera (p.o.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative e con la sola esclusione del corpo illuminante e relative lampade. Nessun sovrapprezzo e' dovuto nel caso in cui un corpo illuminante debba essere collegato ad un sistema con accensioni multiple.		
	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale		
22	06.A24.T01.705	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W	cad	5,00
23	06.A24.T01.715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	10,00
24	06.A24.T01.725	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W	cad	1,00
	06.A25	La Fornitura in opera (F.O.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative comprese le lampade. Sono compresi i collegamenti elettrici il collegamento del Bus , l'indirizzamento nel sistema di gestione e la posa degli accessori.		
	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.		
25	06.A25.A04.015	F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h	cad	2,00