



LEGENDA DEI PRINCIPALI SIMBOLI ELETTRICI ADOPERATI	
	PLAFONIERA IN POLICARBONATO AUTORESTINGENTE IP65 128x128x82 230V 50Hz DOTATA DI LAMPADINE FLUORESCENTI T8 2x36W CABLATA CON REATTORE ELETTRONICO MODELLO (BOSHELL) TIPO ILLUMINA BS 103 30 COD. 14204
	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 88x128x82 230V 50Hz DI TIPO NON PERMANENTE (SE) AUTOALIMENTATA, AUTONOMA 1h CON BATTERIE AL NIFE 6V 1.8Ah MODELLO (BOSHELL) EURONORMA STAZIONE 918-18V5219/18M COD. 3254
	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC IP55 DM. 100x100x50 MODELLO GEWISS COD. 0944204
	CENTRALINO DA PARETE IP65 12 MODULI MOD. GEWISS COD. GW40103 EQUIPPAGGIO CON 121 INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZ. ZP 16A 6KA 20mA CLASSE AC MODELLO ABB COD. 5232 C16 PIU' INTERR. ORARIO ANALOGICO 230V 16A SINGOLO CANALE MOD. BITICINO COD. F66GR1 PIU' INTERR. CREPUSCOLARE MOD. BITICINO COD. F111P PIU' INTERR. CONTATTORE 2x4 230V 40A MODELLO ABB ESE 24-40/230 COD. EL 863 4 DEDICATO ALLA GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA
	SENSORE LS-SP DOTATO DI INVOLUCRO ESTERNO (CON CHIUSURA A VITE) IN MATERIALE TERMOPLASTICO E RESISTENTE AI RAGGI UV NELLA PARTE SUPER. PER GARANTIRE UNA OMOGENEA DIFFUS. DELLA LUCE SOLARE AL SUO INTERNO DOTATO DI DATO FERMACAVO, MOD. ABB COD. M204195 AGENTE SU INTERRUPTORE CREPUSCOLARE, MONTATO ALL'INTERNO DEL Q.U.E.S.T.I. MOD. ABB TWH COD.M204135
	LINEA PRINCIPALE

NOTA 1 - N.B.
 IL QUADRO EL. ESTERNO E' ALIMENTATO DA QUADRO PIANO RIALZATO IL CIRCUITO E' SOTTOPOSTO A INT. MAGNETOTERMICO DIFFER. 4P 500MA 025 0.3A 10KA CONDOTTORI ND7V-K 2(1x4)+PE4 POSATI ENTRO CANALINA ESISTENTE OCCUPANDO LO SCOMPARTO DEDICATO AGLI IMPIANTI DI FORZA MOTRICE E ILLUMINAZIONE

N.B. AREA INTERESSATA DALL' INTERVENTO
 N.B. AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

Strada Vicinale Castello di Mirafiori

Lavoro: **COMUNE DI TORINO**
BANDO N°S_3/2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON SPECIFICA
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI
EDIFICI COMUNALI

COMPLESSO SCOLASTICO E13 "SMI"
 OdL N° 3874109 - Via Coggiola, 22 - 10100 TORINO

Il Committente: **IRIDE SERVIZI S.p.A.**
 IRIDE SERVIZI S.p.A.
 Cas. Svizzera, 83
 10143 - Torino (TO)

Responsabile del procedimento: **ALTARE Per. Ind. Giuseppe**

Direttore lavori: **CIMINO Ing. Massimo**

Progettazione costruttiva e realizzazioni impianti elettrici e speciali: **IRIDE** Aggiornamento documentale
N. 1540

P.S.P. S.p.A.

P.S.P. S.p.A. - Cas. Unione Sovietica, 612 INT. 15/B - 10135 TORINO - tel. 011/3470111 fax. 011/3283543

N° Commessa: P8006	N° documento: E01	Titolo: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PIANTA PIANO RIALZATO
Revisione: AS-BUILT	Scala: 1:100	
Data: 02/05/2011		

Rev.	Data:	Descrizione:

Disegnato: CARDASCO Per. Ind. Michele	Validato: Dott. SCASCIA Ing. Domenico	Respons. di commessa: GRANATA Vincenzo	Respons. Tecnico: LATELLA Per. Ind. Paolo
--	--	---	--