



LEGENDA DEI PRINCIPALI SIMBOLI ELETTRICI ADOPERATI	
	CUSTODIA PORTA, APPARECCHI DA PARETE 2 MODULO IP 40 MODELLO BITICINO IDROBOX COD. 25402 EQUIPAGGIATA CON N°1 SUONERIA IN BRONZO 230V a.c. - 5VA a.c. - 230V a.c. PER IL RINGIERO. IN DOTAZIONE SPECIE DI SEGNALAZIONE 230V a.c. CON DIFFUSORE IN ASSI. MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. 25402A. LAMPADA A LED DA 0,8W. UTILIZZATA PER LA SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICA DELL'ARRIVATA IN CASI DI EMERGENZA.
	INTERRUTTORE A RAGGIO INFEROSI CON CONTATTO A RELE' CON N°1 SUONERIA IN BRONZO 230V a.c. - 5VA a.c. - 230V a.c. PER IL RINGIERO. IN DOTAZIONE SPECIE DI SEGNALAZIONE 230V a.c. CON DIFFUSORE IN ASSI. MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. 25402A. LAMPADA A LED DA 0,8W. UTILIZZATA PER LA SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICA DELL'ARRIVATA IN CASI DI EMERGENZA.
	MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. AM3009 PIU' N°1 FALSO POLO CON PASSAGGIO MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. AM3009
	IDROBOX COD. 25402 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO 2P C10A MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. AM3009
	IDROBOX COD. 25402 EQUIPAGGIATA CON N°1 PULSANTE A TIRANTE IP 10A MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. AM3008, PIU' N°1 FALSO POLO MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. AM3009
	CUSTODIA PORTA, APPARECCHI DA PARETE 1 MODULO IP 40 MODELLO BITICINO IDROBOX COD. 25401 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUOTTORE 1P 10A MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. AM3001
	SUONERIA INTERNA/INTERFONA DA PARETE 1 MODULO IP 40 MODELLO BITICINO IDROBOX COD. 25401 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO 2P C10A MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. AM3005/A DEDICATO ALLA FACILITAZIONE DELL'ALLARME WC DISABILI
	SCHIOLA IN BERNAZIONE USON IP36 - 100V/100A50 MODELLO BOCCHIOTTI IP36 01 VII COD. 04841
	CENTRALINO DA PARETE IP65 230V/50/15/8 MODULO MODELLO BITICINO UNIDIMENSIONE COD. F107/60 EQUIPAGGIATO CON N°1 INTERRUOTTORE MAGNETOTERM. DIFF. 2P 10A 6KA 0,03A MODELLO ABB COD. 5465908+8427911
	CENTRALINO DA PARETE IP65 230V/50/15/8 MODULO MODELLO BITICINO UNIDIMENSIONE COD. F107/60 LAMPADINE CON N°1 INTERRUOTTORE MAGNETOTERM. DIFF. 2P 10A 6KA 0,03A MODELLO ABB COD. 5465908+8427911 PIU' COMATTORE 2P 200 230V MODELLO ABB COD. EL 883.5
	PIAFONERIA IN POLICARBONATO AUTOSTINGENTE IP65 12844/12842 230V 50HZ DOTATA DI LAMPADA FLUORESCENTE T8 1X36W CABIATA CON REATTORE ELETTRONICO MODELLO BEHRELLI TIPO ILLUMINA 758 BS 100 COD. 3618E
	PIAFONERIA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 680A/6848 230V 50HZ DI TIPO NON PERMANENTE (SE). AUTOLIMENT. AUTONOMA 1H. CON BATTERIE AL NICD 6V 1,8Ah MODELLO BEHRELLI ETRONDIMRA SPASNA 619 - BATTERIE IN/IN COD. 2264
	INTERRUTTORE A RAGGI INFEROSI CON CONTATTO A RELE' IP 40/60/40 - IP65 ANGOLO ANGOLO DI COPERTURA 180° TIPO MOD. BITICINO SERIE MATIX COD. 26560/166
	BOLLER ESISTENTE

Lavoro:

**COMUNE DI TORINO**  
**BANDO N°S. 3/2008**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON SPECIFICA**  
**DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI**  
**EDIFICI COMUNALI**  
**Centro Incontro - C.so Orbassano, 202**  
**10100 TORINO**

Il Committente: **IRIDE SERVIZI S.p.A.**  
 IRIDE SERVIZI S.p.A.  
 C.so Svizzera, 95  
 10145 - Torino (TO)

Responsabile dei procedimenti: **ALTARE Per. Ind. Giuseppe**

Direttore lavori: **CIMINO Ing. Massimo**

Progettazione costruttiva e realizzazione impianti elettrici e speciali:

**P.S.P. S.p.A.**  
**PIANTA PIANO TERRENO - LOCALI WC E WC DISABILI**

P.S.P. S.p.A. - Cas. Unione Soviglio, 612 INT. 15/B - 10135 TORINO - tel. 011/3470111 fax. 011/328543

N° Comessa: N° documento: **E01**

Revisione: **AS-BUILT**

Data: **08/02/2010** Scala: **1:50**

Aggiornamenti:

Rev: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Descrizione: \_\_\_\_\_

Disegnato: **CARDASCO Per. Inc. Michele** Validato: **Dott. SCIASCIA Ing. Domenico**

Respons. di commessa: **GRANATA Vincenzo** Respons. Tecnico: **LATELLA Per. Ind. Paolo**