N.B.:

L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL VANO CORSE DI OGNI SINGOLO ASCENSORE E' DOTATO DI LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 1x18W AVENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP44 AD OGNI PIANO DI FERMATA E DUE DEVIATORI ALLE DUE ESTREMITA' DEI VANI CORSA.

- TALE IMPIANTO E' DERIVATO DAL QUADRO ELETTRICO DEL RELATIVO ASCENSORE

N.B.:

- TUTTI GLI APPARECCHI ILLUMINANTI INCASSATI NEL CONTROSOFFITTO SONO DERIVATI TRAMITE TUBAZIONE IN PVC #20mm E CAVO NO7V-K AVENTE SEZIONE 2(1x1.5)mmq+PE, OPPURE DIRETTAMENTE (CON BREVE PASSAGGIO IN TUBAZIONE FINO A SOPRA IL CONTROSOFFITTO) CON CAVO N1W-K (O FROR) 3G1.5mmq.
- GLI APPARECCHI ILLUMINANTI DI EMERGENZA SONO ALIMENTATI DAL CIRCUITO DAL QUALE SONO DERIVATI GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NORMALE.
- GLI APPARECCHI ILLUMINANTI DI EMERGENZA SOPRA LE PORTE SONO DOTATI DI PITTOGRAMMA
- GLI ESTRATTORI D'ARIA SONO COMPLETI DI TEMPORIZZATORE INCORPORATO E SONO DERIVATI DAL CIRCUITO LUCE DEL LOCALE D'INSTALLAZIONE

N°1 TUBO IN PVC ⌀50mm DAL PIANO INTERRATO
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5)mmq+PE – LUCE PALI

N°5 TUBI IN PVC ⌀25mm
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq+PE LUCE CIRC. 1A ATRIO
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCI CIRC. 1B ATRIO
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE EMERGENZA ATRIO
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE CIRC.2A ATTESA
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCI CIRC.2B ATTESA
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE EMERGENZA ATTESA
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCI CIRC.3A SPORTELLI
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCI CIRC.3B SPORTELLI
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCI CIRC.3C SPORTELLI
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCI CIRC.3D SPORTELLI
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE EMERGENZA SPORTELLI
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5)mmq LUCE UFFICI

N°1 TUBO PVC ⌀75mm COLONNA MONTANTE LUCE SCALA
2(1x2,5)mmq+PE LUCI SCALA
2(1x1,5)mmq LUCE EMERGENZA
2(1x1,5)mmq COMANDO PULSANTI

QUADRO ELETTRICO
VIGILI URBANI
PIANO TERRENO ZONA "C"

N°1 TUBO PVC ⌀25mm COLONNA MONTANTE LUCE SCALA
2(1x2,5)mmq+PE LUCE SCALA
2(1x1,5)mmq LUCE EMERGENZA
2(1x1,5)mmq COMANDO PULSANTI

N°1 TUBO IN PVC ⌀25mm
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5)mmq+PE LUCE ESTERNA CORTILE

N°1 TUBO PVC ⌀25mm COLONNA MONTANTE LUCE SCALA
2(1x2,5)mmq+PE LUCE SCALA
2(1x1,5)mmq LUCE EMERGENZA
2(1x1,5)mmq COMANDO PULSANTI

N°1 TUBO IN PVC ⌀25mm DAL PIANO INTERRATO
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5)mmq+PE LUCE ESTERNA CORTILE

QUADRO ELETTRICO
ANAGRAFE
PIANO TERRENO ZONA "B"

N°1 TUBO PVC ⌀2mm COLONNA MONTANTE LUCE SCALA
2(1x2,5)mmq+PE LUCE SCALA
2(1x1,5)mmq LUCE EMERGENZA
2(1x1,5)mmq COMANDO PULSANTI

SERVIZI DONNE
SPOGLIATOIO DONNE
SERVIZI UOMINI
SPOGLIATOIO UOMINI
C.I.L.O. INFORMA CITTA'
ATRIO
ATTESA
UFFICIO
CASSA PIANTONE
PORTICO
CUCINA
SOGGIORNO
CAMERA
BAGNO
CAMERA
ALLOGGIO CUSTODE
RIPOST.
UFFICIO
UFFICIO
SERVIZI PERSONALE
RIPOSTIGLIO
RIPOSTIGLIO
UFFICIO
ANAGRAFE
GUARDAROBA
PALCO
SALA POLIVALENTE
VIA TERNENGO
via Leoncavallo

N°1 CANALINA METALLICA 100x20 A SOFFITTO
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5mmq)+PE

N°3 TUBI IN PVC ⌀25mm
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq+PE LUCE CORRIDOIO
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE EMERGENZA CORRIDOIO
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE UFFICI
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5)mmq LUCE SPOGLIATOIO UOMINI
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5)mmq LUCE SPOGLIATOIO DONNE

N°2 TUBI IN PVC ⌀32mm
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x4)mmq+PE F.M. PRESE DI SERVIZIO
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x4)mmq F.M. UFFICI
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x4)mmq ALIM. FANCOIL
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x4)mmq ALIM. ASCUGAMANI

N°1 TUBO IN PVC ⌀32mm DAL PIANO INFERIORE
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5mmq)+PE LUCE FACCIATA VIA LEONCAVALLO
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x2,5mmq) LUCE FILASTRI VIA LEONCAVALLO

Salita a soffitto blindo luce anagrafe
N°1 LINEA FROR 2(1x2,5mmq)+PE

QUADRO ELETTRICO
SALA POLIVALENTE
PIANO TERRENO ZONA "A"

N°7 TUBI IN PVC ⌀25mm
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE ATRIO
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE GUARDAROBA
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE EMERGENZA ATRIO
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE CIRC. 1 SALA POLIVALENTE
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE CIRC. 2 SALA POLIVALENTE
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE CIRC. 3 SALA POLIVALENTE
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE CIRC. 4 SALA POLIVALENTE
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE CIRC. 5 SALA POLIVALENTE
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE EMERGENZA CIRC. 1 SALA POLIVALENTE
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE EMERGENZA CIRC. 2 SALA POLIVALENTE
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE SERVIZI
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x4)mmq+PE ALIM. BLINDOLUCE CIRC. 1
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x4)mmq ALIM. BLINDOLUCE CIRC. 2
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x4)mmq ALIM. BLINDOLUCE CIRC. 3
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE SCALA
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x2,5)mmq LUCE SCALA EMERGENZA
N°3 TUBI IN PVC ⌀32mm
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x4)+rmq+PE F.M. ATRIO E GUARDAROBA
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x4)+rmq F.M. SALA POLIVALENTE LATO SX
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x4)+rmq F.M. SALA POLIVALENTE LATO DX
N°1 LINEA NO7V-K 2(1x4)+rmq ALIM. FANCOIL
N°1 LINEA NO7V-K 4(1x4)+rmq ALIM. ASCUGAMANI

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO (SIMBOLO GENERALE)
	INTERRUTTORI UNIPOLARE COMPLETO DI SCATOLA DA INCASSO, SUPPORTO, PLACCA DI FINITURA E FRUTTO – TUBAZIONE IN PVC ⌀20 CONDUTTORE NO7V-K 2(1x1,5mmq) MARCA LEGRAND SERIE VELA
	PULSANTE UNIPOLARE COMPLETO DI SCATOLA DA INCASSO, SUPPORTO, PLACCA DI FINITURA E FRUTTO – TUBAZIONE IN PVC⌀20 CONDUTTORE NO7V-K 2(1x1,5mmq) MARCA LEGRAND SERIE VELA
	INTERRUTTORI UNIPOLARE COMPLETO DI SCATOLA DA INCASSO, SUPPORTO, PLACCA ESTERNA GRADO DI PROTEZIONE IP44 E FRUTTO – TUBAZIONE IN PVC⌀20 CONDUTTORE NO7V-K 2(1x1,5mmq) – MARCA LEGRAND SERIE VELA
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE POTENZA 2X18W GRADO DI PROTEZIONE IP44 MARCA DISANO MODELLO HYDRO
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE POTENZA 1X36W GRADO DI PROTEZIONE IP44 MARCA DISANO MODELLO HYDRO
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE A SOSPENSIONE POTENZA 2X36W MODELLO TRILUX 3331MT5/49
	ANTIRIFLESSO DARKLIGHT POSIZIONATO P.p.f. MODELLO TRILUX 5931RPX
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE POTENZA 2X36W GRADO DI PROTEZIONE IP44 MARCA DISANO MODELLO HYDRO
	STRUTTURA ILLUMINANTE FLUORESCENTE A SOSPENSIONE POTENZA 2X24W CON SCHERMO ANTIRIFLESSO DARKLIGHT POSIZIONATO P.p.f. MODELLO TRILUX 5931RPX
	STRUTTURA ILLUMINANTE FLUORESCENTE A SOSPENSIONE POTENZA 2X24W CON SCHERMO ANTIRIFLESSO DARKLIGHT MODELLO TRILUX 5961RPX 7CT/26
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE DI EMERGENZA 1X18W IN ESECUZIONE DA PARETE DA POSIZIONARE AL DI SOPRA DELLE PORTE DI USCITA AUTONOMIA 1h – MARCA OVA
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE DI EMERGENZA 1X18W IN ESECUZIONE DA PARETE AUTONOMIA 1h – MARCA OVA
	GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLE APPARECCHIATURE ILLUMINANTI FLUORESCENTI UTILIZZATE PER L'ILLUMINAZIONE NORMALE
	LUCE SCALE STATUS ALLLIGHT 50 2 X 24 W + 1X 18 IN EMERGENZA
	TENSIO GRADI RETINATO AL 250 W ORIENTABILE O SIMILARE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON LAMPADA AGLI IODURI POTENZA 70W MODELLO BERLINO GUZZINI 4353
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON LAMPADA A FLUORESCENZA POTENZA 42W MODELLO GUZZINI BERLINONI SMALL 4302
	GUZZINI MODELLO LINGOTTO JODURI METALLICI 70 W
	PROIETTORE SIMMETRICO 1584 AGADIR JM–T5 150 W GRADO DI PROTEZIONE IP65
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE INSTALLATO AD h=270cm DOTATO DI LAMPADE FL 2x36W, E COMPLETO DI SCHERMO LAMELLARE IN ALLUMINIO SEMISPECULARE ANTIRIFLESSO E CABLAGGIO ELETTRONICO FLY STATUS ALLIGHT
	LAMPADA SU PALO DISANO1509 CORPO LAMPADA 1598 VISTA JM–150W

COOPERATIVA CELLINI
impianti tecnologici
CSQ
Soc. Coop a r.l.
Sede legale e amministrativa
59100 PRATO – Via del Lazzeretto, 92
Tel. 0574–55911 Fax 0574–559155
codice fiscale 01466710488
partita IVA 00259230977

REVISIONE:	FILE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
	EL06.dwg			

DESCRIZIONE:
IMPIANTO ELETTRICO

CITTA' DI TORINO

VICEDIREZIONE GENERALE
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO
D04 – DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI

SETTORE B–RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI

Circ.6 – EX STABILIMENTO CEAT – Via Leoncavallo 25
Ristrutturazione ad uso sociale, anagrafe, sede VV.UU., biblioteca

Gruppo di progettazione
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti
geom. Guido Giurini
ing. Ugo Martinoia
geom. Andrea Milano
p.i. Giacomo Guastavigna
p.i. Mauro Raimondo
ing. Antonio D'Arpa
ing. Dario Costa
geom. Roberto Bottero

Responsabile del procedimento e Dirigente Settore Tecnico
arch. Dario Sardi

Progetto architettonico:
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti

Progetto strutturale:
ing. Paolo Normida
ing. Ermanno Pieria

Impianto termico – idrico:
p.i. Giacomo Guastavigna
p.i. Mauro Raimondo

Impianto elettrico:
ing. Antonio D'Arpa

Impianto antincendio e gas inerte:
ing. Salvatore Call Quaglia

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI PISTOIA
Sezione A
Settore Civile e Ambientale
N. 1.
ing. Antonio D'Arpa

AS – BUILT

OGGETTO

IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE
PIANTA PIANO TERRA

NOME–FILE | Scala Plot: 1=1

RIFERIMENTO

SCALA: 1:100

RIV.	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	AS–BUILT	GIUGNO 2015	
1			
2			
3			
4			
5			

E. ABORATO: EL/06