

CITTA' DI TORINO
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 'RUFFINI'



INTERVENTI DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ARCHITETTONICO

dott. arch. GIANCARLO PAVONI ARTECH STUDIO - Torino, via Vittorio Amedeo II n.21
dott. ing. Remo Mendolocio
dott. arch. Stefano Freglieri

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE IN C.A.

termici e di trattamento aria, di raffrescamento e ventilazione forzata, elettrici e speciali, di illuminazione, idrosanitari, antincendio e sicurezza
dott. ing. GIANCARLO GRAMONI CYD - Torino, c.so Re Umberto n.129

CYD
Studio d'ingegneria di
dott. ing. GIANCARLO GRAMONI
Corso Re Umberto 129 - 10128 Torino
Tel. 011/318.67.10 Fax 011/316.41.61
email:studiodcyd@tin.it P. Iva 07267540016

PROGETTO ESECUTIVO

A - 1.10 - NUOVO TRALICCIO RING MOTORIZZATO
A - 1.11 - PROIETTORI RING - FORNITURA E POSA
PIANTA PIANO GRADINATE (+4.48)

disegno 18/A scala 1:200 data OTTOBRE 2002

Visto il responsabile del procedimento dirigente del settore impianti sportivi
dott. ing. GIANCARLO REVELCHIONE

I.S.T.EL. snc di ROMANO S. & C.

Via S. Battorelli 26/4 - 10154 Torino
Tel. 011/205.24.71 011/205.29.00
email: istel_torino@libero.it

DESCRIZIONE DELLE OPERE

INSTALLAZIONE DI STRUTTURA IN ALLUMINIO IN TUBOLARE 30x30cm TIPO AMERICANA COMPLETA DI 4 MOTORI 250 Kg TIPO VERLINE, QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CON DISPOSITIVO DI SINCRONIZZAZIONE
INSTALLAZIONE DI 25 PROIETTORI 400W SULLA STRUTTURA CON APPOSITE STAFFE, COLLEGAMENTO ALLE LINEE ESISTENTI TRAMITE 3 ARROTOLATORI PER PERMETTERE LA MOVIMENTAZIONE DELLA STRUTTURA
COLLEGAMENTO AI 4 MOTORI CON CAVI PARTENTI DAL NUOVO QUADRO ELETTRICO

LEGENDA

	PROIETTORI JM. 400W (NUOVA FORNITURA)
	STRUTTURA IN ALLUMINIO IN TUBOLARE 30x30cm TIPO AMERICANA COMPLETA DI 4 MOTORI 250 Kg TIPO VERLINE PER SOLLEVAMENTO
	MOTORE PARANCO PORTATA 250 Kg
	ARROTOLATORI
	QUADRO ELETTRICO COMANDO MOTORI

