

CITTA' DI TORINO
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "RUFFINI"



INTERVENTI DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ARCHITETTONICO

dott. arch. GIANCARLO PAVONI ARTECH STUDIO - Torino, via Vittorio Amedeo II n.21
dott. ing. Remo Mendolichio
dott. arch. Stefano Fregieri

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE IN C.A.

termici e di trattamento aria, di raffrescamento e ventilazione forzata, elettrici e speciali, di illuminazione, idrosanitari, antincendio e sicurezza

dott. ing. GIANCARLO GRAMONI CYD - Torino, c.so Re Umberto n.129

CYD
Studio d'ingegneria di
dott. ing. GIANCARLO GRAMONI
Corso Re Umberto 129 - 10128 Torino
Tel. 011/318.67.10 Fax 011/318.41.61
email: studiodcyd@tin.it P. Iva 07267540016

PROGETTO ESECUTIVO

A - 1.01 IMPIANTO TELEFONI INTERNI
PIANTA PIANO INTERRATO (- 3.40)

disegno	scala	data
1/A	1:200	OTTOBRE 2002

Visto il responsabile del procedimento dirigente del settore impianti sportivi
dott. ing. GIANCARLO REVELCHIONE

I.S.T.EL. snc di ROMANO S. & C.

Via S. Botticelli 26/D - 10154 Torino
Tel. 011/205.24.71 011/205.29.00
email: istel.torino@libero.it

DESCRIZIONE DELLE OPERE

IMPIANTO TELEFONI INTERNI

REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO STRUTTURATO CON PRESE RJ45 CAT. 5E NELLA STESSA SCATOLA DELLE PRESE PER T.D., COMPRESO CAVO UTP 4CP CATEGORIA 5E (UNO PER OGNI PRESA)
FINO ALLA CONTROL ROOM POSATO ENTRO CANALINA SEGNALI E/O TUBAZIONI DI NUOVA POSA.
INSTALLAZIONE DI ARMADIO RACK 19" PREDISPOSTO PER HUB, COMPLETO DI PANNELLI DI PERMUTAZIONE, NEL QUALE SARANNO CONCENTRATI TUTTI I CAVI TRASMISSIONE DATI E TELEFONI INTERNI.
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BRETELLE DI PERMUTAZIONE, ESCLUSA FORNITURA E POSA IN OPERA HUB, DI CENTRALINO TELEFONI E DI COLLEGAMENTO TRA ARMADIO E CENTRALINO.
E' PREVISTA L'INSTALLAZIONE DI UN TRATTO DI CANALINA ASSERVITA ALL'ARMADIO RACK.
OPERE MURARIE IPOTIZZATE: CAVIDOTTO PER TELEFONO BIGLIETTERIE E PER RAGGIUNGERE TELEFONI BORDO CAMPO.

LEGENDA

	TUBO PVC Ø20mm CDN CAVO UTP CAT.5E
	COLONNA MONTANTE IN TUBO PVC Ø20mm CDN CAVO UTP CAT.5E COLLEGATA ALLA CANALINA DEL PIANO SOTTOTRIBUNA

