

CITTA' DI TORINO
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 'RUFFINI'



INTERVENTI DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ARCHITETTONICO

dott. arch. GIANCARLO PAVONI ARTECH STUDIO - Torino, via Vittorio Amedeo II n.21
dott. ing. Remo Mendolicochio
dott. arch. Stefano Fregghieri

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE IN C.A.

termici e di trattamento aria, di raffrescamento e ventilazione forzata,
elettrici e speciali, di illuminazione, idrosanitari, antincendio e sicurezza

dott. ing. GIANCARLO GRAMONI CYD - Torino, c.so Re Umberto n.129

CYD
Studio d'ingegneria di
dott. ing. GIANCARLO GRAMONI
Corso Re Umberto 129 - 10128 Torino
Tel. 011/218.67.10 Fax 011/216.41.61
email:studiodcyd@tin.it P. Iva 07267540016

PROGETTO ESECUTIVO

A - 1.02 - RETE TRASMISSIONE DATI

PIANTA DELLE SOTTOGRADINATE (0.00) E AREA ESTERNA

disegno 4/A scala 1:200 data OTTOBRE 2002

Visto il responsabile del procedimento dirigente del settore impianti sportivi
dott. ing. GIANCARLO REVELCHIONE

I.S.T.EL. SNC DI ROMANO S. & C.

Via S. Bottolelli 26/D - 10154 Torino
Tel. 011/205.24.71 011/205.29.00
email: istel_torino@libero.it

DESCRIZIONE DELLE OPERE

RETE TRASMISSIONE DATI

REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO STRUTTURATO CON PRESE RJ45 CAT. 5E NELLA STESSA SCATOLA DELLE PRESE PER TELEFONI INTERNI, COMPRESO CAVO UTP 4CP CATEGORIA 5E (UNO PER OGNI PRESA) FINO ALLA CONTROL ROOM POSATO ENTRO CANALINA SEGNALI E/O TUBAZIONI DI NUOVA POSA. INSTALLAZIONE DI ARMADIO RACK 19" PREDISPOSTO PER HUB, COMPLETO DI PANNELLI DI PERMUTAZIONE, NEL QUALE SARANNO CONCENTRATI TUTTI I CAVI TRASMISSIONE DATI E TELEFONI INTERNI. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BRETELLE DI PERMUTAZIONE, ESCLUSA FORNITURA E POSA IN OPERA HUB, DI CENTRALINO TELEFONI E DI COLLEGAMENTO TRA ARMADIO E CENTRALINO. E' PREVISTA L'INSTALLAZIONE DI UN TRATTO DI CANALINA ASSERVITA ALL'ARMADIO RACK. OPERE MURARIE (POTIZZATE) CAVIDOTTO PER CAVI BIGLIETTERIE E PER RAGGIUNGERE TELEFONI BORDO CAMPI.

LEGENDA

	CANALINA 200x50mm
	TUBO PVC Ø20mm CON CAVO UTP CAT. 5E
	CANALINA 300x50mm SEGNALI (ESISTENTE)
	CANALINA PORTA APPARECCHI 100x60mm POSATA A PARETE CORREDATA DI N° 10 PRESE SENZA FRUTTI
	PRESA RJ45
	PRESA RJ45 ENTRO TORRETTA A SCOMPARSA

