



Città di Torino

Morelli  
Raccolga tutti i dati in nostro  
possesto e me ne farli

61020014

8/2/86

*AS*

Ufficio Tecnico LL.PP.  
Area Dipartimentale XI I.S.

RIP. XI LL. PP.
24 DIC. 1985
N. 1909

Torino,

All'Azienda Energetica Municipale  
Via Bertola n. 48  
10122 TORINO

→ All'Area Dip.le V LL.PP.  
Impianti elettrici  
SEDE

*RN*

CITTA' DI TORINO
RIP. V LL. PP.
N. 8128
del 30 DIC 1985

OGGETTO: Palazzo dello Sport - Impianti elettrici -

*S*  
*Tom*

Si trasmette in allegato copia del verbale  
della C.P.V.L.P.S. del 7/12/1985 con l'invito  
di voler ottemperare per quanto di competenza  
alle richieste formulate.

L'Ing. Resp. Area Dip. XI LL.PP. f.f.

*[Handwritten signature]*

NP/al



# *Prefettura di Torino*

Div. B/P.A Prot. n. 14690

Torino, lì 7.12.1985



Al Signor Sindaco  
di  
T O R I N O

Alla Questura di  
T O R I N O

Al Comando Prov.le VV.F.  
T O R I N O

OGGETTO: Torino - Palazzo dello Sport - Impianti elettrici.

\*\*\*\*\*

Per quanto di competenza di codesti Uffici, si comunica qui di seguito il testo del verbale della seduta in data 6.12.1985 della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo relativo all'oggetto.

## O M I S S I S

"La Commissione, visto il proprio precedente verbale relativo al Palazzetto dello Sport di Torino in data 26.9.1985; esaminata la documentazione prodotta relativa agli impianti elettrici rileva quanto segue:

- 1) Manca la denuncia della protezione contro le scariche atmosferiche opportunamente protocollata dall'USL.  
Le strutture formanti la protezione suddetta dovranno inoltre essere dichiarate elettricamente continue ai sensi dell'art. 1.2.17 Norme CEI 81.1.
- 2) Le utilizzazioni attestate sulla linea di "Sicurezza" (indicazioni, ..) dovranno essere alimentate con una seconda linea indipendente o con lampade autoalimentate. Fornire in proposito schema aggiornato dell'impianto di sicurezza.
- 3) Manca la documentazione sull'impedenza dell'anello di



# Prefettura di Corino

- 2 -

guasto della linea più critica in partenza dal generatore. Segnare sullo schema la protezione in partenza dallo stesso e la messa a terra del neutro, nonché l'esistenza dell'interblocco meccanico tra il sezionatore n. 30 e n. 31.

- 4) Manca la dichiarazione sulla separazione delle linee costituenti l'emergenza e la sicurezza da quelle per l'illuminazione normale, sia nei vari percorsi che dentro il quadro generale.
- 5) Manca la dichiarazione dei valori minimi di illuminamento con l'impianto in emergenza.
- 6) Manca la documentazione sulla protezione contro i contatti indiretti della linea di alimentazione del 1° e 2° bar.
- 7) Manca la documentazione sulle verifiche contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi delle linee seguenti: tabellone elettronico, quadro boiler, 3° presa spettacolo. Indicare inoltre sullo schema la corrente di corto circuito nel punto di consegna dell'energia delle due prese di spettacolo.

Si ricorda infine di presentare opportuna documentazione dell'impianto elettrico della centrale termica non appena completata la ristrutturazione.

Quanto sopra dovrà essere opportunamente documentato da tecnico qualificato.

Premesso quanto sopra la Commissione assegna il termine del 31 gennaio 1986 per produrre la documentazione integrativa che tenga conto delle indicazioni di cui sopra."

p. IL PREFETTO  
(Garsia)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.