



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

D.C1.2.1.0 20.

N° 30774

Data 9/11/2012

 PERIODICA STRAORDINARIA

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. VENEZIA BARBARA ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AC
matr. TO 8/3/86 marca CEAM n.f. 17792 portata 500 fermate 4 data collaudo 27/6/87
ubicato in TORINO Via CORSICA, 55
di proprietà COMUNE Ditta manutentrice CIOCCA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	IN PARTI	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	OK	
3. Funi o catene	OK	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	VEDI PRESCRIZIONI	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	OK	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	OK	
7. Limitatore di velocità	/	
8. Condizioni delle protezioni	VANO CHIUSO / VEDI PRESCRIZIONI	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	OK	
10. Allarme bidirezionale	VEDI PRESCRIZIONI	
11. Valvola di sovrappressione	OK	
12. Valvola di blocco	OK	
13. Ripescaggio	OK	
14. Tubazioni flessibili	OK	
15. Targhe e avvisi	OK	
16. Funzionamento dell'impianto	NEI LIMITI / VEDI PRESCRIZIONI	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

1. SOSTITUIRE IL LINOLEUM IN CABINA
2. ELIMINARE L'ETULSIOIDE IN FOSSA E ~~REINIZIARE~~ RISPANARE
3. RIPRISTINARE E REINIZIARE L'ILLUMINAZIONE VANO CORSA
4. INSTALLARE PARAPETTO SUL TETTO DI CABINA
5. SOSTITUIRE LA CARINAZIONE DEL PISTONE OLIO DINAMICO
6. INSTALLARE SIRENA DI ALLARME A TUTTI I PIANI
7. CONSERVARE PRESSO IL LOCALE MACCHINE LA LAMPADA PORTATILE
8. RIPRISTINARE CHIAVE EMERGENZA A PIANO TERRA (NON FUNZIONA)
9. RENDERE DISPONIBILI SCHEMI ELETTRICI E IDRAULICI
10. RENDERE SEMPRE DISPONIBILI LE CHIAVI DEL LOCALE MACCHINE
11. RIPRISTINARE FUNZIONAMENTO RIPORTO AL PIANO IN EMERGENZA
12. APPENDERE CARTELLO MANORA A TAVOLO IN LOCALE MACCHINE

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore

Manutentore

Barbara Venezia

CALIBERTI MICHELE

0015-A-5003



VERBALE DI VERIFICA

D.C.1.2 20

N° 12484

PERIODICA STRAORDINARIA

Data 5/11/2010

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011.8174896 - Fax 011.5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GIUSEPPE BONFIGLIO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AI
matr. TO/843/86 marca CEAM n.f. 17792 portata 500 fermate 4 data collaudo 26/6/1987
ubicato in TORINO Via CORSICA, 55 (ASL-LATO SX)
di proprietà IRIDE (COMUNE DI TORINO) Ditta manutentrice CIOCCA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	NON OTTEMPERATE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	USURA NELLA NORMA	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	EFFICIENTI	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	POSITIVO	
7. Limitatore di velocità	N.A.	
8. Condizioni delle protezioni	VANO CAVI	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	NELLA NORMA	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO	
11. Valvola di sovrappressione	EFFICIENTE	
12. Valvola di blocco	POSITIVO	
13. Ripescaggio	EFFICIENTI	
14. Tubazioni flessibili	VD. LOTTO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	NEI LIMITI	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

- SOSTITUIRE LINOLEUM CABINA
- ELIMINARE PERDITE OLIO GUARNIZIONE CILINDRO
- ELIMINARE ~~RODIO~~ INFOSSE E RISANARLA
- RIPRISTINARE LUCE IN FOSSA
- DOTARE IL TETTO DI CABINA DI ADEGUATO PARAPETTO LATO FRONTE PORTA
- RENDERE DISPONIBILI GLI SCHEMI IDRAULICI
- SOSTITUIRE I CAVI FLESSIBILI DEFORMATI
- POTENZIARE ALLARME
- RIPRISTINARE I PARAPENTI DI PROTEZIONE LUNGO IL VANO SOTTO GLI ALTECH
- SI RACCOMANDA ANALISI DEI RISCHI AI FINI DELL'UNI EN 81-80

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO ? SI NO

Verificatore: BONFIGLIO Manutentore: INCHINGOLO

